Municipalidad de Minga Guazú

Unidad Operativa de Contrataciones

Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú

ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCD N° 14/2.020 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Barrio San Miguel –Colonia Ko´e pyahu –tramo II" ID N° 386.867

			Elian Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5				Empresa 2				Empresa 3			
Item	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)								
1	72131701-002	Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Barrio San Miguel –Colonia Ko´e pyahu –tramo II	Unidad Medida Global	1		63.381.261								
1.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	2	492.000	984.000								
1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.138	2.645	3.010.010								
1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.138	2.905	3.305.890								
1.4		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	295,63	2.637	779.576								
1.5		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	1.138	29.373	33.426.474								
1.6		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.138	2.900	3.300.200								
1.7		protección lateral	Metro lineal	391	27.695	10.828.745								
1.8		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.138	2.797	3.182.986								
1.9		Compactación Final	Metros cuadrados	1.138	2.910	3.311.580								
1.10		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.138	1.100	1.251.800								
		TOTAL GENERAL				63.381.261								

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ U.O.C. PERÍODO 2015 - 2020

Luz Paola Ojeda Calderon

Responsable de la U.O.C.