GOBERNACIÓN DE CONCEPCIÓN

Descripción del Llamado: Construcción de Planta Procesadora de Leche

Modalidad: Concurso de Ofertas N° 10/2016 ID N° 318.972

ANEXO B - 02 - 08

Cuadro Comparativo de Ofertas

		PIERCE & PIERCE S.A.		
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	TRABAJOS PRELIMINARES			
1	Limpieza de Terreno (malezas, desalije, retiro)	2.800	264,0	739.200
	INSTALACIONES PROVISORIAS			0
2	Instalaciones electricas, incluye canalizacion y alimentacion electrica, provision y colocación de artefactos electricos, tipo flourescentes de 1x40w, tomas comunes externos, etc.	1.480.000	1,0	1.480.000
3	Instalación de agua corriente, incluye cañeria de 3/4 pvc, alimentación y dos canillas de patio de 3/4 con pico manguera	700.000	1,0	700.000
4	Cartel de obra	900.000	1,0	900.000
5	Instalación de pozo artesiano (incluye motobomba, e instalación de tanque 1000lts)	12.100.000	1,0	12.100.000
6	Obrador (6x4, Techo chapa, pared chapa, piso palet)	4.600.000	1,0	4.600.000
7	Replanteo y marcación	3.800	264,0	1.003.200
	MOVIMIENTO DE SUELO			0
8	Regularización del plano de base (Relleno y compactación)	80.000	264,0	21.120.000
9	Rampa de acceso vehicular (relleno, compactación)	80.000	216,0	17.280.000
10	Tubos de Hormigón para desague pluvial 0,80 diametro	400.000	7,0	2.800.000
	OBRAS CIVILES-PLANTA PROCESADORA			0
	ESTRUCTURA DE H°A°			0
11	Zapata de H°A°	2.000.000	4,5	9.000.000
12	Pilares de H°A°	2.100.000	9,0	18.900.000
13	Viga inferior de H°A°	2.000.000	4,0	8.000.000
14	Cimiento de PBC, incluye excavación	450.000	22,0	9.900.000
	MAMPOSTERIAS			0
15	Mamposteria de nivelación de 0,30	156.000	25,0	3.900.000
16	Panel para cerramiento Termo/acustico material compuesto, cara exterior chapa N°25, cara interior chapa N° 25, 100mm nucleo de Isopor.	280.000	520,0	145.600.000
	TECHO DE CHAPA			0
17	Estructura de Metal tipo Tinglado, techo chapa zinc, coreas, y vigas metalicas según detalle	250.000	297,0	74.250.000
18	Cielo raso Panel Termo/acustico material compuesto, cara exterior chapa N°25, cara interior chapa N° 25, 50mm nucleo de Isopor.	260.000	240,0	62.400.000
19	Provisión y colocación de caño bajada 100ml	60.000	76,0	4.560.000
20	Provisión y colocación canaleta chapa zinc	80.000	40,0	3.200.000
21	Cenefa Metalica chapa	175.000	20,0	3.500.000
	PINTURAS			0
22	Pintura de piso de H° tipo Epoxi	45.000	192,0	8.640.000
	PISOS			0
23	Piso de H°A°, 10cm espesor	150.000	264,0	39.600.000
24	Helicoterado de Piso de H°, con endurecedor y resistencia a agentes quimicos	18.000	264,0	4.752.000
	CARPINTERIA METALICA			0
25	Abertura de chapa doblada	190.000	18,0	3.420.000
26	Abertura de chapa doblada y vidrios templados diseño a definir	750.000	6,5	4.875.000
	ARTEFACTOS SANITARIOS			0
27	Inodoro	750.000	3,0	2.250.000
28	Lavatorio (bacha de embutir en mesada)	300.000	2,0	600.000
29	Mesada de granito natural (incluye perforación para bacha, zocalo de mesada altura 7cm, polleron 10cm y borde biselado	1.400.000	2,0	2.800.000
30	Expendedor de jabon liquido en caja plastica u recipiente recargable	300.000	2,0	600.000
31	Expendedor de papel higienico de pvc	300.000	2,0	600.000
32	Percha de pared metálica	30.000	8,0	240.000
33	Espejo, con borde biselado de 0.80x2.85	360.000	4,0	1.440.000
	INSTALACIÓN SANITARIA			0
34	Desague cloacal de baño hasta registro, incluye cañeria de ventilación de 3"	1.800.000	2,0	3.600.000
35	Registro Cloacal 0.40x0.40	400.000	4,0	1.600.000
36	Desague cloacal caño pvc de 100mm hasta pozo absorvente	40.000	20,0	800.000

GOBERNACIÓN DE CONCEPCIÓN · DEPARTAMENTO

	AGUA CORRIENTE			0
37	Desague Pluvial, incluye registro	150.000	35,0	5.250.000
38	Instalación hidraulica de baño (incluye todos los elementos y conexiones)	2.600.000	3,0	7.800.000
39	Caño PVC para distribución de agua (incluye accesorios y elementos de conexión)	30.000	20,0	600.000
40	Provisión e instalación de canilla de patio con pico manguera	150.000	2,0	300.000
41	Camara septica 1.00x2.00x1.00 (incluye excación, revoque hidrofugo y tapa H°A°)	3.500.000	1,0	3.500.000
42	Pozo Absorbente 2.00x1.50	4.000.000	1,0	4.000.000
	INSTALACIÓN ELECTRICA			0
43	Bocas de Luces y tomas	140.000	60,0	8.400.000
44	Provisión e instalación de artefacto tipo Colgante Industrial	420.000	16,0	6.720.000
45	Tipo AP (foco de bajo consumo 105wtts)	350.000	5,0	1.750.000
46	Toma corriente industrial, cable 2x4 tipo taller desde TC	180.000	8,0	1.440.000
47	Medidor Trifasico	1.800.000	1,0	1.800.000
48	Provisión e instalación de tablero trifasico incluye pilastra, acometida para bajada	1.700.000	1,0	1.700.000

525.009.400

Adriano Arredondo

GOBERNACION DEPARTAMENTO CONCEPCION