CUADRO COMPARATIVO

L.C.O. N° 28/2012 – "REPARACIONES EDILICIAS DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES" - PLURIANUAL – ID N° 243.918.-

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - NIVEL CENTRAL				1- Empresa: ING. JULIO C. GOMEZ R.						
ITEM	CODIGO DE CATALOGO		PRESENTACION	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Sub - Total	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL
1	72103003-001	**Demoliciones con recuperacion y retiro de escombros**	EVENTO	ING. JULIO C. GOMEZ R.	PARAGUAY	1			4.178.310	
		a- Mampostería de 0,15 con recuperación	ml			6,70	25.800	172.860		
		b- Desmontar aberturas	un.			3,00	25.800	77.400		
		c- Desmontar artefactos sanitarios	un.			6,00	25.800	154.800		
		d- Demolición de techo de teja con recuperación (solo teja)	m2			585,00	6.450	3.773.250		
2	72131601-005	**Mampostería**	EVENTO	ING. JULIO C. GOMEZ R.	PARAGUAY	1			15.496.125	
		a- Reparación de rajaduras en mamposteria (envarillado)	ml			150,1	32.250	4.840.725		
		b- Elevación con ladrillos cerámicos huecos y junta de 1,5 cm.; de 0,15 m (1:2:8) con cemento tipo 1.	m2			112,4	64.500	7.249.800		
		c- Elevación con ladrillo común y junta de 2cm., de 0.15m (1:2:10) con cemento tipo 1 (previo refuerzo de fundación y nivelación)	m2			26,4	129.000	3.405.600		
3	72131601-007	**Techo**	EVENTO	ING. JULIO C. GOMEZ R.	PARAGUAY	1			30.186.000	
		a- Colocacion de tejas recuperadas completando lo faltante	m2			585,0	51.600	30.186.000		
4	72131601-008	**Revoques**	EVENTO	ING. JULIO C. GOMEZ R.	PARAGUAY	1			27.175.140	
		a- A 1 capa con Hidrófugo	m2			913,7	20.640	18.858.768		
		b- Reparación de revoque	m2			110,9	25.800	2.861.220		
		c- Base para azulejo	m2			29,1	20.640	600.624		
		d- A 1 capa sin Hidrófugo	m2			235,2	20.640	4.854.528		
5	72131601-006	**Aislación**	EVENTO	ING. JULIO C. GOMEZ R.	PARAGUAY	1			19.108.770	
		a- Horizontal 0,15 con asfalto	ml			9,40	25.800	242.520		
		b- Provisión y colocación de membrana asfáltica de 3mm. , con aluminio.(prever picada de mamposteria para aislacion)	m2			585,00	32.250	18.866.250		
6	72102508-003	**Azulejos**	EVENTO	ING. JULIO C. GOMEZ R.	PARAGUAY	1			2.997.960	
		a- Demolición y Reposición de Azulejos previa preparacion de base	m2			33,20	90.300	2.997.960		

Jefe
Departamento de Licitaciones
M.S.P. y B.S.

CUADRO COMPARATIVO

L.C.O. N° 28/2012 – "REPARACIONES EDILICIAS DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES" - PLURIANUAL – ID N° 243.918.-

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - NIVEL CENTRAL				1- Empresa: ING. JULIO C. GOMEZ R.						
ITEM	CODIGO DE CATALOGO		PRESENTACION	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Sub - Total	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL
7	72102304-005	**Desagüe Pluvial**	EVENTO	ING. JULIO C. GOMEZ R.	PARAGUAY	1			1.431.900	
		a- Limpieza de desagües canaletas, desagues y cañerias	ml			10,00	38.700	387.000		
		b- Demolición de Registro	un.			3,00	38.700	116.100		
		c- Registro 60x60x50cm	un.			3,00	309.600	928.800		
8	72102304-006	**Desagüe Cloacal**	EVENTO	ING. JULIO C. GOMEZ R.	PARAGUAY	1			516.000	
		a- Reparación de Cámaras de Inspección (previa limpieza de las mismas y las cañerias)	un.			2,00	258.000	516.000		
9	72131601-012	**Pintura**	EVENTO	ING. JULIO C. GOMEZ R.	PARAGUAY	1			56.411.571	
		a- De pared al látex interior con enduido	m2			1295,20	15.480	20.049.696		
		b- De pared al látex exterior	m2			1499,20	12.900	19.339.680		
		c- Aberturas de Madera con barniz								
		c1- P150x120	m2			1,80	15.480	27.864		
		c2- P130x210	m2			110,00	15.480	1.702.800		
		c3- P90x210	m2			79,80	15.480	1.235.304		
		c4- P80x210	m2			10,20	15.480	157.896		
		c5- P70x180	m2			20,80	15.480	321.984		
		c6- V-160x110	m2			151,20	15.480	2.340.576		
		c7- V130x50	m2			2,60	15.480	40.248		
		d- Aberturas Metálicas con esmalte sintético	m2			1,70	19.350	32.895		
		e- De techo								
		e- De tejuelón al barniz	m2			585,00	12.900	7.546.500		
		e- De losa al latex exterior con enduído	m2			233,60	15.480	3.616.128		
10	72131601-010	**Reparación de aberturas**	EVENTO	ING. JULIO C. GOMEZ R.	PARAGUAY	1			709.500	
		a- Puerta placa: cambio de laminas de tersiadas de cedro	un.			3,0	193.500	580.500		
		b- Puerta placa: cambio de cerradura	un.			1,0	129.000	129.000		

CUADRO COMPARATIVO

L.C.O. N° 28/2012 – "REPARACIONES EDILICIAS DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES" - PLURIANUAL – ID N° 243.918.-

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - NIVEL CENTRAL				1- Empresa: ING. JULIO C. GOMEZ R.						
ITEM	CODIGO DE CATALOGO		PRESENTACION	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Sub - Total	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL
11	72102304-002	**Instalación Sanitaria**	EVENTO	ING. JULIO C. GOMEZ R.	PARAGUAY	1			14.190.000	
		a- Mesada granito 320x60cm, con 5 bachas, con instalación de agua corriente y desagüe cloacal	un.			2,00	6.450.000	12.900.000		
		b- Inodoro con cisterna alta	un.			2,00	645.000	1.290.000		
12	72131601-013	**Limpieza de Obra**	EVENTO	ING. JULIO C. GOMEZ R.	PARAGUAY	1			3.773.250	
		Limpieza	m2			585,00	6.450	3.773.250		
		TOTAL							**176.174.526**	32,54

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES