**GOBERNACIÓN DE CANINDEYÚ**
*Secretaría Administrativa y Financiera*
*Unidad Operativa de Contrataciones*

## ANEXO 2 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

**DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO :** CONSTRUCCION DE AULAS Y COCINAS COMEDOR (FONACIDE)
**MODALIDAD :** LICITACION PUBLICA NACIONAL

**LOTE 1** **OBRA:** DOS AULAS

**UBICACIÓN:** ESC. BAS. Nº 3562 VIRGEN DE LOURDES KO'E PORA MARQUETI - VILLA YGATIMI

| | | | SATACC CONSULTORA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM Nº | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 1.0 | 72131601-002 | PREPARACION DEL TERRENO (limp rell) TRAZADO Y REPLANTEO | gl | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 2.0 | 72131601-004 | ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO | | | | |
| 2 | | Zapata de Hormigon Armado 0,80 x0,80 x 0,40 | m3 | 4,61 | 1.500.000 | 6.915.000 |
| 3 | | Pilar Hº Aº 15 x 20 cm | m3 | 2,7 | 1.500.000 | 4.050.000 |
| 4 | | Vigas encadenado inferior 15 x 30 | m3 | 2,07 | 1.500.000 | 3.105.000 |
| 5 | | VigaEncadenado Superior 15 x 30 | m3 | 2,9 | 1.500.000 | 4.350.000 |
| 6 | | Vigas Cumbrera: 20 x 60 cm | m3 | 1,8 | 1.500.000 | 2.700.000 |
| 7.0 | 72131601-005 | MAMPOSTERIAS | | | | |
| 7 | | De nivelación: de ladrillo común de 0,30 m | m2 | 9,2 | 110.000 | 1.012.000 |
| 8 | | De elevación: de ladrillo hueco de 0,15 m | m2 | 161 | 55.000 | 8.855.000 |
| 9.0 | 72131601-006 | AISLACION | | | | |
| 9 | | Aislación horizontal de paredes | m2 | 11,5 | 35.000 | 402.500 |
| 10.0 | 72131601-007 | TECHO: de teja y tejuelón, incluye: maderamen cepillado | m2 | 146 | 265.000 | 38.690.000 |
| 11.0 | 72131601-008 | REVOQUE DE: | | | | |
| 11 | | Pared: a dos capas, filtrado | m2 | 322 | 20.000 | 6.440.000 |
| 12 | | Recuadro de vigas | ml | 28 | 15.000 | 420.000 |
| 13 | | Recuadro de pilares | ml | 26 | 15.000 | 390.000 |
| 14.0 | 72131601-009 | CONTRAPISO de cascotes, espesor = 8,0 cm | m2 | 119 | 20.000 | 2.380.000 |
| 15 | | Piso ceramico | m2 | 119 | 65.000 | 7.735.000 |
| 16 | | Zocalo ceram ico | ml | 66 | 35.000 | 2.310.000 |
| 17 | | GUARDA OBRA: I incluye cordón, contrapiso y piso | m2 | 42,3 | 20.000 | 846.000 |
| 18.0 | 72102602-005 | CARPINTERIA DE MADERA | | | | |
| 18 | | Marcos de 0,15 m de 0,80 m de ancho | un | 2 | 450.000 | 900.000 |
| 19 | | Puerta tablero de 0,80 x 2,10 m (incluye: hoja, contramarco, herrajes y colocación) | un | 2 | 850.000 | 1.700.000 |
| 20.0 | 72101903-001 | CARPINTERIA METALICA | | | | |
| 20 | | Ventana tipo balancin incluye colocacion | m2 | 19,2 | 390.000 | 7.488.000 |
| 21.0 | 72102304-005 | DESAGUE PLUVIAL | | | | |
| 21 | | Canaleta y caño de bajada de chapa metalica | ml | 40 | 65.000 | 2.600.000 |
| 22 | | Registro con tapa, 40 x 40 cm | un | 4 | 90.000 | 360.000 |
| 23 | | Cañería de desague, diametro = 150 mm | ml | 62 | 35.000 | 2.170.000 |
| 24.0 | 72131601-001 | INSTALACIONES ELECTRICAS | | | | |
| 24 | | Entrada para medidor trifásico | gl | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 25 | | Tablero General | un | 1 | 100.000 | 100.000 |
| 26 | | Boca de luz | un | 12 | 41.000 | 492.000 |
| 27 | | Toma corriente | un | 8 | 40.000 | 320.000 |
| 28 | | Ventilador de techo | un | 4 | 450.000 | 1.800.000 |
| 29 | | Linea para ventilador | un | 4 | 30.000 | 120.000 |
| 30 | | Luminaria 2 x 40 (fluorescente) | un | 8 | 100.000 | 800.000 |
| 31 | | Luminaria 1 x 40 (fluorescente) | un | 4 | 80.000 | 320.000 |
| 32.0 | 73141502-001 | VIDRIOS | | | | |
| 32 | | Provisión y colocación de vidrios transparentes de 3,0 mm | m2 | 19,2 | 65.000 | 1.248.000 |
| 33.0 | 44111906-001 | PIZARRON con porta tiza: dimensión = 3,50 m x 1,30 m | un | 2 | 1.000.000 | 2.000.000 |
| 34.0 | 72131601-012 | PINTURA DE: | | | | |
| 34 | | Techo: maderamen y tejuelones= barniz | m2 | 146 | 38.500 | 5.621.000 |
| 35 | | Pared, al crilico con enduido | m2 | 322 | 38.500 | 12.397.000 |
| 36 | | Balalncines, con atioxido y esmalte sintético | m2 | 19,2 | 38.500 | 739.200 |
| 37.0 | 72131601-002 | PLACA DE BRONCE | un | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 38.0 | 72131601-002 | CARTEL DE OBRAS | un | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 39.0 | 72131601-005 | PLATAFORMA C/ 2 MASTIL | un | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 40.0 | 72131601-013 | LIMPIEZA FINAL | gl | 1 | 1.324.300 | 1.324.300 |
| | | TOTAL | | | | 140.550.000 |

GOBERNACIÓN DE CANINDEYÚ · Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

**LOTE 2** **OBRA:** DOS AULAS

**UBICACIÓN:** *ESC. BAS. Nº 2474 SAN BLAS TENDAL 11 DE SETIEMBRE - VILLA YGATIMI*

| ITEM Nº | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 72131601-002 | PREPARACION DEL TERRENO (limp rell) TRAZADO Y REPLANTEO | gl | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 2.0 | 72131601-004 | ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO | | | | |
| 2 | | Zapata de Hormigon Armado 0,80 x0,80 x 0,40 | m3 | 4,61 | 1.500.000 | 6.915.000 |
| 3 | | Pilar Hº Aº 15 x 20 cm | m3 | 2,7 | 1.500.000 | 4.050.000 |
| 4 | | Vigas encadenado inferior 15 x 30 | m3 | 2,07 | 1.500.000 | 3.105.000 |
| 5 | | VigaEncadenado Superior 15 x 30 | m3 | 2,9 | 1.500.000 | 4.350.000 |
| 6 | | Vigas Cumbrera: 20 x 60 cm | m3 | 1,8 | 1.500.000 | 2.700.000 |
| 7.0 | 72131601-005 | MAMPOSTERIAS | | | | |
| 7 | | De nivelación: de ladrillo común de 0,30 m | m2 | 9,2 | 110.000 | 1.012.000 |
| 8 | | De elevación: de ladrillo hueco de 0,15 m | m2 | 161 | 55.000 | 8.855.000 |
| 9.0 | 72131601-006 | AISLACION | | | | |
| 9 | | Aislación horizontal de paredes | m2 | 11,5 | 35.000 | 402.500 |
| 10.0 | 72131601-007 | TECHO: de teja y tejuelón, incluye: maderamen cepillado | m2 | 146 | 265.000 | 38.690.000 |
| 11.0 | 72131601-008 | REVOQUE DE: | | | | |
| 11 | | Pared: a dos capas, filtrado | m2 | 322 | 20.000 | 6.440.000 |
| 12 | | Recuadro de vigas | ml | 28 | 15.000 | 420.000 |
| 13 | | Recuadro de pilares | ml | 26 | 15.000 | 390.000 |
| 14.0 | 72131601-009 | CONTRAPISO de cascotes, espesor = 8,0 cm | m2 | 119 | 20.000 | 2.380.000 |
| 15 | | Piso ceramico | m2 | 119 | 65.000 | 7.735.000 |
| 16 | | Zocalo ceram ico | ml | 66 | 35.000 | 2.310.000 |
| 17 | | GUARDA OBRA: I incluye cordón, contrapiso y piso | m2 | 42,3 | 20.000 | 846.000 |
| 18.0 | 72102602-005 | CARPINTERIA DE MADERA | | | | |
| 18 | | Marcos de 0,15 m de 0,80 m de ancho | un | 2 | 450.000 | 900.000 |
| 19 | | Puerta tablero de 0,80 x 2,10 m (incluye: hoja, contramarco, herrajes y colocación) | un | 2 | 850.000 | 1.700.000 |
| 20.0 | 72101903-001 | CARPINTERIA METALICA | | | | |
| 20 | | Ventana tipo balancin incluye colocacion | m2 | 19,2 | 390.000 | 7.488.000 |
| 21.0 | 72102304-005 | DESAGUE PLUVIAL | | | | |
| 21 | | Canaleta y caño de bajada de chapa metalica | ml | 40 | 65.000 | 2.600.000 |
| 22 | | Registro con tapa, 40 x 40 cm | un | 4 | 90.000 | 360.000 |
| 23 | | Cañería de desague, diametro = 150 mm | ml | 62 | 35.000 | 2.170.000 |
| 24.0 | 72131601-001 | INSTALACIONES ELECTRICAS | | | | |
| 24 | | Entrada para medidor trifásico | gl | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 25 | | Tablero General | un | 1 | 100.000 | 100.000 |
| 26 | | Boca de luz | un | 12 | 41.000 | 492.000 |
| 27 | | Toma corriente | un | 8 | 40.000 | 320.000 |
| 28 | | Ventilador de techo | un | 4 | 450.000 | 1.800.000 |
| 29 | | Línea para ventilador | un | 4 | 30.000 | 120.000 |
| 30 | | Luminaria 2 x 40 (fluorescente) | un | 8 | 100.000 | 800.000 |
| 31 | | Luminaria 1 x 40 (fluorescente) | un | 4 | 80.000 | 320.000 |
| 32.0 | 73141502-001 | VIDRIOS | | | | |
| 32 | | Provisión y colocación de vidrios transparentes de 3,0 mm | m2 | 19,2 | 65.000 | 1.248.000 |
| 33.0 | 44111906-001 | PIZARRON con porta tiza: dimensión = 3,50 m x 1,30 m | un | 2 | 1.000.000 | 2.000.000 |
| 34.0 | 72131601-012 | PINTURA DE: | | | | |
| 34 | | Techo: maderamen y tejuelones= barniz | m2 | 146 | 38.500 | 5.621.000 |
| 35 | | Pared, al crilico con enduido | m2 | 322 | 38.500 | 12.397.000 |
| 36 | | Balalncines, con atioxido y esmalte sintético | m2 | 19,2 | 38.500 | 739.200 |
| 37.0 | 72131601-002 | PLACA DE BRONCE | un | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 38.0 | 72131601-002 | CARTEL DE OBRAS | un | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 39.0 | 72131601-005 | PLATAFORMA C/ 2 MASTIL | un | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 40.0 | 72131601-013 | LIMPIEZA FINAL | gl | 1 | 1.324.300 | 1.324.300 |
| | | **TOTAL** | | | | **140.550.000** |

**LOTE 3** **OBRA:** *UN AULA*

**UBICACIÓN:** *ESC. BAS. Nº 5731 STA. LIBRADA KO'E PORA MARQUETI - VILLA YGATIMI*

| ITEM Nº | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 72131601-002 | PREPARACION DEL TERRENO (limp rell) TRAZADO Y REPLANTEO | gl | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 2.0 | 72131601-004 | ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO | | | | |
| 2 | | Zapata de Hormigon Armado 0,80 x0,80 x 0,40 | m3 | 3,02 | 1.300.000 | 3.926.000 |
| 3 | | Pilar Hº Aº 15 x 20 cm | m3 | 1,6 | 1.300.000 | 2.080.000 |
| 4 | | Vigas encadenado inferior 15 x 30 | m3 | 1,52 | 1.300.000 | 1.976.000 |
| 5 | | VigaEncadenado Superior 15 x 30 | m3 | 1,9 | 1.300.000 | 2.470.000 |
| 6 | | Vigas Cumbrera: 20 x 60 cm | m3 | 1 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 7.0 | 72131601-005 | MAMPOSTERIAS | | | | |
| 7 | | De nivelación: de ladrillo común de 0,30 m | m2 | 4,9 | 110.000 | 539.000 |
| 8 | | De elevación: de ladrillo hueco de 0,15 m | m2 | 120 | 55.000 | 6.600.000 |
| 9.0 | 72131601-006 | AISLACION | | | | |

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ
Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | Aislación horizontal de paredes | m2 | 6,8 | 35.000 | 238.000 |
| 10.0 | 72131601-007 | TECHO: de teja y tejuelón, incluye: maderamen cepillado | m2 | 73 | 215.000 | 15.695.000 |
| 11.0 | 72131601-008 | REVOQUE DE: | | | | |
| 11 | | Pared: a dos capas, filtrado | m2 | 240 | 15.000 | 3.600.000 |
| 12 | | Recuadro de vigas | ml | 16 | 15.000 | 240.000 |
| 13 | | Recuadro de pilares | ml | 19 | 15.000 | 285.000 |
| 14.0 | 72131601-009 | CONTRAPISO de cascotes, espesor = 8,0 cm | m2 | 59,5 | 20.000 | 1.190.000 |
| 15 | | Piso ceramico | m2 | 59,5 | 45.000 | 2.677.500 |
| 16 | | Zocalo ceram ico | ml | 36 | 35.000 | 1.260.000 |
| 17 | | GUARDA OBRA: I incluye cordón, contrapiso y piso | m2 | 31 | 20.000 | 620.000 |
| 18.0 | 72102602-005 | CARPINTERIA DE MADERA | | | | |
| 18 | | Marcos de 0,15 m de 0,80 m de ancho | un | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 19 | | Puerta tablero de 0,80 x 2,10 m (incluye: hoja, contramarco, herrajes y colocación) | un | 1 | 850.000 | 850.000 |
| 20.0 | 72101903-001 | CARPINTERIA METALICA | | | | |
| 20 | | Ventana tipo balancin incluye colocacion | m2 | 9,8 | 280.000 | 2.744.000 |
| 21.0 | 72102304-005 | DESAGUE PLUVIAL | | | | |
| 21 | | Canaleta y caño de bajada de chapa metalica | ml | 25 | 65.000 | 1.625.000 |
| 22 | | Registro con tapa, 40 x 40 cm | un | 4 | 90.000 | 360.000 |
| 23 | | Cañería de desague, diametro = 150 mm | ml | 62 | 30.000 | 1.860.000 |
| 24.0 | 72131601-001 | INSTALACIONES ELECTRICAS | | | | |
| 24 | | Tablero General | un | 1 | 100.000 | 100.000 |
| 25 | | Boca de luz | un | 6 | 41.000 | 246.000 |
| 26 | | Toma corriente | un | 4 | 40.000 | 160.000 |
| 27 | | Ventilador de techo | un | 2 | 450.000 | 900.000 |
| 28 | | Línea para ventilador | un | 2 | 30.000 | 60.000 |
| 29 | | Luminaria 2 x 40 (fluorescente) | un | 6 | 100.000 | 600.000 |
| 30 | | Luminaria 1 x 40 (fluorescente) | un | 2 | 80.000 | 160.000 |
| 31.0 | 73141502-001 | VIDRIOS | | | | |
| 31 | | Provisión y colocación de vidrios transparentes de 3,0 mm | m2 | 9,8 | 65.000 | 637.000 |
| 32.0 | 44111906-001 | PIZARRON con porta tiza: dimensión = 3,50 m x 1,30 m ACRILICO | un | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 33.0 | 72131601-012 | PINTURA DE: | | | | |
| 33 | | Techo: maderamen y tejuelones= barniz | m2 | 73 | 22.000 | 1.606.000 |
| 34 | | Pared, al crilico con enduido | m2 | 240 | 22.000 | 5.280.000 |
| 35 | | Balalncines, con atioxido y esmalte sintético | m2 | 9,8 | 22.000 | 215.600 |
| 36.0 | 72131601-002 | PLACA DE BRONCE | un | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 37.0 | 72131601-002 | CARTEL DE OBRAS | un | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 38.0 | 72131601-005 | PLATAFORMA C/ 2 MASTIL | un | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 39.0 | 72131601-013 | LIMPIEZA FINAL | gl | 1 | 854.900 | 854.900 |
| | | ***TOTAL*** | | | | ***69.355.000*** |

***LOTE 4*** ***OBRA:*** *UN AULA*

***UBICACIÓN:*** *ESC. BAS. Nº 3043 MEDALLA MILAGROSA ARAUJO CUE - CURUGUATY*

| *ITEM Nº* | *CODIGO DE CATALOGO* | *DESCRIPCION* | *UNIDAD* | *CANTIDAD* | *PRECIO UNITARIO* | *PRECIO TOTAL* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 72131601-002 | PREPARACION DEL TERRENO (limp rell) TRAZADO Y REPLANTEO | gl | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 2.0 | 72131601-004 | ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO | | | | |
| 2 | | Zapata de Hormigon Armado 0,80 x0,80 x 0,40 | m3 | 3,02 | 1.300.000 | 3.926.000 |
| 3 | | Pilar Hº Aº 15 x 20 cm | m3 | 1,6 | 1.300.000 | 2.080.000 |
| 4 | | Vigas encadenado inferior 15 x 30 | m3 | 1,52 | 1.300.000 | 1.976.000 |
| 5 | | VigaEncadenado Superior 15 x 30 | m3 | 1,9 | 1.300.000 | 2.470.000 |
| 6 | | Vigas Cumbrera: 20 x 60 cm | m3 | 1 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 7.0 | 72131601-005 | MAMPOSTERIAS | | | | |
| 7 | | De nivelación: de ladrillo común de 0,30 m | m2 | 4,9 | 110.000 | 539.000 |
| 8 | | De elevación: de ladrillo hueco de 0,15 m | m2 | 120 | 55.000 | 6.600.000 |
| 9.0 | 72131601-006 | AISLACION | | | | |
| 9 | | Aislación horizontal de paredes | m2 | 6,8 | 35.000 | 238.000 |
| 10.0 | 72131601-007 | TECHO: de teja y tejuelón, incluye: maderamen cepillado | m2 | 73 | 215.000 | 15.695.000 |
| 11.0 | 72131601-008 | REVOQUE DE: | | | | |
| 11 | | Pared: a dos capas, filtrado | m2 | 240 | 15.000 | 3.600.000 |
| 12 | | Recuadro de vigas | ml | 16 | 15.000 | 240.000 |
| 13 | | Recuadro de pilares | ml | 19 | 15.000 | 285.000 |
| 14.0 | 72131601-009 | CONTRAPISO de cascotes, espesor = 8,0 cm | m2 | 59,5 | 20.000 | 1.190.000 |
| 15 | | Piso ceramico | m2 | 59,5 | 45.000 | 2.677.500 |
| 16 | | Zocalo ceram ico | ml | 36 | 35.000 | 1.260.000 |
| 17 | | GUARDA OBRA: I incluye cordón, contrapiso y piso | m2 | 31 | 20.000 | 620.000 |
| 18.0 | 72102602-005 | CARPINTERIA DE MADERA | | | | |
| 18 | | Marcos de 0,15 m de 0,80 m de ancho | un | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 19 | | Puerta tablero de 0,80 x 2,10 m (incluye: hoja, contramarco, herrajes y colocación) | un | 1 | 850.000 | 850.000 |
| 20.0 | 72101903-001 | CARPINTERIA METALICA | | | | |
| 20 | | Ventana tipo balancin incluye colocacion | m2 | 9,8 | 280.000 | 2.744.000 |
| 21.0 | 72102304-005 | DESAGUE PLUVIAL | | | | |
| 21 | | Canaleta y caño de bajada de chapa metalica | ml | 25 | 65.000 | 1.625.000 |
| 22 | | Registro con tapa, 40 x 40 cm | un | 4 | 90.000 | 360.000 |

GOBERNACIÓN XV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU - Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | | Cañería de desague, diametro = 150 mm | ml | 62 | 30.000 | 1.860.000 |
| 24.0 | 72131601-001 | INSTALACIONES ELECTRICAS | | | | |
| 24 | | Tablero General | un | 1 | 100.000 | 100.000 |
| 25 | | Boca de luz | un | 6 | 41.000 | 246.000 |
| 26 | | Toma corriente | un | 4 | 40.000 | 160.000 |
| 27 | | Ventilador de techo | un | 2 | 450.000 | 900.000 |
| 28 | | Línea para ventilador | un | 2 | 30.000 | 60.000 |
| 29 | | Luminaria 2 x 40 (fluorescente) | un | 6 | 100.000 | 600.000 |
| 30 | | Luminaria 1 x 40 (fluorescente) | un | 2 | 80.000 | 160.000 |
| 31.0 | 73141502-001 | VIDRIOS | | | | |
| 31 | | Provisión y colocación de vidrios transparentes de 3,0 mm | m2 | 9,8 | 65.000 | 637.000 |
| 32.0 | 44111906-001 | PIZARRON con porta tiza: dimensión = 3,50 m x 1,30 m ACRILICO | un | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 33.0 | 72131601-012 | PINTURA DE: | | | | |
| 33 | | Techo: maderamen y tejuelones= barniz | m2 | 73 | 22.000 | 1.606.000 |
| 34 | | Pared, al crilico con enduido | m2 | 240 | 22.000 | 5.280.000 |
| 35 | | Balalncines, con atioxido y esmalte sintético | m2 | 9,8 | 22.000 | 215.600 |
| 36.0 | 72131601-002 | PLACA DE BRONCE | un | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 37.0 | 72131601-002 | CARTEL DE OBRAS | un | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 38.0 | 72131601-005 | PLATAFORMA C/ 2 MASTIL | un | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 39.0 | 72131601-013 | LIMPIEZA FINAL | gl | 1 | 854.900 | 854.900 |
| | | ***TOTAL*** | | | | ***69.355.000*** |

***LOTE 5*** ***OBRA:*** *UN AULA*

***UBICACIÓN:*** *ESC. BAS. Nº 5717 MANUEL ORTIZ GUERRERO ARAUJO CUE - CURUGUATY*

| ITEM Nº | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 72131601-002 | PREPARACION DEL TERRENO (limp rell) TRAZADO Y REPLANTEO | gl | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 2.0 | 72131601-004 | ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO | | | | |
| 2 | | Zapata de Hormigon Armado 0,80 x0,80 x 0,40 | m3 | 3,02 | 1.300.000 | 3.926.000 |
| 3 | | Pilar Hº Aº 15 x 20 cm | m3 | 1,6 | 1.300.000 | 2.080.000 |
| 4 | | Vigas encadenado inferior 15 x 30 | m3 | 1,52 | 1.300.000 | 1.976.000 |
| 5 | | VigaEncadenado Superior 15 x 30 | m3 | 1,9 | 1.300.000 | 2.470.000 |
| 6 | | Vigas Cumbrera: 20 x 60 cm | m3 | 1 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 7.0 | 72131601-005 | MAMPOSTERIAS | | | | |
| 7 | | De nivelación: de ladrillo común de 0,30 m | m2 | 4,9 | 110.000 | 539.000 |
| 8 | | De elevación: de ladrillo hueco de 0,15 m | m2 | 120 | 55.000 | 6.600.000 |
| 9.0 | 72131601-006 | AISLACION | | | | |
| 9 | | Aislación horizontal de paredes | m2 | 6,8 | 35.000 | 238.000 |
| 10.0 | 72131601-007 | TECHO: de teja y tejuelón, incluye: maderamen cepillado | m2 | 73 | 215.000 | 15.695.000 |
| 11.0 | 72131601-008 | REVOQUE DE: | | | | |
| 11 | | Pared: a dos capas, filtrado | m2 | 240 | 15.000 | 3.600.000 |
| 12 | | Recuadro de vigas | ml | 16 | 15.000 | 240.000 |
| 13 | | Recuadro de pilares | ml | 19 | 15.000 | 285.000 |
| 14.0 | 72131601-009 | CONTRAPISO de cascotes, espesor = 8,0 cm | m2 | 59,5 | 20.000 | 1.190.000 |
| 15 | | Piso ceramico | m2 | 59,5 | 45.000 | 2.677.500 |
| 16 | | Zocalo ceram ico | ml | 36 | 35.000 | 1.260.000 |
| 17 | | GUARDA OBRA: I incluye cordón, contrapiso y piso | m2 | 31 | 20.000 | 620.000 |
| 18.0 | 72102602-005 | CARPINTERIA DE MADERA | | | | |
| 18 | | Marcos de 0,15 m de 0,80 m de ancho | un | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 19 | | Puerta tablero de 0,80 x 2,10 m (incluye: hoja, contramarco, herrajes y colocación) | un | 1 | 850.000 | 850.000 |
| 20.0 | 72101903-001 | CARPINTERIA METALICA | | | | |
| 20 | | Ventana tipo balancin incluye colocacion | m2 | 9,8 | 280.000 | 2.744.000 |
| 21.0 | 72102304-005 | DESAGUE PLUVIAL | | | | |
| 21 | | Canaleta y caño de bajada de chapa metalica | ml | 25 | 65.000 | 1.625.000 |
| 22 | | Registro con tapa, 40 x 40 cm | un | 4 | 90.000 | 360.000 |
| 23 | | Cañería de desague, diametro = 150 mm | ml | 62 | 30.000 | 1.860.000 |
| 24.0 | 72131601-001 | INSTALACIONES ELECTRICAS | | | | |
| 24 | | Tablero General | un | 1 | 100.000 | 100.000 |
| 25 | | Boca de luz | un | 6 | 41.000 | 246.000 |
| 26 | | Toma corriente | un | 4 | 40.000 | 160.000 |
| 27 | | Ventilador de techo | un | 2 | 450.000 | 900.000 |
| 28 | | Línea para ventilador | un | 2 | 30.000 | 60.000 |
| 29 | | Luminaria 2 x 40 (fluorescente) | un | 6 | 100.000 | 600.000 |
| 30 | | Luminaria 1 x 40 (fluorescente) | un | 2 | 80.000 | 160.000 |
| 31.0 | 73141502-001 | VIDRIOS | | | | |
| 31 | | Provisión y colocación de vidrios transparentes de 3,0 mm | m2 | 9,8 | 65.000 | 637.000 |
| 32.0 | 44111906-001 | PIZARRON con porta tiza: dimensión = 3,50 m x 1,30 m ACRILICO | un | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 33.0 | 72131601-012 | PINTURA DE: | | | | |
| 33 | | Techo: maderamen y tejuelones= barniz | m2 | 73 | 22.000 | 1.606.000 |
| 34 | | Pared, al crilico con enduido | m2 | 240 | 22.000 | 5.280.000 |
| 35 | | Balalncines, con atioxido y esmalte sintético | m2 | 9,8 | 22.000 | 215.600 |
| 36.0 | 72131601-002 | PLACA DE BRONCE | un | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 37.0 | 72131601-002 | CARTEL DE OBRAS | un | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 38.0 | 72131601-005 | PLATAFORMA C/ 2 MASTIL | un | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE CANINDEYÚ
Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.0 | 72131601-013 | LIMPIEZA FINAL | gl | 1 | 854.900 | 854.900 |
| | | ***TOTAL*** | | | | ***69.355.000*** |

***LOTE 6*** ***OBRA:*** *UN AULA*

***UBICACIÓN:*** *ESC. BAS. Nº 3017 34 CURUGUATEÑOS (UDES) - CURUGUATY*

| ***ITEM Nº*** | ***CODIGO DE CATALOGO*** | ***DESCRIPCION*** | ***UNIDAD*** | ***CANTIDAD*** | ***PRECIO UNITARIO*** | ***PRECIO TOTAL*** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 72131601-002 | PREPARACION DEL TERRENO (limp rell) TRAZADO Y REPLANTEO | gl | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 2.0 | 72131601-004 | ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO | | | | |
| 2 | | Zapata de Hormigon Armado 0,80 x0,80 x 0,40 | m3 | 3,02 | 1.300.000 | 3.926.000 |
| 3 | | Pilar Hº Aº 15 x 20 cm | m3 | 1,6 | 1.300.000 | 2.080.000 |
| 4 | | Vigas encadenado inferior 15 x 30 | m3 | 1,52 | 1.300.000 | 1.976.000 |
| 5 | | VigaEncadenado Superior 15 x 30 | m3 | 1,9 | 1.300.000 | 2.470.000 |
| 6 | | Vigas Cumbrera: 20 x 60 cm | m3 | 1 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 7.0 | 72131601-005 | MAMPOSTERIAS | | | | |
| 7 | | De nivelación: de ladrillo común de 0,30 m | m2 | 4,9 | 110.000 | 539.000 |
| 8 | | De elevación: de ladrillo hueco de 0,15 m | m2 | 120 | 55.000 | 6.600.000 |
| 9.0 | 72131601-006 | AISLACION | | | | |
| 9 | | Aislación horizontal de paredes | m2 | 6,8 | 35.000 | 238.000 |
| 10.0 | 72131601-007 | TECHO: de teja y tejuelón, incluye: maderamen cepillado | m2 | 73 | 215.000 | 15.695.000 |
| 11.0 | 72131601-008 | REVOQUE DE: | | | | |
| 11 | | Pared: a dos capas, filtrado | m2 | 240 | 15.000 | 3.600.000 |
| 12 | | Recuadro de vigas | ml | 16 | 15.000 | 240.000 |
| 13 | | Recuadro de pilares | ml | 19 | 15.000 | 285.000 |
| 14.0 | 72131601-009 | CONTRAPISO de cascotes, espesor = 8,0 cm | m2 | 59,5 | 20.000 | 1.190.000 |
| 15 | | Piso ceramico | m2 | 59,5 | 45.000 | 2.677.500 |
| 16 | | Zocalo ceram ico | ml | 36 | 35.000 | 1.260.000 |
| 17 | | GUARDA OBRA: I incluye cordón, contrapiso y piso | m2 | 31 | 20.000 | 620.000 |
| 18.0 | 72102602-005 | CARPINTERIA DE MADERA | | | | |
| 18 | | Marcos de 0,15 m de 0,80 m de ancho | un | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 19 | | Puerta tablero de 0,80 x 2,10 m (incluye: hoja, contramarco, herrajes y colocación) | un | 1 | 850.000 | 850.000 |
| 20.0 | 72101903-001 | CARPINTERIA METALICA | | | | |
| 20 | | Ventana tipo balancin incluye colocacion | m2 | 9,8 | 280.000 | 2.744.000 |
| 21.0 | 72102304-005 | DESAGUE PLUVIAL | | | | |
| 21 | | Canaleta y caño de bajada de chapa metalica | ml | 25 | 65.000 | 1.625.000 |
| 22 | | Registro con tapa, 40 x 40 cm | un | 4 | 90.000 | 360.000 |
| 23 | | Cañería de desague, diametro = 150 mm | ml | 62 | 30.000 | 1.860.000 |
| 24.0 | 72131601-001 | INSTALACIONES ELECTRICAS | | | | |
| 24 | | Tablero General | un | 1 | 100.000 | 100.000 |
| 25 | | Boca de luz | un | 6 | 41.000 | 246.000 |
| 26 | | Toma corriente | un | 4 | 40.000 | 160.000 |
| 27 | | Ventilador de techo | un | 2 | 450.000 | 900.000 |
| 28 | | Línea para ventilador | un | 2 | 30.000 | 60.000 |
| 29 | | Luminaria 2 x 40 (fluorescente) | un | 6 | 100.000 | 600.000 |
| 30 | | Luminaria 1 x 40 (fluorescente) | un | 2 | 80.000 | 160.000 |
| 31.0 | 73141502-001 | VIDRIOS | | | | |
| 31 | | Provisión y colocación de vidrios transparentes de 3,0 mm | m2 | 9,8 | 65.000 | 637.000 |
| 32.0 | 44111906-001 | PIZARRON con porta tiza: dimensión = 3,50 m x 1,30 m ACRILICO | un | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 33.0 | 72131601-012 | PINTURA DE: | | | | |
| 33 | | Techo: maderamen y tejuelones= barniz | m2 | 73 | 22.000 | 1.606.000 |
| 34 | | Pared, al crilico con enduido | m2 | 240 | 22.000 | 5.280.000 |
| 35 | | Balalncines, con atioxido y esmalte sintético | m2 | 9,8 | 22.000 | 215.600 |
| 36.0 | 72131601-002 | PLACA DE BRONCE | un | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 37.0 | 72131601-002 | CARTEL DE OBRAS | un | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 38.0 | 72131601-005 | PLATAFORMA C/ 2 MASTIL | un | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 39.0 | 72131601-013 | LIMPIEZA FINAL | gl | 1 | 854.900 | 854.900 |
| | | ***TOTAL*** | | | | ***69.355.000*** |

***LOTE 7*** ***OBRA:*** *UN AULA*

***UBICACIÓN:*** *ESC BAS. Nº 2463 COL. YEPOPYJHY - CURUGUATY*

| ***ITEM Nº*** | ***CODIGO DE CATALOGO*** | ***DESCRIPCION*** | ***UNIDAD*** | ***CANTIDAD*** | ***PRECIO UNITARIO*** | ***PRECIO TOTAL*** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 72131601-002 | PREPARACION DEL TERRENO (limp rell) TRAZADO Y REPLANTEO | gl | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 2.0 | 72131601-004 | ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO | | | | |
| 2 | | Zapata de Hormigon Armado 0,80 x0,80 x 0,40 | m3 | 3,02 | 1.300.000 | 3.926.000 |
| 3 | | Pilar Hº Aº 15 x 20 cm | m3 | 1,6 | 1.300.000 | 2.080.000 |
| 4 | | Vigas encadenado inferior 15 x 30 | m3 | 1,52 | 1.300.000 | 1.976.000 |
| 5 | | VigaEncadenado Superior 15 x 30 | m3 | 1,9 | 1.300.000 | 2.470.000 |
| 6 | | Vigas Cumbrera: 20 x 60 cm | m3 | 1 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 7.0 | 72131601-005 | MAMPOSTERIAS | | | | |
| 7 | | De nivelación: de ladrillo común de 0,30 m | m2 | 4,9 | 110.000 | 539.000 |

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ - DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ - Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | De elevación: de ladrillo hueco de 0,15 m | m2 | 120 | 55.000 | 6.600.000 |
| 9.0 | 72131601-006 | AISLACION | | | | |
| 9 | | Aislación horizontal de paredes | m2 | 6,8 | 35.000 | 238.000 |
| 10.0 | 72131601-007 | TECHO: de teja y tejuelón, incluye: maderamen cepillado | m2 | 73 | 215.000 | 15.695.000 |
| 11.0 | 72131601-008 | REVOQUE DE: | | | | |
| 11 | | Pared: a dos capas, filtrado | m2 | 240 | 15.000 | 3.600.000 |
| 12 | | Recuadro de vigas | ml | 16 | 15.000 | 240.000 |
| 13 | | Recuadro de pilares | ml | 19 | 15.000 | 285.000 |
| 14.0 | 72131601-009 | CONTRAPISO de cascotes, espesor = 8,0 cm | m2 | 59,5 | 20.000 | 1.190.000 |
| 15 | | Piso ceramico | m2 | 59,5 | 45.000 | 2.677.500 |
| 16 | | Zocalo ceram ico | ml | 36 | 35.000 | 1.260.000 |
| 17 | | GUARDA OBRA: I incluye cordón, contrapiso y piso | m2 | 31 | 20.000 | 620.000 |
| 18.0 | 72102602-005 | CARPINTERIA DE MADERA | | | | |
| 18 | | Marcos de 0,15 m de 0,80 m de ancho | un | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 19 | | Puerta tablero de 0,80 x 2,10 m (incluye: hoja, contramarco, herrajes y colocación) | un | 1 | 850.000 | 850.000 |
| 20.0 | 72101903-001 | CARPINTERIA METALICA | | | | |
| 20 | | Ventana tipo balancin incluye colocacion | m2 | 9,8 | 280.000 | 2.744.000 |
| 21.0 | 72102304-005 | DESAGUE PLUVIAL | | | | |
| 21 | | Canaleta y caño de bajada de chapa metalica | ml | 25 | 65.000 | 1.625.000 |
| 22 | | Registro con tapa, 40 x 40 cm | un | 4 | 90.000 | 360.000 |
| 23 | | Cañería de desague, diametro = 150 mm | ml | 62 | 30.000 | 1.860.000 |
| 24.0 | 72131601-001 | INSTALACIONES ELECTRICAS | | | | |
| 24 | | Tablero General | un | 1 | 100.000 | 100.000 |
| 25 | | Boca de luz | un | 6 | 41.000 | 246.000 |
| 26 | | Toma corriente | un | 4 | 40.000 | 160.000 |
| 27 | | Ventilador de techo | un | 2 | 450.000 | 900.000 |
| 28 | | Línea para ventilador | un | 2 | 30.000 | 60.000 |
| 29 | | Luminaria 2 x 40 (fluorescente) | un | 6 | 100.000 | 600.000 |
| 30 | | Luminaria 1 x 40 (fluorescente) | un | 2 | 80.000 | 160.000 |
| 31.0 | 73141502-001 | VIDRIOS | | | | |
| 31 | | Provisión y colocación de vidrios transparentes de 3,0 mm | m2 | 9,8 | 65.000 | 637.000 |
| 32.0 | 44111906-001 | PIZARRON con porta tiza: dimensión = 3,50 m x 1,30 m ACRILICO | un | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 33.0 | 72131601-012 | PINTURA DE: | | | | |
| 33 | | Techo: maderamen y tejuelones= barniz | m2 | 73 | 22.000 | 1.606.000 |
| 34 | | Pared, al crilico con enduido | m2 | 240 | 22.000 | 5.280.000 |
| 35 | | Balalncines, con atioxido y esmalte sintético | m2 | 9,8 | 22.000 | 215.600 |
| 36.0 | 72131601-002 | PLACA DE BRONCE | un | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 37.0 | 72131601-002 | CARTEL DE OBRAS | un | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 38.0 | 72131601-005 | PLATAFORMA C/ 2 MASTIL | un | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 39.0 | 72131601-013 | LIMPIEZA FINAL | gl | 1 | 854.900 | 854.900 |
| | | ***TOTAL*** | | | | ***69.355.000*** |

***LOTE 8*** ***OBRA:*** *UN AULA*

***UBICACIÓN:*** *ESC. BAS. Nº 2408 UNITED ESTATED OF AMERICA - YBYRAROBANA*

| ITEM Nº | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 72131601-002 | PREPARACION DEL TERRENO (limp rell) TRAZADO Y REPLANTEO | gl | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 2.0 | 72131601-004 | ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO | | | | |
| 2 | | Zapata de Hormigon Armado 0,80 x0,80 x 0,40 | m3 | 3,02 | 1.300.000 | 3.926.000 |
| 3 | | Pilar Hº Aº 15 x 20 cm | m3 | 1,6 | 1.300.000 | 2.080.000 |
| 4 | | Vigas encadenado inferior 15 x 30 | m3 | 1,52 | 1.300.000 | 1.976.000 |
| 5 | | VigaEncadenado Superior 15 x 30 | m3 | 1,9 | 1.300.000 | 2.470.000 |
| 6 | | Vigas Cumbrera: 20 x 60 cm | m3 | 1 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 7.0 | 72131601-005 | MAMPOSTERIAS | | | | |
| 7 | | De nivelación: de ladrillo común de 0,30 m | m2 | 4,9 | 110.000 | 539.000 |
| 8 | | De elevación: de ladrillo hueco de 0,15 m | m2 | 120 | 55.000 | 6.600.000 |
| 9.0 | 72131601-006 | AISLACION | | | | |
| 9 | | Aislación horizontal de paredes | m2 | 6,8 | 35.000 | 238.000 |
| 10.0 | 72131601-007 | TECHO: de teja y tejuelón, incluye: maderamen cepillado | m2 | 73 | 215.000 | 15.695.000 |
| 11.0 | 72131601-008 | REVOQUE DE: | | | | |
| 11 | | Pared: a dos capas, filtrado | m2 | 240 | 15.000 | 3.600.000 |
| 12 | | Recuadro de vigas | ml | 16 | 15.000 | 240.000 |
| 13 | | Recuadro de pilares | ml | 19 | 15.000 | 285.000 |
| 14.0 | 72131601-009 | CONTRAPISO de cascotes, espesor = 8,0 cm | m2 | 59,5 | 20.000 | 1.190.000 |
| 15 | | Piso ceramico | m2 | 59,5 | 45.000 | 2.677.500 |
| 16 | | Zocalo ceram ico | ml | 36 | 35.000 | 1.260.000 |
| 17 | | GUARDA OBRA: I incluye cordón, contrapiso y piso | m2 | 31 | 20.000 | 620.000 |
| 18.0 | 72102602-005 | CARPINTERIA DE MADERA | | | | |
| 18 | | Marcos de 0,15 m de 0,80 m de ancho | un | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 19 | | Puerta tablero de 0,80 x 2,10 m (incluye: hoja, contramarco, herrajes y colocación) | un | 1 | 850.000 | 850.000 |
| 20.0 | 72101903-001 | CARPINTERIA METALICA | | | | |
| 20 | | Ventana tipo balancin incluye colocacion | m2 | 9,8 | 280.000 | 2.744.000 |
| 21.0 | 72102304-005 | DESAGUE PLUVIAL | | | | |

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ - Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | | Canaleta y caño de bajada de chapa metalica | ml | 25 | 65.000 | 1.625.000 |
| 22 | | Registro con tapa, 40 x 40 cm | un | 4 | 90.000 | 360.000 |
| 23 | | Cañería de desague, diametro = 150 mm | ml | 62 | 30.000 | 1.860.000 |
| 24.0 | 72131601-001 | INSTALACIONES ELECTRICAS | | | | |
| 24 | | Tablero General | un | 1 | 100.000 | 100.000 |
| 25 | | Boca de luz | un | 6 | 41.000 | 246.000 |
| 26 | | Toma corriente | un | 4 | 40.000 | 160.000 |
| 27 | | Ventilador de techo | un | 2 | 450.000 | 900.000 |
| 28 | | Línea para ventilador | un | 2 | 30.000 | 60.000 |
| 29 | | Luminaria 2 x 40 (fluorescente) | un | 6 | 100.000 | 600.000 |
| 30 | | Luminaria 1 x 40 (fluorescente) | un | 2 | 80.000 | 160.000 |
| 31.0 | 73141502-001 | VIDRIOS | | | | |
| 31 | | Provisión y colocación de vidrios transparentes de 3,0 mm | m2 | 9,8 | 65.000 | 637.000 |
| 32.0 | 44111906-001 | PIZARRON con porta tiza: dimensión = 3,50 m x 1,30 m ACRILICO | un | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 33.0 | 72131601-012 | PINTURA DE: | | | | |
| 33 | | Techo: maderamen y tejuelones= barniz | m2 | 73 | 22.000 | 1.606.000 |
| 34 | | Pared, al crilico con enduido | m2 | 240 | 22.000 | 5.280.000 |
| 35 | | Balalncines, con atioxido y esmalte sintético | m2 | 9,8 | 22.000 | 215.600 |
| 36.0 | 72131601-002 | PLACA DE BRONCE | un | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 37.0 | 72131601-002 | CARTEL DE OBRAS | un | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 38.0 | 72131601-005 | PLATAFORMA C/ 2 MASTIL | un | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 39.0 | 72131601-013 | LIMPIEZA FINAL | gl | 1 | 854.900 | 854.900 |
| | | ***TOTAL*** | | | | ***69.355.000*** |

***LOTE 9*** ***OBRA:*** *UN AULA*

***UBICACIÓN:*** *COL. NACIONAL SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTACRUZ - YBYRAROBANA*

| ITEM Nº | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 72131601-002 | PREPARACION DEL TERRENO (limp rell) TRAZADO Y REPLANTEO | gl | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 2.0 | 72131601-004 | ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO | | | | |
| 2 | | Zapata de Hormigon Armado 0,80 x0,80 x 0,40 | m3 | 3,02 | 1.300.000 | 3.926.000 |
| 3 | | Pilar Hº Aº 15 x 20 cm | m3 | 1,6 | 1.300.000 | 2.080.000 |
| 4 | | Vigas encadenado inferior 15 x 30 | m3 | 1,52 | 1.300.000 | 1.976.000 |
| 5 | | VigaEncadenado Superior 15 x 30 | m3 | 1,9 | 1.300.000 | 2.470.000 |
| 6 | | Vigas Cumbrera: 20 x 60 cm | m3 | 1 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 7.0 | 72131601-005 | MAMPOSTERIAS | | | | |
| 7 | | De nivelación: de ladrillo común de 0,30 m | m2 | 4,9 | 110.000 | 539.000 |
| 8 | | De elevación: de ladrillo hueco de 0,15 m | m2 | 120 | 55.000 | 6.600.000 |
| 9.0 | 72131601-006 | AISLACION | | | | |
| 9 | | Aislación horizontal de paredes | m2 | 6,8 | 35.000 | 238.000 |
| 10.0 | 72131601-007 | TECHO: de teja y tejuelón, incluye: maderamen cepillado | m2 | 73 | 215.000 | 15.695.000 |
| 11.0 | 72131601-008 | REVOQUE DE: | | | | |
| 11 | | Pared: a dos capas, filtrado | m2 | 240 | 15.000 | 3.600.000 |
| 12 | | Recuadro de vigas | ml | 16 | 15.000 | 240.000 |
| 13 | | Recuadro de pilares | ml | 19 | 15.000 | 285.000 |
| 14.0 | 72131601-009 | CONTRAPISO de cascotes, espesor = 8,0 cm | m2 | 59,5 | 20.000 | 1.190.000 |
| 15 | | Piso ceramico | m2 | 59,5 | 45.000 | 2.677.500 |
| 16 | | Zocalo ceram ico | ml | 36 | 35.000 | 1.260.000 |
| 17 | | GUARDA OBRA: I incluye cordón, contrapiso y piso | m2 | 31 | 20.000 | 620.000 |
| 18.0 | 72102602-005 | CARPINTERIA DE MADERA | | | | |
| 18 | | Marcos de 0,15 m de 0,80 m de ancho | un | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 19 | | Puerta tablero de 0,80 x 2,10 m (incluye: hoja, contramarco, herrajes y colocación) | un | 1 | 850.000 | 850.000 |
| 20.0 | 72101903-001 | CARPINTERIA METALICA | | | | |
| 20 | | Ventana tipo balancin incluye colocacion | m2 | 9,8 | 280.000 | 2.744.000 |
| 21.0 | 72102304-005 | DESAGUE PLUVIAL | | | | |
| 21 | | Canaleta y caño de bajada de chapa metalica | ml | 25 | 65.000 | 1.625.000 |
| 22 | | Registro con tapa, 40 x 40 cm | un | 4 | 90.000 | 360.000 |
| 23 | | Cañería de desague, diametro = 150 mm | ml | 62 | 30.000 | 1.860.000 |
| 24.0 | 72131601-001 | INSTALACIONES ELECTRICAS | | | | |
| 24 | | Tablero General | un | 1 | 100.000 | 100.000 |
| 25 | | Boca de luz | un | 6 | 41.000 | 246.000 |
| 26 | | Toma corriente | un | 4 | 40.000 | 160.000 |
| 27 | | Ventilador de techo | un | 2 | 450.000 | 900.000 |
| 28 | | Línea para ventilador | un | 2 | 30.000 | 60.000 |
| 29 | | Luminaria 2 x 40 (fluorescente) | un | 6 | 100.000 | 600.000 |
| 30 | | Luminaria 1 x 40 (fluorescente) | un | 2 | 80.000 | 160.000 |
| 31.0 | 73141502-001 | VIDRIOS | | | | |
| 31 | | Provisión y colocación de vidrios transparentes de 3,0 mm | m2 | 9,8 | 65.000 | 637.000 |
| 32.0 | 44111906-001 | PIZARRON con porta tiza: dimensión = 3,50 m x 1,30 m ACRILICO | un | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 33.0 | 72131601-012 | PINTURA DE: | | | | |
| 33 | | Techo: maderamen y tejuelones= barniz | m2 | 73 | 22.000 | 1.606.000 |
| 34 | | Pared, al crilico con enduido | m2 | 240 | 22.000 | 5.280.000 |
| 35 | | Balalncines, con atioxido y esmalte sintético | m2 | 9,8 | 22.000 | 215.600 |
| 36.0 | 72131601-002 | PLACA DE BRONCE | un | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |

GOBERNACIÓN DE CAAGUAZÚ - DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES - Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.0 | 72131601-002 | CARTEL DE OBRAS | un | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 38.0 | 72131601-005 | PLATAFORMA C/ 2 MASTIL | un | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 39.0 | 72131601-013 | LIMPIEZA FINAL | gl | 1 | 854.900 | 854.900 |
| | | ***TOTAL*** | | | | ***69.355.000*** |

***LOTE 10*** ***OBRA:*** *UN AULA*

***UBICACIÓN:*** *COL. NACIONAL SAN LUIS DE GONZAGA - YBYRAROBANA*

| ITEM Nº | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 72131601-002 | PREPARACION DEL TERRENO (limp rell) TRAZADO Y REPLANTEO | gl | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 2.0 | 72131601-004 | ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO | | | | |
| 2 | | Zapata de Hormigon Armado 0,80 x0,80 x 0,40 | m3 | 3,02 | 1.300.000 | 3.926.000 |
| 3 | | Pilar Hº Aº 15 x 20 cm | m3 | 1,6 | 1.300.000 | 2.080.000 |
| 4 | | Vigas encadenado inferior 15 x 30 | m3 | 1,52 | 1.300.000 | 1.976.000 |
| 5 | | VigaEncadenado Superior 15 x 30 | m3 | 1,9 | 1.300.000 | 2.470.000 |
| 6 | | Vigas Cumbrera: 20 x 60 cm | m3 | 1 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 7.0 | 72131601-005 | MAMPOSTERIAS | | | | |
| 7 | | De nivelación: de ladrillo común de 0,30 m | m2 | 4,9 | 110.000 | 539.000 |
| 8 | | De elevación: de ladrillo hueco de 0,15 m | m2 | 120 | 55.000 | 6.600.000 |
| 9.0 | 72131601-006 | AISLACION | | | | |
| 9 | | Aislación horizontal de paredes | m2 | 6,8 | 35.000 | 238.000 |
| 10.0 | 72131601-007 | TECHO: de teja y tejuelón, incluye: maderamen cepillado | m2 | 73 | 215.000 | 15.695.000 |
| 11.0 | 72131601-008 | REVOQUE DE: | | | | |
| 11 | | Pared: a dos capas, filtrado | m2 | 240 | 15.000 | 3.600.000 |
| 12 | | Recuadro de vigas | ml | 16 | 15.000 | 240.000 |
| 13 | | Recuadro de pilares | ml | 19 | 15.000 | 285.000 |
| 14.0 | 72131601-009 | CONTRAPISO de cascotes, espesor = 8,0 cm | m2 | 59,5 | 20.000 | 1.190.000 |
| 15 | | Piso ceramico | m2 | 59,5 | 45.000 | 2.677.500 |
| 16 | | Zocalo ceram ico | ml | 36 | 35.000 | 1.260.000 |
| 17 | | GUARDA OBRA: I incluye cordón, contrapiso y piso | m2 | 31 | 20.000 | 620.000 |
| 18.0 | 72102602-005 | CARPINTERIA DE MADERA | | | | |
| 18 | | Marcos de 0,15 m de 0,80 m de ancho | un | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 19 | | Puerta tablero de 0,80 x 2,10 m (incluye: hoja, contramarco, herrajes y colocación) | un | 1 | 850.000 | 850.000 |
| 20.0 | 72101903-001 | CARPINTERIA METALICA | | | | |
| 20 | | Ventana tipo balancin incluye colocacion | m2 | 9,8 | 280.000 | 2.744.000 |
| 21.0 | 72102304-005 | DESAGUE PLUVIAL | | | | |
| 21 | | Canaleta y caño de bajada de chapa metalica | ml | 25 | 65.000 | 1.625.000 |
| 22 | | Registro con tapa, 40 x 40 cm | un | 4 | 90.000 | 360.000 |
| 23 | | Cañería de desague, diametro = 150 mm | ml | 62 | 30.000 | 1.860.000 |
| 24.0 | 72131601-001 | INSTALACIONES ELECTRICAS | | | | |
| 24 | | Tablero General | un | 1 | 100.000 | 100.000 |
| 25 | | Boca de luz | un | 6 | 41.000 | 246.000 |
| 26 | | Toma corriente | un | 4 | 40.000 | 160.000 |
| 27 | | Ventilador de techo | un | 2 | 450.000 | 900.000 |
| 28 | | Línea para ventilador | un | 2 | 30.000 | 60.000 |
| 29 | | Luminaria 2 x 40 (fluorescente) | un | 6 | 100.000 | 600.000 |
| 30 | | Luminaria 1 x 40 (fluorescente) | un | 2 | 80.000 | 160.000 |
| 31.0 | 73141502-001 | VIDRIOS | | | | |
| 31 | | Provisión y colocación de vidrios transparentes de 3,0 mm | m2 | 9,8 | 65.000 | 637.000 |
| 32.0 | 44111906-001 | PIZARRON con porta tiza: dimensión = 3,50 m x 1,30 m ACRILICO | un | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 33.0 | 72131601-012 | PINTURA DE: | | | | |
| 33 | | Techo: maderamen y tejuelones= barniz | m2 | 73 | 22.000 | 1.606.000 |
| 34 | | Pared, al crilico con enduido | m2 | 240 | 22.000 | 5.280.000 |
| 35 | | Balalncines, con atioxido y esmalte sintético | m2 | 9,8 | 22.000 | 215.600 |
| 36.0 | 72131601-002 | PLACA DE BRONCE | un | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 37.0 | 72131601-002 | CARTEL DE OBRAS | un | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 38.0 | 72131601-005 | PLATAFORMA C/ 2 MASTIL | un | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 39.0 | 72131601-013 | LIMPIEZA FINAL | gl | 1 | 854.900 | 854.900 |
| | | ***TOTAL*** | | | | ***69.355.000*** |

***LOTE 11*** ***OBRA:*** *UN AULA*

***UBICACIÓN:*** *ESC. BAS. Nº 4558 SANTA LIBRADA - YBYRAROBANA*

| ITEM Nº | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 72131601-002 | PREPARACION DEL TERRENO (limp rell) TRAZADO Y REPLANTEO | gl | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 2.0 | 72131601-004 | ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO | | | | |
| 2 | | Zapata de Hormigon Armado 0,80 x0,80 x 0,40 | m3 | 3,02 | 1.300.000 | 3.926.000 |
| 3 | | Pilar Hº Aº 15 x 20 cm | m3 | 1,6 | 1.300.000 | 2.080.000 |
| 4 | | Vigas encadenado inferior 15 x 30 | m3 | 1,52 | 1.300.000 | 1.976.000 |
| 5 | | VigaEncadenado Superior 15 x 30 | m3 | 1,9 | 1.300.000 | 2.470.000 |
| 6 | | Vigas Cumbrera: 20 x 60 cm | m3 | 1 | 1.300.000 | 1.300.000 |

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ - Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 72131601-005 | MAMPOSTERIAS | | | | |
| 7 | | De nivelación: de ladrillo común de 0,30 m | m2 | 4,9 | 110.000 | 539.000 |
| 8 | | De elevación: de ladrillo hueco de 0,15 m | m2 | 120 | 55.000 | 6.600.000 |
| 9.0 | 72131601-006 | AISLACION | | | | |
| 9 | | Aislación horizontal de paredes | m2 | 6,8 | 35.000 | 238.000 |
| 10.0 | 72131601-007 | TECHO: de teja y tejuelón, incluye: maderamen cepillado | m2 | 73 | 215.000 | 15.695.000 |
| 11.0 | 72131601-008 | REVOQUE DE: | | | | |
| 11 | | Pared: a dos capas, filtrado | m2 | 240 | 15.000 | 3.600.000 |
| 12 | | Recuadro de vigas | ml | 16 | 15.000 | 240.000 |
| 13 | | Recuadro de pilares | ml | 19 | 15.000 | 285.000 |
| 14.0 | 72131601-009 | CONTRAPISO de cascotes, espesor = 8,0 cm | m2 | 59,5 | 20.000 | 1.190.000 |
| 15 | | Piso ceramico | m2 | 59,5 | 45.000 | 2.677.500 |
| 16 | | Zocalo ceram ico | ml | 36 | 35.000 | 1.260.000 |
| 17 | | GUARDA OBRA: I incluye cordón, contrapiso y piso | m2 | 31 | 20.000 | 620.000 |
| 18.0 | 72102602-005 | CARPINTERIA DE MADERA | | | | |
| 18 | | Marcos de 0,15 m de 0,80 m de ancho | un | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 19 | | Puerta tablero de 0,80 x 2,10 m (incluye: hoja, contramarco, herrajes y colocación) | un | 1 | 850.000 | 850.000 |
| 20.0 | 72101903-001 | CARPINTERIA METALICA | | | | |
| 20 | | Ventana tipo balancin incluye colocacion | m2 | 9,8 | 280.000 | 2.744.000 |
| 21.0 | 72102304-005 | DESAGUE PLUVIAL | | | | |
| 21 | | Canaleta y caño de bajada de chapa metalica | ml | 25 | 65.000 | 1.625.000 |
| 22 | | Registro con tapa, 40 x 40 cm | un | 4 | 90.000 | 360.000 |
| 23 | | Cañería de desague, diametro = 150 mm | ml | 62 | 30.000 | 1.860.000 |
| 24.0 | 72131601-001 | INSTALACIONES ELECTRICAS | | | | |
| 24 | | Tablero General | un | 1 | 100.000 | 100.000 |
| 25 | | Boca de luz | un | 6 | 41.000 | 246.000 |
| 26 | | Toma corriente | un | 4 | 40.000 | 160.000 |
| 27 | | Ventilador de techo | un | 2 | 450.000 | 900.000 |
| 28 | | Línea para ventilador | un | 2 | 30.000 | 60.000 |
| 29 | | Luminaria 2 x 40 (fluorescente) | un | 6 | 100.000 | 600.000 |
| 30 | | Luminaria 1 x 40 (fluorescente) | un | 2 | 80.000 | 160.000 |
| 31.0 | 73141502-001 | VIDRIOS | | | | |
| 31 | | Provisión y colocación de vidrios transparentes de 3,0 mm | m2 | 9,8 | 65.000 | 637.000 |
| 32.0 | 44111906-001 | PIZARRON con porta tiza: dimensión = 3,50 m x 1,30 m ACRILICO | un | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 33.0 | 72131601-012 | PINTURA DE: | | | | |
| 33 | | Techo: maderamen y tejuelones= barniz | m2 | 73 | 22.000 | 1.606.000 |
| 34 | | Pared, al crilico con enduido | m2 | 240 | 22.000 | 5.280.000 |
| 35 | | Balalncines, con atioxido y esmalte sintético | m2 | 9,8 | 22.000 | 215.600 |
| 36.0 | 72131601-002 | PLACA DE BRONCE | un | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 37.0 | 72131601-002 | CARTEL DE OBRAS | un | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 38.0 | 72131601-005 | PLATAFORMA C/ 2 MASTIL | un | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 39.0 | 72131601-013 | LIMPIEZA FINAL | gl | 1 | 854.900 | 854.900 |
| | | ***TOTAL*** | | | | ***69.355.000*** |

***LOTE 12*** ***OBRA:*** *UN AULA*

***UBICACIÓN:*** *ESC. BAS. Nº 5778 JUAN BARBOSA - CORPUS CHRISTI*

| ITEM Nº | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 72131601-002 | PREPARACION DEL TERRENO (limp rell) TRAZADO Y REPLANTEO | gl | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 2.0 | 72131601-004 | ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO | | | | |
| 2 | | Zapata de Hormigon Armado 0,80 x0,80 x 0,40 | m3 | 3,02 | 1.300.000 | 3.926.000 |
| 3 | | Pilar Hº Aº 15 x 20 cm | m3 | 1,6 | 1.300.000 | 2.080.000 |
| 4 | | Vigas encadenado inferior 15 x 30 | m3 | 1,52 | 1.300.000 | 1.976.000 |
| 5 | | VigaEncadenado Superior 15 x 30 | m3 | 1,9 | 1.300.000 | 2.470.000 |
| 6 | | Vigas Cumbrera: 20 x 60 cm | m3 | 1 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 7.0 | 72131601-005 | MAMPOSTERIAS | | | | |
| 7 | | De nivelación: de ladrillo común de 0,30 m | m2 | 4,9 | 110.000 | 539.000 |
| 8 | | De elevación: de ladrillo hueco de 0,15 m | m2 | 120 | 55.000 | 6.600.000 |
| 9.0 | 72131601-006 | AISLACION | | | | |
| 9 | | Aislación horizontal de paredes | m2 | 6,8 | 35.000 | 238.000 |
| 10.0 | 72131601-007 | TECHO: de teja y tejuelón, incluye: maderamen cepillado | m2 | 73 | 215.000 | 15.695.000 |
| 11.0 | 72131601-008 | REVOQUE DE: | | | | |
| 11 | | Pared: a dos capas, filtrado | m2 | 240 | 15.000 | 3.600.000 |
| 12 | | Recuadro de vigas | ml | 16 | 15.000 | 240.000 |
| 13 | | Recuadro de pilares | ml | 19 | 15.000 | 285.000 |
| 14.0 | 72131601-009 | CONTRAPISO de cascotes, espesor = 8,0 cm | m2 | 59,5 | 20.000 | 1.190.000 |
| 15 | | Piso ceramico | m2 | 59,5 | 45.000 | 2.677.500 |
| 16 | | Zocalo ceram ico | ml | 36 | 35.000 | 1.260.000 |
| 17 | | GUARDA OBRA: I incluye cordón, contrapiso y piso | m2 | 31 | 20.000 | 620.000 |
| 18.0 | 72102602-005 | CARPINTERIA DE MADERA | | | | |
| 18 | | Marcos de 0,15 m de 0,80 m de ancho | un | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 19 | | Puerta tablero de 0,80 x 2,10 m (incluye: hoja, contramarco, herrajes y colocación) | | 1 | 850.000 | 850.000 |
| 20.0 | 72101903-001 | CARPINTERIA METALICA | | | | |

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL CAAGUAZÚ - Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | | Ventana tipo balancin incluye colocacion | m2 | 9,8 | 280.000 | 2.744.000 |
| 21.0 | 72102304-005 | DESAGUE PLUVIAL | | | | |
| 21 | | Canaleta y caño de bajada de chapa metalica | ml | 25 | 65.000 | 1.625.000 |
| 22 | | Registro con tapa, 40 x 40 cm | un | 4 | 90.000 | 360.000 |
| 23 | | Cañería de desague, diametro = 150 mm | ml | 62 | 30.000 | 1.860.000 |
| 24.0 | 72131601-001 | INSTALACIONES ELECTRICAS | | | | |
| 24 | | Tablero General | un | 1 | 100.000 | 100.000 |
| 25 | | Boca de luz | un | 6 | 41.000 | 246.000 |
| 26 | | Toma corriente | un | 4 | 40.000 | 160.000 |
| 27 | | Ventilador de techo | un | 2 | 450.000 | 900.000 |
| 28 | | Línea para ventilador | un | 2 | 30.000 | 60.000 |
| 29 | | Luminaria 2 x 40 (fluorescente) | un | 6 | 100.000 | 600.000 |
| 30 | | Luminaria 1 x 40 (fluorescente) | un | 2 | 80.000 | 160.000 |
| 31.0 | 73141502-001 | VIDRIOS | | | | |
| 31 | | Provisión y colocación de vidrios transparentes de 3,0 mm | m2 | 9,8 | 65.000 | 637.000 |
| 32.0 | 44111906-001 | PIZARRON con porta tiza: dimensión = 3,50 m x 1,30 m ACRILICO | un | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 33.0 | 72131601-012 | PINTURA DE: | | | | |
| 33 | | Techo: maderamen y tejuelones= barniz | m2 | 73 | 22.000 | 1.606.000 |
| 34 | | Pared, al crilico con enduido | m2 | 240 | 22.000 | 5.280.000 |
| 35 | | Balalncines, con atioxido y esmalte sintético | m2 | 9,8 | 22.000 | 215.600 |
| 36.0 | 72131601-002 | PLACA DE BRONCE | un | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 37.0 | 72131601-002 | CARTEL DE OBRAS | un | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 38.0 | 72131601-005 | PLATAFORMA C/ 2 MASTIL | un | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 39.0 | 72131601-013 | LIMPIEZA FINAL | gl | 1 | 854.900 | 854.900 |
| | | ***TOTAL*** | | | | ***69.355.000*** |

***LOTE 13*** ***OBRA:*** *UN AULA*

***UBICACIÓN:*** *ESC. BAS. Nº 3698 DON EMILIO ESPINOZA - CORPUS CHRISTI*

| ITEM Nº | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 72131601-002 | PREPARACION DEL TERRENO (limp rell) TRAZADO Y REPLANTEO | gl | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 2.0 | 72131601-004 | ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO | | | | |
| 2 | | Zapata de Hormigon Armado 0,80 x0,80 x 0,40 | m3 | 3,02 | 1.300.000 | 3.926.000 |
| 3 | | Pilar Hº Aº 15 x 20 cm | m3 | 1,6 | 1.300.000 | 2.080.000 |
| 4 | | Vigas encadenado inferior 15 x 30 | m3 | 1,52 | 1.300.000 | 1.976.000 |
| 5 | | VigaEncadenado Superior 15 x 30 | m3 | 1,9 | 1.300.000 | 2.470.000 |
| 6 | | Vigas Cumbrera: 20 x 60 cm | m3 | 1 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 7.0 | 72131601-005 | MAMPOSTERIAS | | | | |
| 7 | | De nivelación: de ladrillo común de 0,30 m | m2 | 4,9 | 110.000 | 539.000 |
| 8 | | De elevación: de ladrillo hueco de 0,15 m | m2 | 120 | 55.000 | 6.600.000 |
| 9.0 | 72131601-006 | AISLACION | | | | |
| 9 | | Aislación horizontal de paredes | m2 | 6,8 | 35.000 | 238.000 |
| 10.0 | 72131601-007 | TECHO: de teja y tejuelón, incluye: maderamen cepillado | m2 | 73 | 215.000 | 15.695.000 |
| 11.0 | 72131601-008 | REVOQUE DE: | | | | |
| 11 | | Pared: a dos capas, filtrado | m2 | 240 | 15.000 | 3.600.000 |
| 12 | | Recuadro de vigas | ml | 16 | 15.000 | 240.000 |
| 13 | | Recuadro de pilares | ml | 19 | 15.000 | 285.000 |
| 14.0 | 72131601-009 | CONTRAPISO de cascotes, espesor = 8,0 cm | m2 | 59,5 | 20.000 | 1.190.000 |
| 15 | | Piso ceramico | m2 | 59,5 | 45.000 | 2.677.500 |
| 16 | | Zocalo ceram ico | ml | 36 | 35.000 | 1.260.000 |
| 17 | | GUARDA OBRA: I incluye cordón, contrapiso y piso | m2 | 31 | 20.000 | 620.000 |
| 18.0 | 72102602-005 | CARPINTERIA DE MADERA | | | | |
| 18 | | Marcos de 0,15 m de 0,80 m de ancho | un | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 19 | | Puerta tablero de 0,80 x 2,10 m (incluye: hoja, contramarco, herrajes y colocación) | un | 1 | 850.000 | 850.000 |
| 20.0 | 72101903-001 | CARPINTERIA METALICA | | | | |
| 20 | | Ventana tipo balancin incluye colocacion | m2 | 9,8 | 280.000 | 2.744.000 |
| 21.0 | 72102304-005 | DESAGUE PLUVIAL | | | | |
| 21 | | Canaleta y caño de bajada de chapa metalica | ml | 25 | 65.000 | 1.625.000 |
| 22 | | Registro con tapa, 40 x 40 cm | un | 4 | 90.000 | 360.000 |
| 23 | | Cañería de desague, diametro = 150 mm | ml | 62 | 30.000 | 1.860.000 |
| 24.0 | 72131601-001 | INSTALACIONES ELECTRICAS | | | | |
| 24 | | Tablero General | un | 1 | 100.000 | 100.000 |
| 25 | | Boca de luz | un | 6 | 41.000 | 246.000 |
| 26 | | Toma corriente | un | 4 | 40.000 | 160.000 |
| 27 | | Ventilador de techo | un | 2 | 450.000 | 900.000 |
| 28 | | Línea para ventilador | un | 2 | 30.000 | 60.000 |
| 29 | | Luminaria 2 x 40 (fluorescente) | un | 6 | 100.000 | 600.000 |
| 30 | | Luminaria 1 x 40 (fluorescente) | un | 2 | 80.000 | 160.000 |
| 31.0 | 73141502-001 | VIDRIOS | | | | |
| 31 | | Provisión y colocación de vidrios transparentes de 3,0 mm | m2 | 9,8 | 65.000 | 637.000 |
| 32.0 | 44111906-001 | PIZARRON con porta tiza: dimensión = 3,50 m x 1,30 m ACRILICO | un | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 33.0 | 72131601-012 | PINTURA DE: | | | | |
| 33 | | Techo: maderamen y tejuelones= barniz | m2 | 73 | 22.000 | 1.606.000 |
| 34 | | Pared, al crilico con enduido | m2 | 240 | 22.000 | 5.280.000 |

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL CAAGUAZÚ - Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | | Balalncines, con atioxido y esmalte sintético | m2 | 9,8 | 22.000 | 215.600 |
| 36.0 | 72131601-002 | PLACA DE BRONCE | un | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 37.0 | 72131601-002 | CARTEL DE OBRAS | un | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 38.0 | 72131601-005 | PLATAFORMA C/ 2 MASTIL | un | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 39.0 | 72131601-013 | LIMPIEZA FINAL | gl | 1 | 854.900 | 854.900 |
| | | *TOTAL* | | | | ***69.355.000*** |

***LOTE 14*** ***OBRA:*** *UNA COCINA COMEDOR*

***UBICACIÓN:*** *ESC. COL FORTUNA - CURUGUATY*

| ITEM Nº | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | | Preparación de la obra | | | | |
| 1 | 72131601-002 | a- Limpieza y preparación del terreno | m2 | 93,74 | 10.000 | 937.400 |
| 2 | 72131601-002 | b-Replanteo y marcación | m2 | 93,74 | 12.000 | 1.124.880 |
| 3.0 | | Estructura de hormigón armado | | | | |
| 3 | 72131601-004 | a- Zapatas de H°A° | m3 | 1,84 | 1.500.000 | 2.760.000 |
| 4 | 72131601-004 | b-Pilares de H°A° | m3 | 2,34 | 1.500.000 | 3.510.000 |
| 5 | 72131601-004 | c-Encadenados de H°A° inferior | m3 | 2,6 | 1.500.000 | 3.900.000 |
| 6 | 72131601-004 | d-Encadenados de H°A° superior | m3 | 1,7 | 1.500.000 | 2.550.000 |
| 7.0 | | Muro de nivelación | | | | |
| 7 | 72131601-003 | a- de 0,30 cm armada | m2 | 28,8 | 125.000 | 3.600.000 |
| 8 | 72131601-003 | Relleno y apisonado de interiores | m3 | 45,4 | 45.000 | 2.043.000 |
| 9.0 | | Aislación asfáltica | | | | |
| 9 | 72131601-003 | a- de paredes | m2 | 21,4 | 35.000 | 749.000 |
| 10.0 | | Muros de elevación | | | | |
| 10 | 72131601-005 | a- De 0,15 para revocar | m2 | 37,7 | 95.000 | 3.581.500 |
| 11 | 72131601-005 | b- De 0,15 visto a una cara ladrillo común | m2 | 136 | 45.000 | 6.120.000 |
| 12 | 72131601-005 | c- Envarillado sobre y bajo aberturas | ml | 50,7 | 55.000 | 2.788.500 |
| 13.0 | | Pilares de ladrillo común | | | | |
| 13 | 72131601-015 | a- De 0,35 x 0,35 visto | ml | 5,2 | 450.000 | 2.340.000 |
| 14.0 | | Techo | | | | |
| 14 | 72131601-007 | a- De chapas de zinc sobre estructura metálica | m2 | 118 | 170.000 | 20.060.000 |
| 15.0 | | Revoques | | | | |
| 15 | 72131601-008 | a- De paredes interior y exterior a una capa | m2 | 211,4 | 20.000 | 4.228.000 |
| 16 | 72131601-009 | Contrapiso de hormigón de cascotes | m2 | 89,7 | 20.000 | 1.794.000 |
| 17 | 72131601-009 | Piso de baldoza calcárea | m2 | 89,7 | 65.000 | 5.830.500 |
| 18 | 72131601-009 | Zócalo calcáreo | ml | 62,5 | 35.000 | 2.187.500 |
| 19.0 | | Aberturas de madera | | | | |
| 19 | 72131601-010 | a- Puerta de 1,10 x 2,10 tablero | un | 1 | 980.020 | 980.020 |
| 20 | 72131601-010 | b-Puerta de 0,80 x 2,10 placa | un | 2 | 1.000.000 | 2.000.000 |
| 21.0 | | Abertura metálicas | | | | |
| 21 | 72131601-010 | a- Ventanas tipo balancin | m2 | 10,8 | 280.000 | 3.024.000 |
| 22 | 72131601-010 | b- Puerta de 0,80 x 2,10 | m2 | 1,68 | 500.000 | 840.000 |
| 23.0 | | Alfeizar de ventanas | | | | |
| 23 | 72131601-008 | a- De revoque 1:3 (cemento arena) | ml | 32,4 | 95.000 | 3.078.000 |
| 24 | 72101601-002 | Cielo raso de machimbre | m2 | 70 | 98.000 | 6.860.000 |
| 25 | 72131601-004 | Revestido de azulejos | m2 | 12,6 | 125.000 | 1.575.000 |
| 26 | 72131601-004 | Vidrios dobles | m2 | 12,6 | 72.000 | 907.200 |
| 27.0 | | Instalación sanitaria | | | | |
| 27 | 72131601-011 | a- Agua corriente | gl | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 28 | 72131601-011 | b- Desague cloacal | gl | 1 | 3.200.000 | 3.200.000 |
| 29 | 72131601-011 | c- Pileta de cocina con griferia | gl | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 30 | 72131601-001 | Instalación eléctrica | gl | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 31 | 72131601-001 | Artefactos eléctricos | gl | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 32.0 | | Pintura | | | | |
| 32 | 72131601-012 | a- De paredes a la cal | m2 | 211,4 | 30.000 | 6.342.000 |
| 33 | 72131601-012 | b- De ladrillo visto con antimoho incoloro | m2 | 136 | 30.000 | 4.080.000 |
| 34 | 72131601-012 | c- De Pilares vistos con antimoho | m2 | 7,28 | 30.000 | 218.400 |
| 35 | 72131601-012 | d- De Aberturas de madera con barniz | m2 | 11,3 | 30.000 | 339.000 |
| 36 | 72131601-012 | e- De aberturas metálicas con pintura sintética | m2 | 25 | 30.000 | 750.000 |
| 37 | 72131601-013 | Limpieza final | m2 | 93,7 | 25.000 | 2.342.500 |
| | | *TOTAL* | | | | ***114.540.400*** |

***LOTE 15*** ***OBRA:*** *UNA COCINA COMEDOR*

***UBICACIÓN:*** *ESC. BAS. 7995 SAN CAYETANO - CURUGUATY*

| ITEM Nº | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | | Preparación de la obra | | | | |
| 1 | 72131601-002 | a- Limpieza y preparación del terreno | m2 | 93,74 | 10.000 | 937.400 |
| 2 | 72131601-002 | b-Replanteo y marcación | m2 | 93,74 | 12.000 | 1.124.880 |
| 3.0 | | Estructura de hormigón armado | | | | |
| 3 | 72131601-004 | a- Zapatas de H°A° | m3 | 1,84 | 1.500.000 | 2.760.000 |
| 4 | 72131601-004 | b-Pilares de H°A° | m3 | 2,34 | 1.500.000 | 3.510.000 |
| 5 | 72131601-004 | c-Encadenados de H°A° inferior | m3 | 2,6 | 1.500.000 | 3.900.000 |

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ - Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 72131601-004 | d-Encadenados de H°A° superior | m3 | 1,7 | 1.500.000 | 2.550.000 |
| 7.0 | | Muro de nivelación | | | | |
| 7 | 72131601-003 | a- de 0,30 cm armada | m2 | 28,8 | 125.000 | 3.600.000 |
| 8 | 72131601-003 | Relleno y apisonado de interiores | m3 | 45,4 | 45.000 | 2.043.000 |
| 9.0 | | Aislación asfáltica | | | | |
| 9 | 72131601-003 | a- de paredes | m2 | 21,4 | 35.000 | 749.000 |
| 10.0 | | Muros de elevación | | | | |
| 10 | 72131601-005 | a- De 0,15 para revocar | m2 | 37,7 | 95.000 | 3.581.500 |
| 11 | 72131601-005 | b- De 0,15 visto a una cara ladrillo común | m2 | 136 | 45.000 | 6.120.000 |
| 12 | 72131601-005 | c- Envarillado sobre y bajo aberturas | ml | 50,7 | 55.000 | 2.788.500 |
| 13.0 | | Pilares de ladrillo común | | | | |
| 13 | 72131601-015 | a- De 0,35 x 0,35 visto | ml | 5,2 | 450.000 | 2.340.000 |
| 14.0 | | Techo | | | | |
| 14 | 72131601-007 | a- De chapas de zinc sobre estructura metálica | m2 | 118 | 170.000 | 20.060.000 |
| 15.0 | | Revoques | | | | |
| 15 | 72131601-008 | a- De paredes interior y exterior a una capa | m2 | 211,4 | 20.000 | 4.228.000 |
| 16 | 72131601-009 | Contrapiso de hormigón de cascotes | m2 | 89,7 | 20.000 | 1.794.000 |
| 17 | 72131601-009 | Piso de baldoza calcárea | m2 | 89,7 | 65.000 | 5.830.500 |
| 18 | 72131601-009 | Zócalo calcáreo | ml | 62,5 | 35.000 | 2.187.500 |
| 19.0 | | Aberturas de madera | | | | |
| 19 | 72131601-010 | a- Puerta de 1,10 x 2,10 tablero | un | 1 | 980.020 | 980.020 |
| 20 | 72131601-010 | b-Puerta de 0,80 x 2,10 placa | un | 2 | 1.000.000 | 2.000.000 |
| 21.0 | | Abertura metálicas | | | | |
| 21 | 72131601-010 | a- Ventanas tipo balancín | m2 | 10,8 | 280.000 | 3.024.000 |
| 22 | 72131601-010 | b- Puerta de 0,80 x 2,10 | m2 | 1,68 | 500.000 | 840.000 |
| 23.0 | | Alfeizar de ventanas | | | | |
| 23 | 72131601-008 | a- De revoque 1:3 (cemento arena) | ml | 32,4 | 95.000 | 3.078.000 |
| 24 | 72101601-002 | Cielo raso de machimbre | m2 | 70 | 98.000 | 6.860.000 |
| 25 | 72131601-004 | Revestido de azulejos | m2 | 12,6 | 125.000 | 1.575.000 |
| 26 | 72131601-004 | Vidrios dobles | m2 | 12,6 | 72.000 | 907.200 |
| 27.0 | | Instalación sanitaria | | | | |
| 27 | 72131601-011 | a- Agua corriente | gl | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 28 | 72131601-011 | b- Desague cloacal | gl | 1 | 3.200.000 | 3.200.000 |
| 29 | 72131601-011 | c- Pileta de cocina con griferia | gl | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 30 | 72131601-001 | Instalación eléctrica | gl | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 31 | 72131601-001 | Artefactos eléctricos | gl | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 32.0 | | Pintura | | | | |
| 32 | 72131601-012 | a- De paredes a la cal | m2 | 211,4 | 30.000 | 6.342.000 |
| 33 | 72131601-012 | b- De ladrillo visto con antimoho incoloro | m2 | 136 | 30.000 | 4.080.000 |
| 34 | 72131601-012 | c- De Pilares vistos con antimoho | m2 | 7,28 | 30.000 | 218.400 |
| 35 | 72131601-012 | d- De Aberturas de madera con barniz | m2 | 11,3 | 30.000 | 339.000 |
| 36 | 72131601-012 | e- De aberturas metálicas con pintura sintética | m2 | 25 | 30.000 | 750.000 |
| 37 | 72131601-013 | Limpieza final | m2 | 93,7 | 25.000 | 2.342.500 |
| | | ***TOTAL*** | | | | ***114.540.400*** |

LOTE 16 *OBRA:* UNA COCINA COMEDOR

*UBICACIÓN:* *ESC. BAS. Nº 4032 VIRGEN DE FATIMA - CURUGUATY*

| *ITEM Nº* | *CODIGO DE CATALOGO* | *DESCRIPCION* | *UNIDAD* | *CANTIDAD* | *PRECIO UNITARIO* | *PRECIO TOTAL* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | | Preparación de la obra | | | | |
| 1 | 72131601-002 | a- Limpieza y preparación del terreno | m2 | 93,74 | 10.000 | 937.400 |
| 2 | 72131601-002 | b-Replanteo y marcación | m2 | 93,74 | 12.000 | 1.124.880 |
| 3.0 | | Estructura de hormigón armado | | | | |
| 3 | 72131601-004 | a- Zapatas de H°A° | m3 | 1,84 | 1.500.000 | 2.760.000 |
| 4 | 72131601-004 | b-Pilares de H°A° | m3 | 2,34 | 1.500.000 | 3.510.000 |
| 5 | 72131601-004 | c-Encadenados de H°A° inferior | m3 | 2,6 | 1.500.000 | 3.900.000 |
| 6 | 72131601-004 | d-Encadenados de H°A° superior | m3 | 1,7 | 1.500.000 | 2.550.000 |
| 7.0 | | Muro de nivelación | | | | |
| 7 | 72131601-003 | a- de 0,30 cm armada | m2 | 28,8 | 125.000 | 3.600.000 |
| 8 | 72131601-003 | Relleno y apisonado de interiores | m3 | 45,4 | 45.000 | 2.043.000 |
| 9.0 | | Aislación asfáltica | | | | |
| 9 | 72131601-003 | a- de paredes | m2 | 21,4 | 35.000 | 749.000 |
| 10.0 | | Muros de elevación | | | | |
| 10 | 72131601-005 | a- De 0,15 para revocar | m2 | 37,7 | 95.000 | 3.581.500 |
| 11 | 72131601-005 | b- De 0,15 visto a una cara ladrillo común | m2 | 136 | 45.000 | 6.120.000 |
| 12 | 72131601-005 | c- Envarillado sobre y bajo aberturas | ml | 50,7 | 55.000 | 2.788.500 |
| 13.0 | | Pilares de ladrillo común | | | | |
| 13 | 72131601-015 | a- De 0,35 x 0,35 visto | ml | 5,2 | 450.000 | 2.340.000 |
| 14.0 | | Techo | | | | |
| 14 | 72131601-007 | a- De chapas de zinc sobre estructura metálica | m2 | 118 | 170.000 | 20.060.000 |
| 15.0 | | Revoques | | | | |
| 15 | 72131601-008 | a- De paredes interior y exterior a una capa | m2 | 211,4 | 20.000 | 4.228.000 |
| 16 | 72131601-009 | Contrapiso de hormigón de cascotes | m2 | 89,7 | 20.000 | 1.794.000 |
| 17 | 72131601-009 | Piso de baldoza calcárea | m2 | 89,7 | 65.000 | 5.830.500 |
| 18 | 72131601-009 | Zócalo calcáreo | ml | 62,5 | 35.000 | 2.187.500 |

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL CAAGUAZÚ Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.0 | | Aberturas de madera | | | | |
| 19 | 72131601-010 | a- Puerta de 1,10 x 2,10 tablero | un | 1 | 980.020 | 980.020 |
| 20 | 72131601-010 | b-Puerta de 0,80 x 2,10 placa | un | 2 | 1.000.000 | 2.000.000 |
| 21.0 | | Abertura metálicas | | | | |
| 21 | 72131601-010 | a- Ventanas tipo balancín | m2 | 10,8 | 280.000 | 3.024.000 |
| 22 | 72131601-010 | b- Puerta de 0,80 x 2,10 | m2 | 1,68 | 500.000 | 840.000 |
| 23.0 | | Alfeizar de ventanas | | | | |
| 23 | 72131601-008 | a- De revoque 1:3 (cemento arena) | ml | 32,4 | 95.000 | 3.078.000 |
| 24 | 72101601-002 | Cielo raso de machimbre | m2 | 70 | 98.000 | 6.860.000 |
| 25 | 72131601-004 | Revestido de azulejos | m2 | 12,6 | 125.000 | 1.575.000 |
| 26 | 72131601-004 | Vidrios dobles | m2 | 12,6 | 72.000 | 907.200 |
| 27.0 | | Instalación sanitaria | | | | |
| 27 | 72131601-011 | a- Agua corriente | gl | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 28 | 72131601-011 | b- Desague cloacal | gl | 1 | 3.200.000 | 3.200.000 |
| 29 | 72131601-011 | c- Pileta de cocina con griferia | gl | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 30 | 72131601-001 | Instalación eléctrica | gl | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 31 | 72131601-001 | Artefactos eléctricos | gl | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 32.0 | | Pintura | | | | |
| 32 | 72131601-012 | a- De paredes a la cal | m2 | 211,4 | 30.000 | 6.342.000 |
| 33 | 72131601-012 | b- De ladrillo visto con antimoho incoloro | m2 | 136 | 30.000 | 4.080.000 |
| 34 | 72131601-012 | c- De Pilares vistos con antimoho | m2 | 7,28 | 30.000 | 218.400 |
| 35 | 72131601-012 | d- De Aberturas de madera con barniz | m2 | 11,3 | 30.000 | 339.000 |
| 36 | 72131601-012 | e- De aberturas metálicas con pintura sintética | m2 | 25 | 30.000 | 750.000 |
| 37 | 72131601-013 | Limpieza final | m2 | 93,7 | 25.000 | 2.342.500 |
| | | ***TOTAL*** | | | | ***114.540.400*** |

**LOTE 17** *OBRA:* UNA COCINA COMEDOR

*UBICACIÓN:* *ESC. BAS. Nº 7662 LOMA CLAVEL - VILLA YGATIMI*

| *ITEM Nº* | *CODIGO DE CATALOGO* | *DESCRIPCION* | *UNIDAD* | *CANTIDAD* | *PRECIO UNITARIO* | *PRECIO TOTAL* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | | Preparación de la obra | | | | |
| 1 | 72131601-002 | a- Limpieza y preparación del terreno | m2 | 93,74 | 10.000 | 937.400 |
| 2 | 72131601-002 | b-Replanteo y marcación | m2 | 93,74 | 12.000 | 1.124.880 |
| 3.0 | | Estructura de hormigón armado | | | | |
| 3 | 72131601-004 | a- Zapatas de H°A° | m3 | 1,84 | 1.500.000 | 2.760.000 |
| 4 | 72131601-004 | b-Pilares de H°A° | m3 | 2,34 | 1.500.000 | 3.510.000 |
| 5 | 72131601-004 | c-Encadenados de H°A° inferior | m3 | 2,6 | 1.500.000 | 3.900.000 |
| 6 | 72131601-004 | d-Encadenados de H°A° superior | m3 | 1,7 | 1.500.000 | 2.550.000 |
| 7.0 | | Muro de nivelación | | | | |
| 7 | 72131601-003 | a- de 0,30 cm armada | m2 | 28,8 | 125.000 | 3.600.000 |
| 8 | 72131601-003 | Relleno y apisonado de interiores | m3 | 45,4 | 45.000 | 2.043.000 |
| 9.0 | | Aislación asfáltica | | | | |
| 9 | 72131601-003 | a- de paredes | m2 | 21,4 | 35.000 | 749.000 |
| 10.0 | | Muros de elevación | | | | |
| 10 | 72131601-005 | a- De 0,15 para revocar | m2 | 37,7 | 95.000 | 3.581.500 |
| 11 | 72131601-005 | b- De 0,15 visto a una cara ladrillo común | m2 | 136 | 45.000 | 6.120.000 |
| 12 | 72131601-005 | c- Envarillado sobre y bajo aberturas | ml | 50,7 | 55.000 | 2.788.500 |
| 13.0 | | Pilares de ladrillo común | | | | |
| 13 | 72131601-015 | a- De 0,35 x 0,35 visto | ml | 5,2 | 450.000 | 2.340.000 |
| 14.0 | | Techo | | | | |
| 14 | 72131601-007 | a- De chapas de zinc sobre estructura metálica | m2 | 118 | 170.000 | 20.060.000 |
| 15.0 | | Revoques | | | | |
| 15 | 72131601-008 | a- De paredes interior y exterior a una capa | m2 | 211,4 | 20.000 | 4.228.000 |
| 16 | 72131601-009 | Contrapiso de hormigón de cascotes | m2 | 89,7 | 20.000 | 1.794.000 |
| 17 | 72131601-009 | Piso de baldoza calcárea | m2 | 89,7 | 65.000 | 5.830.500 |
| 18 | 72131601-009 | Zócalo calcáreo | ml | 62,5 | 35.000 | 2.187.500 |
| 19.0 | | Aberturas de madera | | | | |
| 19 | 72131601-010 | a- Puerta de 1,10 x 2,10 tablero | un | 1 | 980.020 | 980.020 |
| 20 | 72131601-010 | b-Puerta de 0,80 x 2,10 placa | un | 2 | 1.000.000 | 2.000.000 |
| 21.0 | | Abertura metálicas | | | | |
| 21 | 72131601-010 | a- Ventanas tipo balancín | m2 | 10,8 | 280.000 | 3.024.000 |
| 22 | 72131601-010 | b- Puerta de 0,80 x 2,10 | m2 | 1,68 | 500.000 | 840.000 |
| 23.0 | | Alfeizar de ventanas | | | | |
| 23 | 72131601-008 | a- De revoque 1:3 (cemento arena) | ml | 32,4 | 95.000 | 3.078.000 |
| 24 | 72101601-002 | Cielo raso de machimbre | m2 | 70 | 98.000 | 6.860.000 |
| 25 | 72131601-004 | Revestido de azulejos | m2 | 12,6 | 125.000 | 1.575.000 |
| 26 | 72131601-004 | Vidrios dobles | m2 | 12,6 | 72.000 | 907.200 |
| 27.0 | | Instalación sanitaria | | | | |
| 27 | 72131601-011 | a- Agua corriente | gl | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 28 | 72131601-011 | b- Desague cloacal | gl | 1 | 3.200.000 | 3.200.000 |
| 29 | 72131601-011 | c- Pileta de cocina con griferia | gl | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 30 | 72131601-001 | Instalación eléctrica | gl | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 31 | 72131601-001 | Artefactos eléctricos | gl | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 32.0 | | Pintura | | | | |
| 32 | 72131601-012 | a- De paredes a la cal | m2 | 211,4 | 30.000 | 6.342.000 |

GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ
Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 72131601-012 | b- De ladrillo visto con antimoho incoloro | m2 | 136 | 30.000 | 4.080.000 |
| 34 | 72131601-012 | c- De Pilares vistos con antimoho | m2 | 7,28 | 30.000 | 218.400 |
| 35 | 72131601-012 | d- De Aberturas de madera con barniz | m2 | 11,3 | 30.000 | 339.000 |
| 36 | 72131601-012 | e- De aberturas metálicas con pintura sintética | m2 | 25 | 30.000 | 750.000 |
| 37 | 72131601-013 | Limpieza final | m2 | 93,7 | 25.000 | 2.342.500 |
| | | ***TOTAL*** | | | | ***114.540.400*** |

| | |
|---|---|
| ***TOTAL GENERAL*** | ***1.502.166.600*** |

GOBERNACIÓN Y DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ
Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

*Julio C. Melgarejo S.*
*Encargado UOC*