Municipalidad de Capitán Miranda – Paraguay
Telef. Nº 071-211-215 – e.mail - municipalidadcmiranda@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Licitación por Contratación Diretca N° 08/2023 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE JOSÉ A. FLORES ENTRE CALLE DEFENSORES DEL CHACO Y CALLE MARÍA SMET" ID N° 436.892

		OFERENTE N°01: EMILIO GUSTAVO CARDOZO PIRIZ				OFERENTE N°02: FABIO ARMANDO LÓPEZ CURTIDO				OFERENTE N°03: FRANCISCO GALEANO				OFERENTE N° 04: JESUS MANUEL ESQUIVEL RAMIREZ			
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Preparacion de obra (Limpieza y retiro de ripio existente.Incluye trabajos de maquinarias)	Metros cuadrados	1.890	5.000	9.450.000	Metros cuadrados	1890	5.500	10.395.000	Metros cuadrados	1890	5.000	9.450.000	Metros cuadrados	1890	6.000	11.340.000
2	Servicio de Topografia (Relevamiento topográfico,marcación y replanteo)	Metros cuadrados	1.890	500	945.000	Metros cuadrados	1890	500	945.000	Metros cuadrados	1890	500	945.000	Metros cuadrados	1890	500	945.000
3	Servicio de movimiento de tierras (Movimiento de suelo, apertura de caja y perfilado.Incluye trabajos de motoniveladora y retropala)	Metros cuadrados	1.890	4.200	7.938.000	Metros cuadrados	1890	4.750	8.977.500	Metros cuadrados	1890	4.050	7.654.500	Metros cuadrados	1890	5.000	9.450.000
4	Construccion de terraplen (Terraplen ,relleno y compactación)	Metros cúbicos	250	36.000	9.000.000	Metros cúbicos	250	40.000	10.000.000	Metros cúbicos	250	40.000	10.000.000	Metros cúbicos	250	40.000	10.000.000
5	Servicio de movimiento de tierras (Provisión de tierra para colchón de asiento de empedrado)	Metros cuadrados	1.890	5.000	9.450.000	Metros cuadrados	1890	4.800	9.072.000	Metros cuadrados	1890	4.500	8.505.000	Metros cuadrados	1890	5.000	9.450.000
6	Construcción de empedrado (Construcción de pavimento tipo empedrado de piedra .Esp 0,15m.)	Metros cuadrados	1.510	40.000	60.400.000	Metros cuadrados	1510	43.000	64.930.000	Metros cuadrados	1510	43.000	64.930.000	Metros cuadrados	1510	43.000	64.930.000
7	Demolición de Pavimento rígido existente (Demolición y reconstrucción de pavimento tipo empedrado de piedra .Esp 0,15m.)	Metros cuadrados	84	44.000	3.696.000	Metros cuadrados	84	44.000	3.696.000	Metros cuadrados	84	44.000	3.696.000	Metros cuadrados	84	44.000	3.696.000
8	Relleno y compactacion de terreno (Recapado de piedra triturada tipo VI, sobre pavimento tipo empedrado)	Metros cuadrados	1.510	2.800	4.228.000	Metros cuadrados	1510	2.800	4.228.000	Metros cuadrados	1510	2.500	3.775.000	Metros cuadrados	1510	2.800	4.228.000
9	Construccion de cordon (Cordón cuneta de hormigón de 0,70 m de ancho . Dos 1:3:3)	Metro lineal	406	95.000	38.570.000	Metro lineal	406	94.000	38.164.000	Metro lineal	406	95.000	38.570.000	Metro lineal	406	95.000	38.570.000
10	Colocacion de hormigon armado (Badén de Hº Aº de 1,50 m de ancho.Esp 0,10m con malla metalica simple de vaillas de 10mm cada 15cm.Dos. 1:3:3)	Metros cúbicos	2,2	220.000	484.000	Metros cúbicos	2,2	2.200.000	4.840.000	Metros cúbicos	2,2	2.200.000	4.840.000	Metros cúbicos	2,2	2.200.000	4.840.000
11	Servicio de Excavación de Zanja de Drenaje (Excavación para construcción de cabecera)	Metros cúbicos	1,6	42.000	67.200	Metros cúbicos	1,6	42.000	67.200	Metros cúbicos	1,6	42.000	67.200	Metros cúbicos	1,6	42.000	67.200
12	Construcción de Columna de Hormigón Armado (Zapata de Hº Aº de 0,50m de ancho de cabecera 1 , 2,3 y 4 con doble armadura de varillas de 10mm c/20cm.Dos. 1:3:3)	Metros cúbicos	1,6	2.200.000	3.520.000	Metros cúbicos	1,6	2.200.000	3.520.000	Metros cúbicos	1,6	2.200.000	3.520.000	Metros cúbicos	1,6	2.200.000	3.520.000
13	Construccion de muro de contencion (Muro de cabecera de HªAª de cabecera 1;2;3 y 4 .Esp. 0,20m.Altura maxima 1,70m.Doble armaduras con varillas de 10mm c/20cm.Dos. 1:3:3)	Metros cúbicos	2,4	2.000.000	4.800.000	Metros cúbicos	2,4	2.200.000	5.280.000	Metros cúbicos	2,4	2.200.000	5.280.000	Metros cúbicos	2,4	2.200.000	5.280.000
14	Colocacion de hormigon armado (Tapa de HºAº para muro de cabecera de 2,00 x 2,00 m. Esp 15cm)	Metros cúbicos	1,2	2.000.000	2.400.000	Metros cúbicos	1,2	2.200.000	2.640.000	Metros cúbicos	1,2	2.200.000	2.640.000	Metros cúbicos	1,2	2.200.000	2.640.000
15	Construccion de losa (Losa de hormigón ciclopeo de 0,20M de espesor.Dos.1:3:3.Boca de entrada y salida de cabecera)	Metros cúbicos	0,6	1.200.000	720.000	Metros cúbicos	0,6	1.200.000	720.000	Metros cúbicos	0,6	1.200.000	720.000	Metros cúbicos	0,6	1.200.000	720.000

16	Servicio de tubos de desagüe y bajantes (Colocación de tubos para canalización.Tubo de hormigón de 0,80m sin campana y armadura simple.Armadura longitudinal con 4 varillas de 6mm y armadura transversal con 5 varilla de de 6mm y vibrado. Esp. 10cm.Diámetro interior 0,80m y diámetro exterior 1,00m.)	Unidad	10	700.000	7.000.000	Unidad	10	700.000	7.000.000	Unidad	10	700.000	7.000.000	Unidad	10	700.000	7.000.000
17	Relleno y compactacion de terreno (Trabajos de compactación inicial y final de pavimento empedrado)	Metros cuadrados	1.890	800	1.512.000	Metros cuadrados	1890	800	1.512.000	Metros cuadrados	1890	800	1.512.000	Metros cuadrados	1890	800	1.512.000
18	Servicio de retiro de escombro (Limpieza final)	Metros cuadrados	1.890	500	945.000	Metros cuadrados	1890	500	945.000	Metros cuadrados	1890	500	945.000	Metros cuadrados	1890	500	945.000
19	Cartel acrilico con soporte (Cartel de Obra)	Unidad	1	1.500.000	1.500.000	Unidad	1	1.400.000	1.400.000	Unidad	1	1.210.000	1.210.000	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
	TOTAL GENERAL				166.625.200				178.331.700				175.259.700				180.633.200

Denise Paola Casco Giménez
Responsable de UOC
Municipalidad de Capitán Miranda

MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA
U.O.C.