INTENDENCIA MUNICIPAL
3 DE FEBRERO

Creado por Ley Nº 121 DEL 4 DE Enero de 1991 homenaje alos Martires del Dia de San Blas

CD Nº 04/2017: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO PREESCOLAR EN ESCUELA BÁSICA Nº 1750 "LUIS A. DEL PARANÁ" – PLURIANUAL, CON ID Nº 339025

ANEXO B- 02-08

				EMPRENDIMIENTO HERMANOS NORTEÑOS	
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	Letrero de obra	UNI	1	700.000	700.000
2	Limpieza y preparación del terreno	M2	80,84	9.000	727.560
3	Replanteo	M2	80,84	7.500	606.300
4	Excavación y carga de cimiento de P.B.C.	M3	14,76	280.000	4.132.800
5	Zapatas, pilares y viga cumbrera de H°A°	M3	2,5	1.700.000	4.250.000
6	Encadenado inferior y superior de H°A°	M3	3,42	1.700.000	5.814.000
7	viga de galeria 15x25	M3	0,25	1.700.000	425.000
8	muro de nivelacion de 0.60	M2	0,7	225.457	157.820
9	muro de nivelacion de 0.45	M2	3,78	165.993	627.454
10	muro de nivelacion de 0.30	M2	7,3	110.728	808.314
11	RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	M3	40,42	85.500	3.455.910
12	Mampostería de aislación horizontal	M2	31,06	60.332	1.873.912
13	De 0.15 revoque ambas caras	M2	57,9	58.075	3.362.543
14	De 0.15 visto una cara	M2	66,5	62.075	4.127.988
15	De 0.30 visto una cara	M2	59,22	112.705	6.674.390
16	LOSETA SOBRE ABERTURA	UNI	1	280.000	280.000
17	ENVARILLADO SOBRE Y BAJO ABERTURAS	ml	37,5	18.000	675.000
18	PILAR DE MAMPOSTERIA 0.40x0.40	ml	9,6	61.000	585.600
19	CAPITEL DE PILARES	UNI	4	170.000	680.000
20	CANTERO ENTRE PILARES	UNI	2	255.000	510.000
21	TECHO DE TEJAS Y TEJUELONES C/ TIRANTES DE H°A°	M2	90,16	290.000	26.146.400
22	De paredes interior, exterior con hidrófugo u	M2	274,54	30.000	8.236.200
23	De pilares de galería con hidrófugo	M2	15,2	30.000	456.000
24	De cantero con hidrófugo	M2	7,84	30.000	235.200
25	De viga cumbrera	M2	13,63	30.000	408.900
26	CONTRAPISO H°P° 0.07	M2	67,57	31.070	2.099.400
27	CARPETA DE NIVELACION	M2	67,67	37.373	2.529.031
28	PISO GRANITICO	M2	67,57	150.000	10.135.500
29	ZOCALO GRANITICO	ml	35,01	35.000	1.225.350
30	Placa 0.70 x 2.10	UNI	1	700.000	700.000
31	Placa 0.60x 1.20	UNI	1	700.000	700.000
32	Balancin de 1.50 x 1.70	M2	10,2	300.000	3.060.000
33	Balancin 1.50 x 1.00	M2	6	280.000	1.680.000
34	Puerta metálica 1.08 x 2.50	M2	2,7	1.500.000	4.050.000
35	REVOQUE MOCHETAS 1:3	ml	45,6	25.000	1.140.000
36	Pintura A Latex	M2	296,01	30.000	8.880.300
37	pintuta A la latex en pilares	M2	15,2	30.000	456.000
38	Con látex en mampostería vista color ceramico	M2	116,4	30.000	3.492.000
39	De aberturas en sintético	M2	21,6	35.000	756.000

40	De madera al barniz	M2	3,36	35.000	117.600
41	De techo al agua	M2	90,16	25.000	2.254.000
42	VIDRIOS DOBLES 4mm	M2	16,6	250.000	4.150.000
43	Instalación cloacal	GL	1	1.500.000	1.500.000
44	Registro 40x 40	UNI	1	600.000	600.000
45	Registro 60 x 60	UNI	1	750.000	750.000
46	Cámara séptica 1.90 x 1.15 x 1.20	UNI	1	2.000.000	2.000.000
47	Pozo ciego 2.00 x 2.50	UNI	1	2.500.000	2.500.000
48	Canaletas y bajadas	ml	42,2	170.000	7.174.000
49	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE	UNI	1	2.000.000	2.000.000
50	INST. DE ARTEFACTOS, GRIFERIA y BARRAS DE	UNI	1	5.000.000	5.000.000
51	ESPEJO 0.40x1.75	UNI	1	350.069	350.069
52	AZULEJOS EN SS. HH.	M2	10,01	90.000	900.900
53	PIZARRON MOVIL SEGUN DETALLE	UNI	1	1.500.000	1.500.000
54	MAMPARA MOVIL SEGUN DETALLE	UNI	1	2.500.000	2.500.000
55	ESCALERA DE ACCESO	UNI	2	500.000	1.000.000
56	RAMPA PEATONAL	UNI	1	500.000	500.000
57	INSTALACION ELECTRICA SEGÚN PLANO	UNI	1	4.500.000	4.500.000
58	LIMPIEZA FINAL	M2	80,84	9.000	727.560
PRECIO TOTAL					**156.885.000**

FREDY ANTONIO IRIARTE
Responsable de UOC