Municipalidad de Santa Rita

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

RUC. 80024078-2

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Concurso de Ofertas N° 08/2017

"Reparación de 5 (cinco) Aulas en la Escuela Básica N° 6.782 Buen Jesus 2017-2018" **Plurianual**

LCO N° 08/2017					ARIA SERVICIOS	
Item	Código de Catálogo	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	72131601-002	Cartel de Obra	m2	3	500.000	1.500.000
2	72131601-004	ESTRUCTURA DE H° A°				
2.1		Columna adosado a una cara por la pared de H°A° (0,20 x 0,40)cm con Zapata (0,80x0,80x1,20) cm	m3	3,70	2.000.000	7.400.000
2.2		Viga cumbrera de H° A° de (0.20 x 0.40) cm sobre columna de H° A°	m3	3,55	2.000.000	7.100.000
2.3		Columna de H°A° (0,15 x 0,30)cm con Zapata (0,80x0,80x1,20) cm	m3	0,50	2.000.000	1.000.000
2.4		Encadenado Superior de H°A° sobre aulas (0,15 x 0,30)cm	m3	5,42	2.000.000	10.840.000
2.5		Encadenado Superior, Columnas y zapatas en Galería (0,15 x 0,30)cm	m3	3,59	2.000.000	7.180.000
3	72131601-007	TECHO				
3.1		Demolición de techo (sacar tejas, tejuelones y tirantes existente)	m2	451	30.000	13.530.000
3.2		Reposición de techo con teja y tejuelón, tirante de H°A° con isolant 5 mm	m2	451	280.000	126.280.000
4	72131601-005	MAMPOSTERIA				
4.1		Demolición de pared	m2	34,42	15.000	516.300
4.2		Reparación de Fisuras	gl	1,00	800.000	800.000
4.3		Pared de Elevación de ladrillo hueco (0,15cm)	m2	10,95	60.000	657.000
4.4		Elevación sobre encadenado en Parte Afectada	m2	15,00	90.000	1.350.000
4.5		Revoque	m2	92,10	35.000	3.223.500
5	72131601-010	Abertura Metálicas				
5.1		Reposición de Ventana Tipo Balancín (incluye vidrio de 3mm) (1,50 x 1,20)	un	21,00	850.000	17.850.000
5.2		Reposición de Ventana Tipo Balancín (incluye vidrio de 3mm) (0,50 x 0,60)	un	1,00	350.000	350.000
6	72131601-009	Piso				
6.1		Piso Sobre piso exist. Cerámico en aulas y galería (pi 5) Esmaltado de alto trafico	m2	145,00	95.000	13.775.000
6.2		Zócalo Cerámico	ml	91,00	22.000	2.002.000
6.3		Guarda Obra Baldoson de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común	m2	60,80	110.000	6.688.000
7	72131601-007	DESAGUE PLUVIAL				
7.1		Canaletas	ml	83,65	70.000	5.855.500
7.2		Bajadas	ml	37,80	70.000	2.646.000
8	72131601-007	CANAL DE DESAGUE PLUVIAL 30 X 30CM				
8.1		Excavación	ml	34,60	18.000	622.800
8.2		Base de H°A° 5 cm de esp.	ml	34,60	18.000	622.800
8.3		Paredes laterales de ladrillo común de 0,15 revocado con hidrófugo	ml	34,60	57.000	1.972.200
8.4		Rejilla de hierro de varilla conformada Ø 10 mm c/3 cm. con marco de Perfil "L" 3/4"x1/8". Tramo de 2 mts desmontable	ml	34,60	140.000	4.844.000
9	72131601001	INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
9.1		Instalación Eléctrica (Renovación Total de Cableria de 2 mm y 4 mm para artefactos)	gl	1,00	4.500.000	4.500.000
9.2		Artefactos Eléctricos (4 Elemetos Flourescentes de 2 x 40 whtas, 2 Ventiladores por Aula) en Galería (4 Florescente de 1 x40 whats)	gl	1,00	11.218.200	11.218.200

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA * Unidad Operativa *

10	72131601-0012	PINTURA				
10.1		De tejuelones y tirantes (Color a Definir por la Fiscalización)	m2	451,00	25.000	11.275.000
10.2		Pared látex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	m2	483,00	38.000	18.354.000
10.3		Pared látex Exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos	m2	269,00	40.000	10.760.000
10.4		De abertura de metálica (puertas)	m2	23,50	25.000	587.500
10.5		De abertura metálica (ventanas)	m2	76,00	25.000	1.900.000
10.6		Reposición de Pizarrón	un	6,00	950.000	5.700.000
10.7		De Canaletas y bajadas , anti oxido y pintura final.	ml	121,00	20.000	2.420.000
11	72131601-011	INSTALACIÓN SANITARIA				
11.1		Artefactos sanitarios(inodoro, mingitorio y lavatorio) Incluye cañería	gl	1,00	2.500.000	2.500.000
12	72131601-011	DESAGUE CLOACAL				
12.1		Cámara de inspección, cámara séptica y pozo absorbente	gl	1,0	5.350.000	5.350.000
13	72131601-013	LIMPIEZA FINAL				
13.1		Limpieza Final y Retiro de Desechos	gl	1,00	1.800.000	1.800.000
TOTAL GUARANIES						314.969.800

MUNICIPALIDAD DE SANTA ... Unidad Operativa ...

Mónica Carolina Bareiro
Responsable de la UOC