MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LÓPEZ
Capital del Citrus
¡Juntos Podemos!
Gobierno Municipal 2021/2025 - Administración Hernán David Cubas Miño
munilopez_07@hotmail.com Tel.: 0985 747762

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO DE EMPEDRADO CON CORDON ESCONDIDO DESDE LA ROTONDA CAMINO AL BARRIO SAN ISIDRO							
				ROSCO CONSTRUCCIONES		DAVAMY CONSTRUCTORA	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO DE EMPEDRADO CON CORDON ESCONDIDO DESDE LA ROTONDA CAMINO AL BARRIO SAN ISIDRO	Unidad Medida Global	1				
1.1	Limpieza general del terreno de obras.	Metros cuadrados	1.925	500	962500	513	987.525
1.2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	Metros cuadrados	1.925	620	1193500	650	1.251.250
1.3	Cartel de obra (Estructura metálica y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).-	Unidad Medida Global	1	1140000	1140000	1.180.705	1.180.705
1.4	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80)	Unidad Medida Global	2	250000	500000	275.269	550.538
1.5	Compactación mecánica de suelo.-	Metros cuadrados	1.925	2300	4427500	2.368	4.558.400
1.6	Movimiento de suelo (perfilado) y preparación de caja.	Metros cuadrados	1.925	2300	4427500	2.368	4.558.400

MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ · UOC ·

Nancy E. Vago M.
Responsable UOC
Municipalidad Carlos A. Lopez

1.7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	Metros cuadrados	1.859	3100	5762900	3.198	5.945.082
1.8	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	Metros cuadrados	1.859	37450	69619550	37.442	69.604.678
1.9	CORDON ESCONDIDO de Hº. Desarrollo 0.30 m. espesor 0.20 m. cargado in situ .	Metro lineal	7	40500	283500	40.783	285.481
1.10	CORDON ESCONDIDO de Hº. Desarrollo 0.30 m. espesor 0.12 m. cargado in situ .	Metro lineal	550	40500	22275000	40.783	22.430.650
1.11	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	Metros cuadrados	1.859	2200	4089800	2.210	4.108.390
1.12	Compactación, inicial, diaria y final.	Metros cuadrados	1.859	2550	4740450	2.565	4.768.335
1.13	Limpieza general y final del sitio de obras.	Metros cuadrados	1.925	500	962500	506	974.050
				Precio Total	**120.384.700**	**Precio Total**	**121.203.484**

MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ · UOC ·

NANCY EUGENIA VIGO MERELES
RESPONSABLE DE UOC