MUNICIPALIDAD DE YATYTAY
ITAPUA – PARAGUAY
Telefax 021 2376303
RUC 80044853-7
municipalidad@yatytay.gov.py
"POR UN YATYTAY PARA TODOS, CON HONESTIDAD, TRANSPARIENCIA Y JUSTICIA SOCIAL"

CUADRO COMPARATIVO

Ítems del llamado Construcción de Pavimento Tipo Empedrado con Cordón Cuneta en el Calle Sin Nombres, Desde Avda. Roque González de Sta. Cruz hasta Calle Boquerón - Barrio San Miguel. con ID: 416115

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	ARAPYAHU CONSTRUCCIONES		CA CONSTRUCTORA		JC CONSTRUCCIONES	
				Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Limpieza general del terreno de obras.	Metros cuadrados	1.555,5	611	950.411	617	959.744	604	939.522
2	Desmonte de pavimento tipo empedrado para construcción de baden de Hº. Entre Calle Sin Nombre y Avda. Roque González de Sta. Cruz.	Metros cuadrados	40,7	10.182	414.407	10.283	418.518	10.069	409.808
3	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	Metros cuadrados	1.555,5	711	1.105.961	718	1.116.849	703	1.093.517
4	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).	Unidad Medida Global	1	1.195.335	1.195.335	1.207.170	1.207.170	1.182.080	1.182.080
5	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).	Unidad	4	333.333	1.333.332	336.634	1.346.536	329.637	1.318.548
6	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	Metros cuadrados	1.555,5	2.528	3.932.304	2.553	3.971.192	2.500	3.888.750
7	Compactación Mecánica de suelo.	Metros cuadrados	1.555,5	2.562	3.985.191	2.588	4.025.634	2.534	3.941.637
8	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	Metros cuadrados	1.278,5	6.987	8.932.880	7.056	9.021.096	6.910	8.834.435
9	CORDÓN CUNETA de Hormigón, desar 0,40m-0,30m alt libre 0.15m espesor de cordón 0,12m ancho libre de CUNETA 0,40 m espesor mínimo de 0,12 m cargado insitu (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación c/ 3m Terminación vista en los paramentos no ocultos. Asentados sobre piedra triturada	Metro lineal	456	77.186	35.196.816	77.950	35.545.200	76.330	34.806.480
10	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m, cargado in situ.	Metro lineal	14	52.351	732.914	52.870	740.180	51.771	724.794
11	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	Metros cuadrados	1.278,5	40.097	51.264.015	40.494	51.771.579	39.652	50.695.082
12	BADEN de Hº .espesor 0,12 m, ancho 2,00 m. Cargados in situ (1:3:3). Terminación vista, asentados sobre piedra triturada y junta de dilatación de madera.-	Metro lineal	50	229.382	11.469.100	231.653	11.582.650	226.838	11.341.900
13	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado.	Metros cuadrados	1.278,5	2.542	3.249.947	2.567	3.281.910	2.514	3.214.149
14	Compactación inicial, diaria y final .	Metros cuadrados	1.275,5	3.067	3.911.959	3.098	3.951.499	3.033	3.868.592
15	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta. Incluye pintura de cordón a la cal.	Metro lineal	456	16.138	7.358.928	16.298	7.431.888	15.959	7.277.304
16	Limpieza general y final del sitio de obras.	Metros cuadrados	1.555,5	628	976.854	634	986.187	621	965.966
				Precio Total	**136.010.352**		**137.357.831**		**134.502.563**

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY • U.O.C. - ITAPUA •

Marcos Isaías Portillo R.
Encargado de UOC