MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCU

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCU

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE 1 AULA TIPO 1ra INFANCIA DE 5.80 X 6.80 ? TECHO DE TEJAS Y TEJUELONES CON TIRANTES Y VIGA DE Hº Aº -70,80 m²- EN LA ESCUELA BASICA Nº 38 ?GRAL. BERNARDINO CABALLERO?(PLURIANUAL) con ID: 420108

			EMPRESA 1 COG EMPRENDIMIENTOS S.A				EMPRESA 2 ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS							
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total				
1	72131601-002	Preparación de la Obra: a- Limpieza y Preparación del terreno.	Metros cuadrados	70,8	4.130	292.404	Metros cuadrados	70,8	4.780	338.424				
2	72131601-9974	b- Replanteo	cuadrados	70,8	4.130	292.404	cuadrados	70,8	8.047	569.728				
3	72131601-003	Excavación y carga de cimiento de P.B.C.	Metros cúbicos	17,72	480.732	8.518.571	Metros cúbicos	17,72	651.624	11.546.777				
4	72131601-004	cumbrera, Viga de galería y dados de H°A°	Metros cúbicos	1,29	4.873.400	6.286.686	Metros cúbicos	1,29	5.311.165	6.851.403				
5	72131601-004	b- Zapatas y pilares de Hº Aº	cúbicos	0,33	2.288.020	755.047	cúbicos	0,33	2.913.524	961.463				
6	72131601-004	c- Encadenados inferior y superior de H°A°	Metros cúbicos	2,98	2.271.500	6.769.070	Metros cúbicos	2,98	2.898.213	8.636.675				
7	72131601-005	Muros de nivelación: a- De 0.60 mts. para pilares	Metros cuadrados	0,72	404.740	291.413	Metros cuadrados	0,72	465.282	335.003				
8	72131601-005	b- de 0.45 mts.	Metros cuadrados	3,75	308.098	1.155.368	Metros cuadrados	3,75	352.002	1.320.008				
9	72131601-005	c- de 0.30 mts.	cuadrados	11,63	227.976	2.651.361	cuadrados	11,63	256.367	2.981.548				
10	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	28,65	49.560	1.419.894	Metros cúbicos	28,65	75.696	2.168.690				
11	72131601-006	Aislación asfáltica: a- Aislación horizontal	Metros cuadrados	18,51	32.214	596.281	Metros cuadrados	18,51	54.399	1.006.925				
12	72131601-006	b- De cantero revoque hidrófugo y pintado con asfalto caliente	Metros cuadrados	3,54	33.866	119.886	Metros cuadrados	3,54	54.461	192.792				
13	72131601-005	Muros de elevación: a- De 0.15 para revocar	Metros cuadrados	51,75	115.640	5.984.370	Metros cuadrados	51,75	141.978	7.347.362				
14	72131601-005	b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	37,65	167.678	6.313.077	Metros cuadrados	37,65	193.993	7.303.836				
15	72131601-005	c- De 0.30 para revocar	cuadrados	21,91	256.060	5.610.275	cuadrados	21,91	284.620	6.236.024				

MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCU U.O.C.

Maria Griselda Pereira Riveros
Encargada de U.O.C.

16	72131601-005	d- De 0.30 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	31,72	330.400	10.480.288	Metros cuadrados	31,72	371.555	11.785.725				
17	72131601-005	e- De sardinel en canteros con ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	4	28.910	115.640	Metro lineal	4	48.407	193.628				
18	72131601-005	f- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Unidad	1	561.680	561.680	Unidad	1	721.849	721.849				
19	72131601-005	g- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	44,7	43.778	1.956.877	Metro lineal	44,7	47.651	2.130.000				
20	72131601-015	Pilares: a- De 0.40 x 0.40 revocado con nucleo de Hº Aº	Metro lineal	9,2	216.412	1.990.990	Metro lineal	9,2	269.850	2.482.620				
21	72131601-007	Techo: a- Tejas Prensadas con tejuelones a máquina y tirantes	Metros cuadrados	94,2	346.920	32.679.864	Metros cuadrados	94,2	439.413	41.392.705				
22	72131601-008	Revoques: a- De paredes interior, exterior con hidrófugo	Metros cuadrados	215,38	56.994	12.275.368	Metros cuadrados	215,38	66.021	14.219.603				
23	72131601-008	b- De pilares de galería con hidrófugo 0.40 x 0.40 mts.	Metros cuadrados	9,2	91.686	843.511	Metros cuadrados	9,2	107.709	990.923				
24	72131601-008	c- De cantero con hidrófugo - exterior	Metros cuadrados	7,84	61.950	485.688	Metros cuadrados	7,84	65.579	514.139				
25	72131601-008	d- De viga cumbrera, viga galeria y voladizo de encadenados	Metros cuadrados	22,08	107.380	2.370.950	Metros cuadrados	22,08	118.722	2.621.382				
26	72131601-008	e- De nivelación y de panderete encadenado inferior	Metros cuadrados	10,19	37.170	378.762	Metros cuadrados	10,19	42.598	434.074				
27	72131601-008	f- De molduras 1:3 (molduras de ventanas) 10 cms. de espesor	Metro lineal	30,8	33.040	1.017.632	Metro lineal	30,8	38.428	1.183.582				
28	72131601-008	g- De mochetas	lineal	42,8	33.040	1.414.112	lineal	42,8	38.288	1.638.726				
29	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	67,29	43.778	2.945.822	Metros cuadrados	67,29	53.326	3.588.307				
30	72131601-009	Piso Baldosa Calcárea	cuadrados	67,29	119.076	8.012.624	cuadrados	67,29	147.507	9.925.746				
31	72131601-009	Zócalo Calcáreo	lineal	36,7	30.711	1.127.094	lineal	36,7	48.533	1.781.161				
32	72102602-005	Aberturas de maderas: a-Puerta Placa 0.70 x 2.10 c/ marco,	Unidad	1	784.700	784.700	Unidad	1	943.630	943.630				
33	72102602-005	b-Puerta Placa 0.60x 1.20 c/marco, contramarco y herrajes	Unidad	2	784.700	1.569.400	Unidad	2	845.761	1.691.522				
34	72102602-005	c-Puerta placa de abrir 0.90 x 2.10 c/marco y contramarco (	Unidad	1	826.000	826.000	Unidad	1	990.418	990.418				
35	72102602-005	Aberturas metálicas: a- Puerta metálica de 1.10 x 2.30 con	Unidad	1	2.478.000	2.478.000	Unidad	1	2.741.384	2.741.384				
36	72102602-005	b- Ventanas balancines de 1.50 x 1.70 mts.	Metros cuadrados	5,1	421.260	2.148.426	Metros cuadrados	5,1	483.634	2.466.533				
37	72102602-005	c- Ventanas balancines de 1.50 x 1.00 mts.	Metros cuadrados	9	421.260	3.791.340	Metros cuadrados	9	483.634	4.352.706				
38	72131601-012	Pinturas: a-De interior de paredes revocadas a la cal - Base	Metros cuadrados	134,16	18.172	2.437.956	Metros cuadrados	134,16	23.846	3.199.179				
39	72131601-012	b-De interior de paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	134,16	21.806	2.925.493	Metros cuadrados	134,16	27.175	3.645.798				

MUNICIPALIDAD DE ... U.O.C.

Maria Griselda Pereira Riveros
Encargada de U.O.C.

40	72131601-012	c- De pilares revocados y paredes revocadas exterior a la	Metros cuadrados	80,39	22.715	1.826.059	Metros cuadrados	80,39	26.626	2.140.464				
41	72131601-012	d- De pilares revocados y paredes revocadas exterior al	Metros cuadrados	80,39	22.715	1.826.059	Metros cuadrados	80,39	27.306	2.195.129				
42	72131601-012	e- De mampostería a la vista al latex	Metros cuadrados	68,03	27.258	1.854.362	Metros cuadrados	68,03	32.425	2.205.873				
43	72131601-012	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	19,16	24.532	470.033	Metros cuadrados	19,16	27.654	529.851				
44	72131601-012	g- De aberturas de madera al barniz	Metros cuadrados	13,42	24.532	329.219	Metros cuadrados	13,42	36.559	490.622				
45	72131601-012	h- De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	82,2	27.258	2.240.608	Metros cuadrados	82,2	33.493	2.753.125				
46	72131601-012	i- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	59,6	27.258	1.624.577	Metros cuadrados	59,6	29.920	1.783.232				
47	72131601-012	j- De viga cumbrera y galería al latex	Metros cuadrados	22,08	27.258	601.857	Metros cuadrados	22,08	32.419	715.812				
48	72131601-012	k- De canaleta y caño de bajada con antióxido y pintura sintética	Metro lineal	36,9	24.532	905.231	Metro lineal	36,9	40.182	1.482.716				
49	72102602-004	Vidrios dobles de 4 mm.	cuadrados	14,1	264.320	3.726.912	cuadrados	14,1	298.326	4.206.397				
50	72101603-002	Desague Pluvial: a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 -	Metro lineal	36,9	89.208	3.291.775	Metro lineal	36,9	111.783	4.124.793				
51	72102503-001	Azulejado en baño	cuadrados	30,57	117.292	3.585.616	cuadrados	30,57	129.864	3.969.942				
52	72131601-005	Grada de acceso frontal	Unidad	1	413.000	413.000	Unidad	1	460.852	460.852				
53	72131601-9984	Rampa Peatonal	Unidad	1	693.840	693.840	Unidad	1	799.137	799.137				
54	72131601-005	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	23,04	59.472	1.370.235	Metros cuadrados	23,04	72.337	1.666.644				
55	72131601-011	Instalación sanitaria: a-Agua corriente - desague cloacal -	Unidad Medida	1	9.086.000	9.086.000	Unidad Medida	1	11.846.184	11.846.184				
56	72102303-003	b- Camara Séptica 1.15 x 1.90 x 1.20 mts.	Unidad Medida	1	3.138.800	3.138.800	Unidad Medida	1	4.706.972	4.706.972				
57	72102303-002	c- Pozo Absorvente Tipo 1 de 2.00 x 2.50 mts.	Unidad Medida	1	2.973.600	2.973.600	Unidad Medida	1	4.191.869	4.191.869				
58	72102201-003	Instalación eléctrica: Instalación del tablero TS10 de 6 AG con	Unidad	6	129.186	775.116	Unidad	6	141.956	851.736				
59	72102201-003	Instalación del tablero comando de ventiladores TCV	Unidad	2	129.186	258.372	Unidad	2	151.710	303.420				
60	72102201-003	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	129.186	1.291.860	Unidad	10	149.825	1.498.250				
61	72102201-003	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	4	129.186	516.744	Unidad	4	149.533	598.132				
62	72102201-003	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	2	129.186	258.372	Unidad	2	152.837	305.674				
63	72102201-003	Alimentación de los circuitos de A.A	Unidad	4	129.186	516.744	Unidad	4	176.788	707.152				
64	72102201-003	Alimentación de los circuitos de ducha electrica	Unidad	4	129.186	516.744	Unidad	4	176.788	707.152				

MUNICIPALIDAD DE ISLA PULU
U.O.C.

Maria Griselda Pereira Riveros
Encargada de U.O.C.

65	72102201-003	Alimentacion 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metros	25	58.415	1.460.375	Metros	25	65.573	1.639.325				
66	72102201-003	Artefactos eléctricos: Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	4	148.680	594.720	Unidad	4	214.706	858.824				
67	72102201-003	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galerìa	Unidad	5	56.168	280.840	Unidad	5	111.409	557.045				
68	72102201-003	Tablero TS de 6 AG con barras de fase y neutro	Unidad	1	66.080	66.080	Unidad	1	99.560	99.560				
69	72102201-003	Tablero TCV de 2 AG	Unidad	1	99.120	99.120	Unidad	1	113.456	113.456				
70	72102201-003	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms.	Unidad	3	247.800	743.400	Unidad	3	340.639	1.021.917				
71	72131601-007	Terminaciones: Marco de material cerámico y portatiza	Unidad	1	1.404.200	1.404.200	Unidad	1	1.613.202	1.613.202				
72	72131601-013	Limpieza final	cuadrados	70,8	24.780	1.754.424	cuadrados	70,8	26.800	1.897.440				
					Precio Total	193.169.215			Precio Total	236.479.561			Precio Total	-

MUNICIPALIDAD DE ISLA PAC. U.O.C.

Maria Griselda Pereira
ENCARGADA DE LA U.O.C.