MUNICIPALIDADES
MUNICIPALIDAD DE SANTA FE DEL PARANA
UOC: LIC. GISELLI SOARES NASCIBEN
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS PRESENTADAS POR CONTRATISTAS:
MODALIDAD: CONTRATACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 09/2019 ID 372644

OBRA: PERFORACION DE POZO ARTESIANO EN EL DISTRITO DE SANTA FE

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72102303-001	Estudio de reelevamiento Hidrogeologico para ubicación de Pozo Artesiano e informe Tecnico.	Unidad Medida Global	1	4.460.000	4.460.000
2	72102303-001	Perforacion en suelo tierra roja en diametro de 12 1/4"	Metros	30	335.000	10.050.000
3	72102303-001	Provision y colocacion de pre filtro de grava granulada 3,3mm	Unidad	2	810.000	1.620.000
4	72102303-001	Provision de tubo de chapa de 10 " diametro espessor 3 mm	Metros	10	235.000	2.350.000
5	72102303-001	Perforacion en roca diametro de 6" de 30 a 150 mts	Metros	150	335.000	50.250.000
6	72102303-001	Provision de tubo GEOMECANICO diam de 6"	Metros	30	228.000	6.840.000
7	72102303-001	Aislacion y sello sanitario	Metros	30	94.000	2.820.000
8	72102303-001	Tubo de Metal sin costura 10" Proteccion Boca de pozo tapa y candado.	Metros	1,2	1.000.000	1.200.000
9	72102303-001	Desarrollo del pozo y medicion de caudal	Unidad Medida Global	1	4.212.000	4.212.000
10	72102303-001	Registro del pozo en la SEAN	Unidad Medida Global	1	2.430.000	2.430.000
11	72102303-001	Provision y colocacion de cañeria de impulsion de pozo a tanque 85mm, excavacion de zanja, desmonte de empedrado y reecolocacion.	Metros	450	70.000	31.500.000
12	72102303-001	Provision y Montage de Acometida Electrica trifasica, bajada con poste de H°A°, Caja para medidor, llave tm y Documentacion Ande.	Unidad Medida Global	1	4.850.000	4.850.000
13	72102303-001	Equipamiento de Bombeo Sumergible 10HP/380V con caño galvanizado, Tablero de mando compensado y accesorios para coneccion.	Unidad Medida Global	1	24.000.000	24.000.000
14	72102303-001	Equipamiento de Bombeo Sumergible 15HP/380V con caño galvanizado 2 , y accesorios para coneccion.	Unidad Medida Global	1	31.000.000	31.000.000
15	72102303-001	Translado de maquinarias tipo torre con sistema de guincho y maniobra de hastes de perforacion para servicio tecnico.	Unidad Medida Global	1	2.888.000	2.888.000
					Precio Total	180.470.000

Lic. Giselli Soares N.
Coordinadora UOC

Elizabeth Moreira R.
Miembro U.O.C.