MUNICIPALIDAD DE EDELIRA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (UOC)
Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE SUPERVISION EN PIRAPEY KM 45 - DISTRITO DE EDELIRA - PLURIANUAL 2023 Y 2024 con ID: 436070

				HM CONSTRUCCIONES		ARTES EN METALES		CONSTRUCCIONES EL FUTURO	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Limpieza y preparación del terreno y la zona de obra.	Metros cuadrados	243,75	4.000	975.000	4.500	1.096.875	5.000	1.218.750
2	Cartel de obra (Estructura metálica con chapa nro. 24) Con impresión adhesiva.	Unidad	1	1.000.000	1.000.000	1.125.000	1.125.000	1.250.000	1.250.000
3	Replanteo y marcación.	Metros cuadrados	193,15	4.000	772.600	4.500	869.175	5.000	965.750
4	Vallado de obra 1,80 m de altura de chapas con postes de madera 3"x3" cada 3,00 metros.	Metro lineal	85	36.000	3.060.000	40.500	3.442.500	45.000	3.825.000
5	Excavación (para nivelación, viga cadena y fundación).	Metros cúbicos	7,55	76.000	573.800	85.500	645.525	95.000	717.250
6	Relleno y Compactación por capas de 20cm.	Metros cúbicos	97,5	36.000	3.510.000	40.500	3.948.750	45.000	4.387.500
7	Placa de inauguración de bronce.	Unidad	1	760.000	760.000	855.000	855.000	950.000	950.000
8	DESMONTE Y DEMOLICION Desmonte de techo con recuperación de tejas y tirantes de madera.	Metros cuadrados	160	9.600	1.536.000	10.800	1.728.000	12.000	1.920.000
9	Desmonte de Instalación eléctrica. Incluye artefactos eléctricos.	Unidad Medida Global	1	360.000	360.000	405.000	405.000	450.000	450.000
10	Demolición de mampostería en áreas necesarias.	Metros cuadrados	45,8	36.000	1.648.800	40.500	1.854.900	45.000	2.061.000
11	Desmonte de aberturas (ventanas y puertas)	Unidad	4	96.000	384.000	108.000	432.000	120.000	480.000
12	ESTRUCTURA DE HºAº Zapata de HºAº (detalles en planos). Incluye pórtico de acceso.	Metros cúbicos	1,45	2.240.000	3.248.000	2.520.000	3.654.000	2.800.000	4.060.000
13	Columna de HºAº (detalles en planos). Incluye pórtico de acceso.	Metros cúbicos	1,45	2.240.000	3.248.000	2.520.000	3.654.000	2.800.000	4.060.000
14	Encadenado superior de HºAº (detalles en planos).	Metros cúbicos	3,2	2.240.000	7.168.000	2.520.000	8.064.000	2.800.000	8.960.000
15	Losa de HºAº de 10cm (detalles en planos). Incluye pórtico de acceso.	Metros cúbicos	2,25	2.240.000	5.040.000	2.520.000	5.670.000	2.800.000	6.300.000

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA

16	ALBAÑILERIA Mampostería de nivelación de 0,30 cm.	Metros cuadrados	19,5	156.000	3.042.000	175.500	3.422.250	195.000	3.802.500
17	Aislación asfáltica de paredes.	Metro lineal	85,5	24.000	2.052.000	27.000	2.308.500	30.000	2.565.000
18	Mampostería de ladrillos huecos de 0,15 para revocar.	Metros cuadrados	188,5	70.000	13.195.000	78.750	14.844.375	87.500	16.493.750
19	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas). Y reparación de fisuras en zonas necesarias.	Metro lineal	45,5	28.000	1.274.000	31.500	1.433.250	35.000	1.592.500
20	CUBIERTA Provisión y colocación de techo de chapa termoacústica de 4 cm, sobre estructura metálica. Incluye provisión y colocación de cumbrera y bordes laterales de chapa doblada Nº 26.	Metros cuadrados	285,7	288.000	82.281.600	324.000	92.566.800	360.000	102.852.000
21	Canaleta de chapa Nº 26 con desarrollo 40 cms, pintura sintética.	Metro lineal	58,1	72.000	4.183.200	81.000	4.706.100	90.000	5.229.000
22	Caño de bajada de chapa Nº 26. con pintura sintética.	Metro lineal	28,5	72.000	2.052.000	81.000	2.308.500	90.000	2.565.000
23	REVOQUES De paredes a 1 capa espesor 1,5 cm para exterior y exterior (con hidrofugo) 1:4:16).	Metros cuadrados	608,35	28.800	17.520.480	32.400	19.710.540	36.000	21.900.600
24	PISOS Contrapiso de cascote de 8 cm (1/4:1:4:6).	Metros cuadrados	243,75	24.000	5.850.000	27.000	6.581.250	30.000	7.312.500
25	Carpeta de cemento 2 cm (1:3).	Metros cuadrados	243,75	24.000	5.850.000	27.000	6.581.250	30.000	7.312.500
26	Piso cerámico PI5 40x40.	Metros cuadrados	243,75	76.000	18.525.000	85.500	20.840.625	95.000	23.156.250
27	Zócalo cerámico h: 8cm.	Metro lineal	145,5	28.000	4.074.000	31.500	4.583.250	35.000	5.092.500
28	Guarda Obra: contrapiso de 10 cm. de cascotes, carpeta de cemento 2 cm con junta de dilatación asfáltica de 1 cm. Y cordón de ladrillo común.- Incluye pintura para piso polideportivo.	Metros cuadrados	25,15	72.000	1.810.800	81.000	2.037.150	90.000	2.263.500
29	REVESTIMIENTOS Revestido de azulejo en sanitarios y cocina h: 2,10 m.	Metros cuadrados	54,1	76.000	4.111.600	85.500	4.625.550	95.000	5.139.500
30	ABERTURAS Provisión y colocación de puerta blindex de 10mm corrediza con marco de aluminio. Incluye cerradura de primera línea y accesorios. (detalles en planos)	Metros cuadrados	12,6	544.000	6.854.400	612.000	7.711.200	680.000	8.568.000
31	Provisión y colocación de puerta tipo placa con marco y contra marco 0,70x210. Incluye cerradura de primera línea y pintura al sintético.	Unidad	2	680.000	1.360.000	765.000	1.530.000	850.000	1.700.000
32	Provisión y colocación de puerta tipo placa con marco y contra marco 0,80x210. Incluye cerradura de primera línea y pintura al sintético.	Unidad	3	760.000	2.280.000	855.000	2.565.000	950.000	2.850.000
33	Provisión y colocación de puerta tipo placa con marco y contra marco 0,65x2,10. Incluye cerradura de primera línea y pintura al sintético.	Unidad	4	656.000	2.624.000	738.000	2.952.000	820.000	3.280.000
34	Provisión y colocación de ventanas vidrios blindex templado de 8 mm. Con estructura de aluminio.	Metros cuadrados	23,95	520.000	12.454.000	585.000	14.010.750	650.000	15.567.500
35	PINTURAS Exterior e interior al látex acrílico con enduido. Incluye textura en zonas indicadas en el proyecto.	Metros cuadrados	608,35	28.800	17.520.480	32.400	19.710.540	36.000	21.900.600
36	Pintura de muro de nivelación y guarda obra.	Metros cuadrados	35,15	17.600	618.640	19.800	695.970	22.000	773.300
37	INSTALACION ELECTRICA Instalación de tablero general con capacidad para 12 llaves.	Unidad	1	1.400.000	1.400.000	1.575.000	1.575.000	1.750.000	1.750.000

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA
COMITÉ EVALUADOR

38	Alimentación de circuitos de luces.	Unidad	33	72.000	2.376.000	81.000	2.673.000	90.000	2.970.000
39	Alimentación de circuitos de puntos y tomas.	Unidad	46	72.000	3.312.000	81.000	3.726.000	90.000	4.140.000
40	Alimentación de circuitos TC.	Unidad	1	624.000	624.000	702.000	702.000	780.000	780.000
41	Alimentación de con cables NYY de 6mm de línea principal al TG.	Unidad	1	1.440.000	1.440.000	1.620.000	1.620.000	1.800.000	1.800.000
42	Alimentación de aire acondicionado.	Unidad	5	280.000	1.400.000	315.000	1.575.000	350.000	1.750.000
43	Alimentación de ventiladores.	Unidad	7	116.000	812.000	130.500	913.500	145.000	1.015.000
44	ARTEFACTOS ELECTRICOS Focos Led de 70W colgantes; incluye campana acrílica y accesorios.	Unidad	22	272.000	5.984.000	306.000	6.732.000	340.000	7.480.000
45	Focos Led de 70W con protector para exterior.	Unidad	8	128.000	1.024.000	144.000	1.152.000	160.000	1.280.000
46	Panel Led de 24W de adosar.	Unidad	3	128.000	384.000	144.000	432.000	160.000	480.000
47	Aire acondicionado Split de 36.000 BTU. Incluye instalación.	Unidad	3	7.880.000	23.640.000	8.865.000	26.595.000	9.850.000	29.550.000
48	Aire acondicionado Split de 18.000 BTU. Incluye instalación.	Unidad	2	6.240.000	12.480.000	7.020.000	14.040.000	7.800.000	15.600.000
49	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores.-	Unidad	4	280.000	1.120.000	315.000	1.260.000	350.000	1.400.000
50	Ventiladores de techo de 56" de 3 aspas y 7 velocidades, caja metálica.-	Unidad	7	600.000	4.200.000	675.000	4.725.000	750.000	5.250.000
51	INSTALACION SANITARIA/ AGUA CORRIENTE/DESAGUE CLOACAL Instalación de agua corriente frio/caliente; incluye griferías y accesorios, artefactos sanitarios, rejillas de piso, cañerías cloacales (según planos)	Unidad Medida Global	1	15.000.000	15.000.000	16.875.000	16.875.000	18.750.000	18.750.000
52	Registros cloacales de 40x40.	Unidad	2	276.000	552.000	310.500	621.000	345.000	690.000
53	Cámara séptica según detalles en planos.	Unidad	1	2.560.000	2.560.000	2.880.000	2.880.000	3.200.000	3.200.000
54	Pozo absorbente según detalles en planos.	Unidad	1	3.600.000	3.600.000	4.050.000	4.050.000	4.500.000	4.500.000
55	REJA Y PORTON DE ACCESO Excavación para fundación y muro de nivelación.	Metros cúbicos	8,5	48.000	408.000	54.000	459.000	60.000	510.000
56	Dado de Hormigón de 40x40x60.	Metros cúbicos	1,5	1.040.000	1.560.000	1.170.000	1.755.000	1.300.000	1.950.000
57	Muro de nivelación de ladrillo hueco de 0,20 cm.	Metros cuadrados	15	116.000	1.740.000	130.500	1.957.500	145.000	2.175.000
58	Revoque de muro de nivelación con hidrofugo.	Metros cuadrados	42,5	28.000	1.190.000	31.500	1.338.750	35.000	1.487.500
59	Reja metálica de caños de 30x30 cada 6 cm. Detalles en planos. Altura de 1,50 m. Incluye caños de 100x100 cada 3,00 metros. Con pintura sintética y base antióxido.	Metros cuadrados	42,4	332.000	14.076.800	373.500	15.836.400	415.000	17.596.000
60	Portón peatonal de 1,20x2,00. Incluye cerraduras de primera línea.	Unidad	1	2.000.000	2.000.000	2.250.000	2.250.000	2.500.000	2.500.000
61	Caminero: contrapiso de 10 cm. de cascotes, carpeta de cemento 2 cm con junta de dilatación asfáltica de 1 cm. Y cordón de ladrillo común.- Incluye pintura para piso polideportivo.	Metros cuadrados	15	88.000	1.320.000	99.000	1.485.000	110.000	1.650.000
62	VARIOS Letras corpóreas de acero inoxidable con iluminación led.	Unidad	68	180.000	12.240.000	202.500	13.770.000	225000	15.300.000

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA

63	LIMPIEZA FINAL Limpieza final y retiro de escombros de la zona de obra.-	Metros cuadrados	243,75	2.400	585.000	2.700	658.125	3000	731.250
				Precio Total	**359.845.200**		**404.825.850**	Precio Total	**449.806.500**

Oscar Ramon Cabrera
Miembro

Jorgelina Beatriz Godoy Delvalle
Miembro

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA
COMITE EVALUADOR

Eva Maria Riveros
Miembro