Ministerio de Justicia

Presidencia de la República del Paraguay

Resolución Nº 451

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN POR LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN Nº 05/2016 "REFACCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARÍA REGIONAL DE SAN PEDRO –PLURIANUAL" ID Nº 319.172, A SER AFECTADA AL SUB GRUPO DEL OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

- 1 -

Asunción, 1º de diciembre de 2016

VISTO: *El Informe de Evaluación del 07 de diciembre de 2016, elevado por el Comité de Evaluación con relación a la recomendación de adjudicación de la Contratación por la Vía de la Excepción Nº 05/2016 "Refacción y Mejoramiento de la Infraestructura de la Penitenciaría Regional de San Pedro –Plurianual" ID Nº 319.172; y,*

CONSIDERANDO: *Que, la Dirección de Contrataciones del Ministerio de Justicia ha realizado todos los procedimientos establecidos para la Contratación por la Vía de la Excepción Nº 05/2016 "Refacción y Mejoramiento de la Infraestructura de la Penitenciaría Regional de San Pedro –Plurianual" ID Nº 319.172, conforme a lo establecido en la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", reglamentado por los Decretos Presidencial Nº 21909/03 y 2174/05.*

Que, el Comité de Evaluación, a través de su Informe de Evaluación del 07 de diciembre de 2016, previo análisis de las propuestas presentadas para la adjudicación de la Contratación por la Vía de la Excepción Nº 05/2016 "Refacción y Mejoramiento de la Infraestructura de la Penitenciaría Regional de San Pedro –Plurianual" ID Nº 319.172, a ser afectada al Subgrupo del Objeto del Gasto 520, recomendó la adjudicación de la contratación mencionada precedentemente.

Que, es atribución de la Máxima Autoridad Institucional aprobar las recomendaciones elevadas por el Comité de Evaluación, conformada para el análisis técnico y económico de las Ofertas presentadas para la Contratación por la Vía de la Excepción Nº 05/2016 y proceder en consecuencia a la adjudicación al Oferente cuya propuesta se adecua a las exigencias contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones, a la disponibilidad presupuestaria y sea más ventajosa a los intereses de la Institución.

Que, de conformidad a lo establecido en el Decreto Presidencial Nº 1796 del 19 de junio de 2014, artículo 10 inciso e) es atribución de la Máxima Autoridad Institucional "adoptar y aplicar las medidas políticas, técnicas y administrativas que corresponda para asegurar la aplicación eficiente de sus planes, políticas, programas y proyectos"; inciso l) "dictar las normas reglamentarias generales relativas al ámbito de su competencia legal y fiscalizar su cumplimiento"; e inciso m) "adoptar las medidas de administración, coordinación, supervisión y control necesarias para asegurar el cumplimiento de las funciones de su competencia".

MINISTERIO DE JUSTICIA * Secretaría General

María Celsa Aquino B.
Secretaria General
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Resolución Nº 451

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN POR LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN Nº 05/2016 "REFACCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARÍA REGIONAL DE SAN PEDRO –PLURIANUAL" ID Nº 319.172, A SER AFECTADA AL SUB GRUPO DEL OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

***POR TANTO**, en mérito a las consideraciones y en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales;*

EL MINISTRO DE JUSTICIA
R E S U E L V E:

Art. 1º.- ***APROBAR** las recomendaciones dispuestas en el Informe de Evaluación del 07 de diciembre de 2016, conforme a los términos y alcances allí expuestos.*

Art. 2º.- ***ADJUDICAR** la Contratación por la Vía de la Excepción Nº 05/2016 "Refacción y Mejoramiento de la Infraestructura de la Penitenciaría Regional de San Pedro –Plurianual" ID Nº 319.172, a ser afectada al Subgrupo del Objeto del Gasto 520 (Construcciones), a la firma ALFA & OMEGA S.A., por un monto total de Guaraníes Cuatro Mil Ochocientos Treinta y Seis Millones Doscientos Ochenta y Siete Mil Doscientos Veinticuatro (Gs. 4.836.287.224.-) IVA incluido, conforme al detalle expresado en el Anexo I de la presente Resolución.*

Art. 3º.- ***DISPONER** que la Dirección General de Administración y Finanzas proceda al pago de la empresa adjudicada, de conformidad al Artículo 2º de la presente Resolución, conforme a la disponibilidad presupuestaria.*

Art. 4º.- ***AUTORIZAR** la firma de los contratos respectivos.*

Art. 5º.- ***COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido, archivar.-*

María Celsa Aquino
Secretaria General

Ever Martínez F.
Ministro

MINISTERIO DE JUSTICIA
Secretaría General
María Celsa Aquino B.
Secretaria General
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Resolución Nº...457.....

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN POR LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN Nº 05/2016 "REFACCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARÍA REGIONAL DE SAN PEDRO –PLURIANUAL" ID Nº 319.172, A SER AFECTADA AL SUB GRUPO DEL OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

ANEXO I
CONTRATACIÓN POR LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN Nº 05/2016
"REFACCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARÍA REGIONAL DE SAN PEDRO –PLURIANUAL" ID Nº 319.172

					ALFA Y OMEGA	
Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
		PABELLON A				
		PLANTA BAJA				
		Trabajos Preliminares				
1	72131601-002	Relleno y compactación	m3	100,80	68.286	6.883.229
2	72131601-002	Replanteo y Marcación.	m2	1.240,00	3.058	3.791.920
		Cimientos				0
3	72131601-003	Cabezales de pilotes	m3	18,71	1.518.608	28.413.156
4	72131601-003	Vigas de fundación	m3	12,13	1.518.608	18.420.715
5	72131601-003	Cimiento P.B.C (0,5 x 0,8)	m3	47,23	305.760	14.441.045
6	72131601-003	Encadenado de HºAº 15x30 bajo pared 0,15	ml	159,11	73.382	11.675.810
		Mamposterías				0
7	72131601-005	Mamp. de elevación de Lº comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras.	m2	325,80	122.304	39.846.643
8	72131601-005	Mamp. de elevación de Lº comunes de 0,20 m. a revocar ambas caras.	m2	200,00	105.997	21.199.400
9	72131601-005	Mampos. de elevacion de 0,15 m. Lº (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	455,00	71.344	32.461.520
		Revoques				0
10	72131601-008	Revoques Interior de pared a una capa (1:4:12)	m2	1.534,00	22.932	35.177.688
11	72131601-008	Revoque Exterior con Hidrofugo a dos capas.	m2	389,00	32.614	12.686.846
12	72131601-008	Revoques de cielorraso (1:3+1:4:12).	m2	540,81	22.932	12.401.855
		Aislaciones				0
13	72131601-006	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	187,53	15.186	2.847.831
14	72131601-006	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 4 mm	m2	51,64	48.412	2.499.996
		Contrapiso de Hº de cascote				0
15	72131601-009	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	540,81	24.970	13.504.026
		Pisos				0
16	72131601-009	Piso de Hormigón Armado, e= 0.07 cm terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6mm c/20 con junta de dilatacion	m2	540,81	91.728	49.607.420
17	72131601-009	Ceramico P14 en Kitchinette (1:4:16)	m2	11,25	66.248	745.290
18	72131601-009	Huellas y contrahuellas de escalera alisado de cemento coloreado con óxido rojo y cantoneras de metal.	un	18,00	61.152	1.100.736
		Pintura				0

MINISTERIO DE JUSTICIA
Secretaría General

María Celsa Aquino P.
Secretaria General

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Resolución Nº 457

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN POR LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN Nº 05/2016 "REFACCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARÍA REGIONAL DE SAN PEDRO –PLURIANUAL" ID Nº 319.172, A SER AFECTADA AL SUB GRUPO DEL OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

19	72131601-012	De paredes al aceite en baños de celdas y kitchinette.	m2	266,40	24.970	6.652.008
20	72131601-012	De paredes al látex Interior	m2	1.267,60	9.682	12.272.903
21	72131601-012	De paredes al látex Exterior	m2	389,00	12.740	4.955.860
22	72131601-012	De cielorrasos al látex	m2	540,81	10.702	5.787.749
23	72131601-012	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	216,68	22.932	4.968.906
24	72131601-012	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo antióxido	ml	7,50	22.932	171.990
		Varios				0
25	72131601-004	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas) de H°A° a la vista.	un	88,00	280.280	24.664.640
26	72131601-004	Construccion de mesada de H°A° para comedor de 0,80x3,00x0,08 m, incluye azulejado, cantoneras de madera terminación barnizado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	8,00	929.612	7.436.896
27	72131601-004	Construccion de bancos de H°A° para comedor, incluye soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	16,00	532.022	8.512.352
28	72131601-004	Construcción de mesada de H°A° para kitchinette de 0,60x4,20x0,08 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto.	un	1,00	724.651	724.651
29	72131601-004	Construcción de mesada de H°A° para kitchinette de 0,60x1,50x0,08 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto (para base de pileta).	un	1,00	324.106	324.106
30	72102508-999	Provision y colocacion de revestimiento cerámica en mesada y sobre mesada, incluye bordes de madera	m2	15,00	101.920	1.528.800
		Carpintería Metálica				0
31	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 - PR3	un	1,00	1.712.256	1.712.256
32	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 - PR4	un	1,00	2.614.248	2.614.248
33	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 - PR5	un	1,00	3.210.480	3.210.480
34	72101903-001	Puerta de chapa doblada, cuenta con estructura de caño 40x40 , Reja en la parte superior caños de Ø 3/4" y ciega en la parte inferior, 0,90 x 2,10,incluye cerradura electrica, portacandado,picaporte exterior, colocada y funcionando con circuitos independientes, celdas (planta baja y alta). PC	un	22,00	1.274.000	28.028.000
35	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 - PR17	un	1,00	4.387.656	4.387.656
36	72101903-001	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	33,00	361.816	11.939.928
37	72101903-001	Ventana 1,20x1,30, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada	un	1,00	667.576	667.576

MINISTERIO DE JUSTICIA
Secretaría General
María Celsa Aquino B.
Secretaria General
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Resolución Nº 451.....

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN POR LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN Nº 05/2016 "REFACCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARÍA REGIONAL DE SAN PEDRO –PLURIANUAL" ID Nº 319.172, A SER AFECTADA AL SUB GRUPO DEL OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

		de abrir y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR2				
38	72101903-001	Baranda (1caño de 2" sobre mampostería h: 0,80)	ml	7,50	83.065	622.988
		Estructura HºAº				0
39	72131601-004	Pilares	m3	11,88	1.518.608	18.041.063
40	72131601-004	Vigas	m3	25,04	1.518.608	38.025.944
41	72131601-004	Losas	m3	92,14	1.518.608	139.924.541
42	72131601-004	Escaleras	m3	2,03	1.518.608	3.082.774
		Instalacion Sanitaria				0
43	72131601-011	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC, desagüe cloacal interior de baño, incluye RPS de 0,15x0,15 y accesorios	un	22,00	331.240	7.287.280
44	72131601-011	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior para Pileta de Cocina	un	1,00	254.800	254.800
45	72131601-011	Provision y colocacion de instalación de cañeria de PVC 1/2, roscable agua fria en interior de baño - Incluye llave de paso de 1/2" cromada metalica linea clasica y accesorios.	un	22,00	434.179	9.551.938
46	72131601-011	Provision y colocacion de instalación de cañeria de PVC 1/2, roscable agua fria en interior para Pileta de Cocina - Incluye llave de paso de 1/2" cromada metalica linea clasica y accesorios.	un	1,00	280.280	280.280
47	72131601-011	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria PVC 1/2 roscable y correspondientes accesorios)	un	22,00	50.450	1.109.900
48	72131601-011	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con valvula de descarga de 1"1/4 metálica cromada automatica antivandalico de pared, incluye correspondiente accesorios.	un	22,00	708.854	15.594.788
49	72131601-011	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla cromada automatica antivandalico de pared - Incluye soporte y correspondientes accesorios.	un	22,00	471.380	10.370.360
50	72131601-011	Provisión y colocación de pileta de acero inoxidable de 2 bachas - Incluye sopapa y canilla cromada con pico movil.	un	1,00	640.058	640.058
		PABELLON A				0
		PLANTA ALTA				0
		Mamposterías				0
51	72131601-005	Mamp. de elevación de Lº comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	313,54	122.304	38.347.196
52	72131601-005	Mampos. de elev. de 0,20 m. Lº (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	193,69	105.997	20.530.559
53	72131601-005	Mampos. de elev. de 0,15 m. Lº (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	747,75	71.344	53.347.475
		Revoques				0
54	72131601-008	Revoques Interior de pared (1:4:12)	m2	2.121,00	22.932	48.638.772
55	72131601-008	Revoque Exterior con Hidrofugo a dos capas.	m2	389,00	32.614	12.686.846
56	72131601-008	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	540,81	22.932	12.401.855

MINISTERIO DE JUSTICIA
María Celsa Aquino B.
Secretaria General
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Secretaría General

Resolución Nº 451

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN POR LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN Nº 05/2016 "REFACCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARÍA REGIONAL DE SAN PEDRO –PLURIANUAL" ID Nº 319.172, A SER AFECTADA AL SUB GRUPO DEL OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

		Aislaciones				0
57	72131601-006	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 4 mm	m2	62,10	48.463	3.009.552
		Contrapiso de H° de cascote				0
58	72131601-009	Sobre losa en Baños e= 20 cm.(1:4:16:24)	m2	62,10	24.970	1.550.637
		Pisos				0
59	72131601-009	Alisada de cemento terminación con óxido rojo	m2	529,23	25.480	13.484.780
60	72131601-009	Cerámico P/4 en Kitchinette (1:4:16).	m2	11,58	66.248	767.152
		Pintura				0
61	72131601-012	De paredes al aceite en baños de celdas y Kitchinette.	m2	327,90	24.970	8.187.663
62	72131601-012	De paredes al látex Interior	m2	1.793,10	9.682	17.360.794
63	72131601-012	De paredes al látex Exterior	m2	389,00	12.740	4.955.860
64	72131601-012	De cielorrasos al látex	m2	540,81	10.702	5.787.749
65	72131601-012	De abert. de metálica con esmalte sintético, previo antióxido	m2	266,50	22.932	6.111.378
66	72131601-012	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	797,60	22.932	18.290.563
67	72131601-012	De canaletas con esmalte sintético, previo antióxido	ml	93,32	15.288	1.426.676
68	72131601-012	De parasoles metálicos c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	98,00	22.932	2.247.336
		Varios				0
69	72131601-004	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas), de H°A° a la vista.	un	116,00	280.280	32.512.480
70	72131601-004	Construcción piso hormigon de 0,07 guarda obra de 0,50 cm	ml	111,92	47.902	5.361.192
71	72102508-999	Construcción de mesada de H°A° para kitchinette de 0.60x4.20x0,08m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto.	un	1,00	642.096	642.096
72	72102508-999	Construcción de mesada de H°A° para kitchinette de 0.60x1.50x0,08m, incluye alisado y soportes de mampostería de ladrillo visto (para base de pileta).	un	1,00	326.144	326.144
73	72102508-999	Provision y colocacion de revestimiento ceramico en mesada y sobre mesada, incluye bordes de madera	m2	15,00	101.920	1.528.800
		Techos				0
74	72131601-007	De chapas galvanizadas trapezoidal N°24 y tranlusidas sobre estructura metálica	m2	797,60	168.168	134.130.797
		Carpintería Metálica				0
75	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,50X2,10-PC1	un	4,00	642.096	2.568.384
76	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1.20x2,50 - PR2	un	2,00	1.284.192	2.568.384
77	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 - PR3	un	1,00	1.712.256	1.712.256

MINISTERIO DE JUSTICIA
María Celsa Aquino B.
Secretaría General
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Resolución Nº 457

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN POR LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN Nº 05/2016 "REFACCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARÍA REGIONAL DE SAN PEDRO –PLURIANUAL" ID Nº 319.172, A SER AFECTADA AL SUB GRUPO DEL OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

78	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 - PR4	un	1,00	2.614.248	2.614.248
79	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 - PR5	un	1,00	3.210.480	3.210.480
80	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 - PR17	un	1,00	4.387.656	4.387.656
81	72101903-001	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada corredizas y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	35,00	361.816	12.663.560
82	72101903-001	Ventana 1,20x1,30, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada de abrir y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR2	un	1,00	667.576	667.576
83	72101903-001	Ventana 0,90X0,40, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR3	un	1,00	165.110	165.110
84	72101903-001	Puerta de chapa doblada, cuenta con estructura de caño 40x40 , Reja en la parte superior caños de Ø 3/4" y ciega en la parte inferior, 0,90 x 2,10,incluye cerradura electrica, portacandado,picaporte exterior, colocada y funcionando con circuitos independientes, celdas (planta baja y alta). PC	un	28,00	1.274.000	35.672.000
		Canaletas y Bajadas				0
85	72101603-002	Aleros de chapa galvanizada nº26, desarrollo:40cm	ml	93,32	40.768	3.804.470
86	72101603-002	Bajadas de PVC 100mm	ml	50,00	40.768	2.038.400
		Parasoles				0
87	72131601-007	De H° A° prefabricado de 0,10x0,20x4,30 c/ 20 cm.	un	202,00	224.224	45.293.248
88	72131601-007	De chapas plegadas 2,50x0,70	un	28,00	387.296	10.844.288
		Sanitario				0
89	72131601-011	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño, incluye RPS de 0,15x0,15 y accesorios.	un	32,00	331.240	10.599.680
90	72131601-011	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior para Pileta de Cocina	un	1,00	254.800	254.800
91	72131601-011	Provision y colocacion de instalación de cañeria de PVC 1/2, roscable agua fria en interior de baño - Incluye llave de paso de 1/2" cromada metalica linea clasica y accesorios.	un	32,00	434.179	13.893.728
92	72131601-011	Provision y colocacion de instalación de cañeria de PVC 1/2, roscable agua fria en interior para Pileta de Cocina - Incluye llave de paso de 1/2" cromada metalica linea clasica y accesorios.	un	1,00	280.280	280.280
93	72131601-011	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria PVC 1/2 roscable y correspondientes accesorios)	un	32,00	50.450	1.614 400

MINISTERIO DE JUSTICIA
María Celsa Aquino B.
Secretaria General
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Resolución Nº 951.....

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN POR LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN Nº 05/2016 "REFACCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARÍA REGIONAL DE SAN PEDRO –PLURIANUAL" ID Nº 319.172, A SER AFECTADA AL SUB GRUPO DEL OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

94	72131601-011	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con valvula de descarga de 1" metálica cromada automatica antivandalico de pared, incluye correspondiente accesorios.	un	32,00	708.854	22.683.328
95	72131601-011	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla cromada automatica antivandalico de pared - Incluye soporte y correspondientes accesorios.	un	32,00	471.380	15.084.160
96	72131601-011	Provisión y colocación de pileta de acero inoxidable de 2 bachas (incluye sopapa y canilla cromada con pico movil.	un	1,00	640.058	640.058
		Instalación eléctrica				0
97	72131601-001	Acometida trifasica a tablero secional de pabellon (incluye accesorios para conexion)	ml	100,00	42.806	4.280.600
98	72131601-001	Tableros de 2 compartimientos de 50 agujeros de embutir. Con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra . 1 Planta Baja 1 Planta Alta	un	2,00	1.053.853	2.107.706
99	72131601-001	Llave TM de 3 X 63 AMP.	un	2,00	255.310	510.620
100	72131601-001	Llave TM de 3 X 38 AMP.	un	3,00	255.310	765.930
101	72131601-001	Llave interruptor rielera de 1 x 16 AMP.	un	20.00	40.768	815.360
102	72131601-001	Paquetes de accesorios	un	2,00	351.624	703.248
103	72131601-001	Tomas schucko en kitchinette (inckuye caño corrugado, cableado, tomacorriente y accesorios para conexión).	un	16,00	104.468	1.671.488
104	72131601-001	Provisión y colocación de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/1 lampara de bajo consumo de 250w, 1 brazo completo adosado a la pared.	un	17,00	366.912	6.237.504
105	72131601-001	Provisión y colocación de Lampara de bajo consumo de 250W en pasillos (planta baja y alta)	un	41,00	302.499	12.402.459
106	72131601-001	Provision y colocacion de luminaria de bajo consumo de 36 Watts - celdas (planta baja y alta)	un	114,00	117.208	13.361.712
107	72131601-001	Materiales menores para sujecion y terminación	un	1,00	137.592	137.592
108	72131601-001	Provisión y colocación de Ventilador de Techo. PB - Comedor	un	8,00	458.640	3.669.120
		Pabellon A - Instalaciones Sanitarias, Hidraulicas y Pluviales externas				0
109	72131601-011	Cañería de Bajada para Desague Cloacal PVC 100 con cañería de Ventilación	ml	68,00	30.576	2.079.168
110	72131601-011	Cañería enterrada PVC 150	ml	115,00	76.440	8.790.600
111	72131601-011	Cañería enterrada PVC 200 - (de camara septica a caseta de cloración).	ml	238,00	101.920	24.256.960
112	72131601-011	Cañería enterrada PVC 200	ml	238,00	101.920	24.256.960
113	72131601-011	Cañería enterrada PVC 200 exterior	ml	125,00	101.920	12.740.000
114	72131601-011	Cámara de inspección 40x40	un	16,00	345.614	5.529.824
115	72131601-011	Cámara de inspección 60x60	un	6,00	614.425	3.686.550
116	72131601-011	Camara Septica 1.50x2.50x1.20 (hasta la caseta de cloración).	un	1,00	2.955.680	2.955.680

MINISTERIO DE JUSTICIA
María Celsa Aquino B.
Secretaria General
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Resolución Nº 951

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN POR LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN Nº 05/2016 "REFACCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARÍA REGIONAL DE SAN PEDRO –PLURIANUAL" ID Nº 319.172, A SER AFECTADA AL SUB GRUPO DEL OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

117	72131601-011	Cuenca Pluvial (TIPO A) de material (paredes de mamposteria 0,30, fonda de Hº simple, revocado interiormente (0,40 de luz libre - profundidad variable)	ml	315,00	224.734	70.791.210
118	72131601-011	Cañeria Alimentación PVC 85mm	ml	66,00	45.864	3.027.024
119	72131601-011	Cañeria Alimentación PVC 75mm	ml	66,00	35.672	2.354.352
120	72131601-011	Cañeria Alimentación HºG" 2 1/2"	ml	15,00	91.728	1.375.920
121	72131601-011	Caja de Incendio Equipada	un	2,00	2.344.160	4.688.320
122	72131601-011	Boca de Incendio Siamesa	un	1,00	1.681.680	1.681.680
		PABELLON B				0
		PLANTA BAJA				0
		Trabajos Preliminares				0
123	72131601-002	Relleno y compactación	m3	248,44	68.286	16.964.974
124	72131601-002	Replanteo y Marcación.	m2	1.240,00	3.058	3.791.920
		Cimientos				0
125	72131601-003	Cabezales de pilotes	m3	74,53	1.518.608	113.181.854
126	72131601-003	Vigas de fundación	m3	28,42	1.518.608	43.158.839
127	72131601-003	Cimiento P.B.C (0,5 x 0,8)	m3	47,23	305.760	14.441.045
128	72131601-003	Encadenado de HºAº 15x30 bajo pared 0,15	ml	159,11	73.382	11.675.810
		Mamposterías				0
129	72131601-005	Mamp. de elevación de Lº comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	325,80	122.304	39.846.643
130	72131601-005	Mampos. de elev. de 0,20 m. Lº (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	168,92	105.997	17.905.013
131	72131601-005	Mampos. de elev. de 0,15 m. Lº (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	466,70	71.344	33.296.245
		Revoques				0
132	72131601-008	Revoques Interior de pared (1:4:12)	m2	1.534,00	22.932	35.177.688
133	72131601-008	Revoques de Pared Exterior con Hidrofugo	m2	389,00	32.614	12.686.846
134	72131601-008	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	540,81	22.932	12.401.855
		Aislaciones				0
135	72131601-006	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	187,53	15.186	2.847.831
136	72131601-006	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	51,64	48.412	2.499.996
		Contrapiso de Hº de cascote				0
137	72131601-009	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	540,81	32.808	17.742.894
		Pisos				0
138	72131601-009	Piso de Hormigón Armado, e= 0.07 cm terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6mm c/20 con junta de dilatacion	m2	540,81	91.728	49.607.420
139	72131601-009	Ceramico P14 en Kitchinette (1:4:16)	m2	11,58	80.390	930.916
140	72131601-009	Huellas y contrahuellas de escalera alisado de cemento coloreado con óxido rojo y cantoneras de madera:	un	18,00	61.152	1.100.736
		Pintura				0

MINISTERIO DE JUSTICIA
María Celsa Aquino B.
Secretaria General
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Resolución Nº 451.....

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN POR LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN Nº 05/2016 "REFACCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARÍA REGIONAL DE SAN PEDRO –PLURIANUAL" ID Nº 319.172, A SER AFECTADA AL SUB GRUPO DEL OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

141	72131601-012	De paredes al aceite en baños de celdas y kitchinette.	m2	266,40	24.970	6.652.008
142	72131601-012	De paredes al látex Interior	m2	1.267,60	9.682	12.272.903
143	72131601-012	De paredes al látex Exterior	m2	389,00	12.740	4.955.860
144	72131601-012	De cielorrasos al látex	m2	540,81	10.702	5.787.749
145	72131601-012	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	216,67	21.913	4.747.890
146	72131601-012	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo antióxido	ml	7,50	15.288	114.660
		Varios				0
147	72131601-004	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas) de HºAº a la vista.	un	88,00	280.280	24.664.640
148	72131601-004	Construccion de mesada de HºAº para comedor de 0,80x3,00x0,08 m, incluye azulejado, cantoneras de madera terminación barnizado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	8,00	929.612	7.436.896
149	72131601-004	Construccion de bancos de HºAº para comedor, incluye soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	16,00	532.022	8.512.352
150	72131601-004	Construccion de mesada de HºAº para Kitchinette de 0,60x4,20x0,08 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto.	un	1,00	724.651	724.651
151	72131601-004	Construccion de mesada de HºAº para Kitchinette de 0,6x1,50x0,08 m, incluye alisado y soports de mamposteria de ladrillo visto (para base de pileta).	un	1,00	324.106	324.106
152	72102508-999	Provision y colocacion de revestimiento ceramico en mesada y sobre mesada, incluye bordes de madera	m2	15,00	101.920	1.528.800
		Carpintería Metálica				0
153	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 - PR3	un	1,00	1.712.256	1.712.256
154	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 - PR4	un	1,00	2.614.248	2.614.248
155	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,90x2.50 - PR5	un	1,00	3.210.480	3.210.480
156	72101903-001	Puerta de chapa doblada, cuenta con estructura de caño 40x40 . Reja en la parte superior caños de Ø 3/4" y ciega en la parte inferior, 0,90 x 2,10,incluye cerradura electrica, portacondado,picaporte exterior, colocada y funcionando con circuitos independientes, celdas (planta baja y alta). PC	un	22,00	1.274.000	28.028.000
157	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 - PR17	un	1,00	4.387.656	4.387.656
158	72101903-001	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada corrediza y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	32,00	361.816	11.939.928

MINISTERIO DE JUSTICIA
María Celsa Aquino B.
Secretaria General
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Secretaría General

Resolución Nº 451.....

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN POR LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN Nº 05/2016 "REFACCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARÍA REGIONAL DE SAN PEDRO –PLURIANUAL" ID Nº 319.172, A SER AFECTADA AL SUB GRUPO DEL OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

159	72101903-001	Ventana 1,20x1,30, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada de abrir y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR2	un	1,00	667.576	667.576
160	72101903-001	Baranda (1caño de 2" sobre mamposteria h: 0,80)	ml	7,50	83.065	622.988
		Estructura HºAº				0
161	72131601-004	Pilares	m3	11,88	1.518.608	18.041.063
162	72131601-004	Vigas	m3	25,04	1.518.608	38.025.944
163	72131601-004	Losas	m3	92,14	1.518.608	139.924.541
164	72131601-004	Escaleras	m3	2,03	1.518.608	3.082.774
		Sanitarios				0
165	72131601-011	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC, desagüe cloacal interior de baño, incluye RPS de 0,15x0,15 y accesorios	un	22,00	331.240	7.287.280
166	72131601-011	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior para Pileta de Cocina	un	1,00	254.800	254.800
167	72131601-011	Provision y colocacion de instalación de cañeria de PVC 1/2, roscable agua fria en interior de baño - Incluye llave de paso de 1/2" cromada metalica linea clasica y accesorios.	un	22,00	434.179	9.551.938
168	72131601-011	Provision y colocacion de instalación de cañeria de PVC 1/2, roscable agua fria en interior para Pileta de Cocina - Incluye llave de paso de 1/2" cromada metalica linea clasica y accesorios.	un	1,00	280.280	280.280
169	72131601-011	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria PVC 1/2 roscable y correspondientes accesorios)	un	22,00	50.450	1.109.900
170	72131601-011	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con valvula de descarga de 1"1/4 metálica cromada automatica antivandalico de pared, incluye correspondiente accesorios.	un	22,00	708.344	15.583.568
171	72131601-011	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla cromada automatica antivandalico de pared - Incluye soporte y correspondientes accesorios.	un	22,00	471.380	10.370.360
172	72131601-011	Provisión y colocación de pileta de acero inoxidable de 2 bachas - Incluye sopapa y canilla cromada con pico movil.	un	1.00	640.058	640.058
173	72131601-011	Provision y colocacion de revestimiento ceramico en mesada, incluye bordes de madera	m2	15,00	101.920	1.528.800
		PABELLON B				0
		PLANTA ALTA				0
		Mamposterías				0
174	72131601-005	Mamp. de elevación de Lº comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	313,54	133.461	41.845.362
175	72131601-005	Mampos. de elev. de 0,20 m. Lº (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	193,69	105.851	20.502.280
176	72131601-005	Mampos. de elev. de 0,15 m. Lº (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	747,75	75.030	56.103.683
		Revoques				0

MINISTERIO DE JUSTICIA
Secretaría General
María Celsa Aquino B.
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Resolución Nº 457

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN POR LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN Nº 05/2016 "REFACCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARÍA REGIONAL DE SAN PEDRO –PLURIANUAL" ID Nº 319.172, A SER AFECTADA AL SUB GRUPO DEL OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

177	72131601-008	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.121,00	22.932	48.638.772
178	72131601-008	Revoque Exterior con Hidrofugo.	m2	389,00	32.614	12.686.846
179	72131601-008	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	540,81	22.932	12.401.855
		Aislaciones				0
180	72131601-006	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 4 mm.	m2	62,10	48.412	3.006 385
		Contrapiso de H° de cascote				0
181	72131601-009	Sobre losa en baños e= 20 cm.(1:4:16:24)	m2	62,10	24.970	1.550.637
		Pisos				0
182	72131601-009	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	m2	529,23	25.480	13.484.780
183	72131601-009	Cerámico P14en Kichinette (1:4:16).	m2	11,58	66.248	767.152
		Pintura				0
184	72131601-012	De paredes al aceite en baños de celdas	m2	327,90	24.970	8.187.663
185	72131601-012	De paredes al látex Interior	m2	2.121,00	9.682	20.535.522
186	72131601-012	De paredes al látex Exterior	m2	389,00	12.740	4.955.860
187	72131601-012	De cielorrasos al látex	m2	540,81	10.702	5.787.749
188	72131601-012	De abert. de metálica con esmalte sintético, previo antióxido	m2	266,49	22.932	6.111.149
189	72131601-012	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	797,60	22.932	18.290.563
190	72131601-012	De canaletas con esmalte sintético, previo antióxido	ml	93,32	15.288	1.426.676
191	72131601-012	De parasoles metálicos c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	98,00	22.932	2.247.336
		Varios				0
192	72131601-004	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas) de H°A° a la vista.	un	116,00	280.280	32.512.480
193	72131601-004	Construcción piso hormigon de 0,07 guarda obra de 0,50 cm	ml	111,92	47.902	5.361.192
194	72102508-999	Construcción de mesada de H°A° para Kitchinette de 0,60x4,20x0,08 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto.	un	1,00	724.651	724.651
195	72102508-999	Construcción de mesada de H°A° para Kitchinette de 0,60x1,50x0,08 m, incluye alisado y soportes de mampostería de ladrillo visto (para base de pileta).	un	1,00	324.106	324.106
196	72102508-999	Provision y colocacion de revestimiento ceramico en mesada y sobre mesada, incluye bordes de madera	m2	15,00	101.920	1.528.800
		Techos				0
197	72131601-007	De chapas galvanizadas trapezoidal Nº24 y tranlusidas sobre estructura metálica	m2	797,60	168.168	134.130.797
		Carpintería Metálica				0
198	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta cor. 1 (una) hoja móvil 0,60X2,20-PC1	un	4,00	642.096	2.568.384

María Celsa Aquino B.
Secretaria General

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Resolución Nº 457.....

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN POR LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN Nº 05/2016 "REFACCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARÍA REGIONAL DE SAN PEDRO –PLURIANUAL" ID Nº 319.172, A SER AFECTADA AL SUB GRUPO DEL OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

199	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 - PR3	un	1,00	1.712.256	1.712.256
200	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 - PR4	un	1,00	2 614.248	2.614.248
201	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 - PR5	un	1,00	3.210.480	3.210.480
202	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 - PR17	un	1,00	4.387.656	4.387.656
203	72101903-001	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada de corredizas y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	35,00	361.816	12.663.560
204	72101903-001	Ventana 1,20x1,30, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada de abrir y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR2	un	1,00	667.576	667.576
205	72101903-001	Ventana 0,90X0,40, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR3	un	1,00	165.110	165.110
206	72101903-001	Puerta de chapa doblada, cuenta con estructura de caño 40x40 . Reja en la parte superior caños de Ø 3/4" y ciega en la parte inferior, 0,90 x 2,10,incluye cerradura electrica, portacandado,picaporte exterior, colocada y funcionando con circuitos independientes, celdas (planta baja y alta). PC	un	28,00	1.274.000	35.672.000
		Canaletas y Bajadas				0
207	72101603-002	Aleros de chapa galvanizada nº26, desarrollo:40cm	ml	93,32	40.768	3.804.470
208	72101603-002	Bajadas de PVC 100mm	ml	50,00	40.768	2.038.400
		Parasoles				0
209	72131601-007	De Hº Aº prefabricado 0,10x0,20x4,50 c/ 20 cm.	un	121,00	224.224	27.131.104
210	72131601-007	De chapas plegadas 3,00x0,70	un	28,00	387.296	10 844.288
		Sanitario				0
211	72131601-011	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC, desagüe cloacal interior de baño, incluye RPS de 0,15x0,15 y accesorios	un	33,00	331.240	10.930.920
212	72131601-011	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior para Pileta de Cocina	un	1,00	254.800	254.800
213	72131601-011	Provision y colocacion de instalación de cañeria de PVC 1/2, roscable agua fria en interior de baño - Incluye llave de paso de 1/2" cromada metalica linea clasica y accesorios.	un	33,00	434.179	14.327.907
214	72131601-011	Provision y colocacion de instalación de cañeria de PVC 1/2, roscable agua fria en interior para Pileta de Cocina - incluye llave de paso de 1/2" cromada metalica linea clasica y accesorios.	un	1,00	275.184	275.184

MINISTERIO DE JUSTICIA
Secretaría General

María Celsa Aquino B.
Secretaria General

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Resolución Nº 451

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN POR LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN Nº 05/2016 "REFACCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARÍA REGIONAL DE SAN PEDRO –PLURIANUAL" ID Nº 319.172, A SER AFECTADA AL SUB GRUPO DEL OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

215	72131601-011	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria PVC 1/2 roscable y correspondientes accesorios)	un	33,00	50.450	1.664.850
216	72131601-011	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con valvula de descarga de 1"1/4 metálica cromada automatica antivandalico de pared, incluye correspondiente accesorios.	un	33,00	708 344	23.375.352
217	72131601-011	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla cromada automatica antivandalico de pared - Incluye soporte y correspondientes accesorios.	un	33,00	471.380	15.555.540
218	72131601-011	Provisión y colocación de pileta de acero inoxidable de 2 bachas - Incluye sopapa y canilla cromada con pico movil.	un	1,00	640.058	640.058
		Instalación eléctrica				0
219	72131601-001	Acometida trifasica a tablero secional de pabellon (incluye accesorios para conexion)	ml	100,00	42.806	4.280.600
220	72131601-001	Tableros de 2 compartimientos de 50 agujeros de embutir. Con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra . 1 Planta Baja 1 Planta Alta	un	2,00	1.053.853	2.107.706
221	72131601-001	Llave TM de 3 X 63 AMP.	un	2,00	255.310	510.620
222	72131601-001	Llave TM de 3 X 38 AMP.	un	3,00	255.310	765.930
223	72131601-001	Llave interruptor rielera de 1 x 16 AMP.	un	20,00	40.768	815.360
224	72131601-001	Paquetes de accesorios	un	2,00	351.624	703.248
225	72131601-001	Tomas schucko en kitchinette (incluye caño corrugado, cableado, tomacorriente y accesorios para conexión).	un	16,00	103.958	1.663.328
226	72131601-001	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/i lampara de bajo consumo de 250W, 1 brazo completo adosado a la pared	un	17,00	366.912	6.237.504
227	72131601-001	Provisión y colocación de Lampara de bajo consumo de 250W en pasillos (planta baja y alta)	un	41,00	302.499	12.402.459
228	72131601-001	Provision y colocacion de luminaria de bajo consumo de 36 Watts - celdas (planta baja y alta)	un	114,00	117.208	13.361.712
229	72131601-001	Materiales menores para sujecion y terminación	un	1,00	137.592	137.592
230	72131501-001	Provisión y colocación de Ventiladores de Techo.	un	8,00	356.720	2.853.760
		Pabellon B - Instalaciones Sanitarias, Hidraulicas y Pluviales externas				0
231	72131601-011	Cañería de Bajada para Desague Cloacal PVC 100 con cañería de Ventilación	ml	68,00	30.576	2.079.168
232	72131601-011	Cañería enterrada PVC 150	ml	115,00	76.440	8.790.600
233	72131601-011	Cañería enterrada PVC 200 - (de camara septica a caseta de cloración).	ml	238,00	101.920	24.256.960
234	72131601-011	Cañería enterrada PVC 200	ml	238,00	101.920	24.256.960
235	72131601-011	Cañería enterrada PVC 200 exterior	ml	125,00	101.920	12.740.000
236	72131601-011	Cámara de inspección 40x40	un	16,00	345.614	5.529.824
237	72131601-011	Cámara de inspección 60x60	un	3,00	614.425	1.843.275
238	72131601-011	Camara Septica 1.50x2.50x1.20	un	1,00	3.913.728	3.913.728

MINISTERIO DE JUSTICIA
María Celsa Aquino B.
Secretaria General
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Resolución Nº 457

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN POR LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN Nº 05/2016 "REFACCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARÍA REGIONAL DE SAN PEDRO –PLURIANUAL" ID Nº 319.172, A SER AFECTADA AL SUB GRUPO DEL OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

239	72131601-011	Cuenca Pluvial (TIPO A) de material (paredes de mamposteria 0,30, fondo de Hº simple, revocado interiormente (0,40 de luz libre - profundidad variable)	ml	315,00	224.734	70.791.210
240	72131601-011	Cañeria Alimentación PVC 85mm	ml	66,00	45.864	3.027.024
241	72131601-011	Cañeria Alimentación PVC 75mm	ml	66,00	35.672	2.354.352
242	72131601-011	Cañeria Alimentación HºGº 2 1/2"	ml	15,00	81.536	1.223.040
243	72131601-011	Caja de Incendio Equipada	un	2,00	2.344.160	4.688.320
244	72131601-011	Boca de Incendio Siamesa	un	1,00	1.681.680	1.681.680
		GALERIAS DE CIRCULACION - UNION PLANTA ALTA Y BAJA				0
		Trabajos Preliminares				0
245	72131601-002	Relleno y compactación	m3	136,50	68.286	9.321.039
246	72131601-002	Replanteo y Marcación.	m2	463,10	3.058	1.416.160
		Cimientos				0
247	72131601-003	Excavación y carga P.B.C. de 0.40x0.60	m3	25,60	331.253	8.480.077
248	72131601-003	Encadenado de HºAº 15x30 bajo pared 0,15	ml	110,00	73.161	8.047.710
		Mamposterías				0
249	72131601-005	Mampos. de elev. de 0,15 m. Lº (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	713,00	71.344	50.868.272
		Revoques				0
250	72131601-008	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	1.426,00	22.932	32.701.032
251	72131601-008	Revoque Exterior con Hidrofugo	m2	175,00	32.614	5.707.450
		Aislaciones				0
252	72131601-006	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	110,00	15.186	1.670.460
253	72131601-006	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 4 mm.	m2	3,00	48.412	145.236
		Contrapiso de Hº de cascote				0
254	72131601-004	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	450,00	24.970	11.236.500
		Pisos				0
255	72131601-009	Baldosa ceramica 40x40 PEI 3 (1:4:16)	m2	25,00	66.248	1.656.200
256	72131601-009	Alisada de cemento, terminación con óxido rojo	m2	425,00	25.480	10.829.000
		Zócalos				0
257	72101607-005	De baldosas ceramicas 10 x 40	ml	57,20	35.672	2.040.438
		Pintura				0
258	72131601-012	De paredes al látex Interior	m2	1.426,00	9.682	13.806.532
259	72131601-012	De paredes al látex Exterior	m2	175,00	12.740	2.229.500
260	72131601-012	De paredes al aceite en baños	m2	22,00	24.970	549.340
261	72131601-012	De cielorrasos al látex	m2	354,00	10.702	3.788.508
262	72131601-012	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	110,00	22.932	2.522.520
263	72131601-012	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético previo antióxido	m2	326,36	22.932	7.484.088
264	72131601-012	De canaletas con esmalte sintético previo antióxido	ml	97,00	15.288	1.482.936

MINISTERIO DE JUSTICIA
María Celsa Aquino B.
Secretaria General
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Resolución Nº 457.....

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN POR LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN Nº 05/2016 "REFACCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARÍA REGIONAL DE SAN PEDRO –PLURIANUAL" ID Nº 319.172, A SER AFECTADA AL SUB GRUPO DEL OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

		Carpintería Metálica				0
265	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hojas móvil 1,10x2,10 - 3,80x2,80	un	7,00	4.879.930	34.159.510
266	72101903-001	Ventana tipo reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4" de 3,80x1,50	un	1,00	2.614.248	2.614.248
267	72101903-001	Reja con balancin con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4" de 0,90x0,40	un	2,00	165.110	330.220
268	72101903-001	Ventana tipo reja 3,00x0,40, reja de hierro Ø3/4"	un	10,00	550.368	5.503.680
269	72101903-001	Venta tipo reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", de 4,50x1,50	un	2,00	2.889.432	5.778.864
270	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,90x2,80	un	4,00	6 292 541	25.170.164
		Carpintería Madera				0
271	72102601-001	Puerta Placa de Cedro c/marco de Ybyrapyta, herrajes y colocación, con una hoja movil de 0,70x2,10.	un	4,00	942.769	3.771.040
		Techos				0
272	72131601-007	De chapas galvanizadas trapezoidal N°24 sobre estructura metálica y pilares metálicos cargados con hormigón	m2	326,36	183.456	59.872.700
		Instolación Desagüe Pluvial				0
273	72102304-005	Bajadas de PVC i00mm	ml	30,00	40.768	1.223.040
		Estructura de H°A°				0
274	72131601-004	Zapatas de H°A° de 1,00x1,00x0,50 m, incluye fulste de 1,00 m	m3	11,00	1.518.608	16.704.688
275	72131601-004	Pilares	m2	8,00	1.518.608	12.148.864
276	72131601-004	Vigas	m2	10,00	1.518.608	15.186.080
277	72131601-004	Losas	m3	22,00	1.518.608	33.409.376
		Sanitario				0
278	72131601-011	Desague Cloacal interior de baño PVC, incluye RPS de 0,15x0,15.	un	2,00	331.240	662.480
279	72131601-011	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC i/2, roscable agua fric en interior de baño , canilla cromada antivandalico y accesorios.	un	2,00	1.005.441	2 010.882
280	72131601-011	Cañería enterrada PVC 109	ml	6,00	56.056	336.336
281	72131601-011	Cámara de inspección 60 x 60	un	2,00	346.528	693.056
		Instalación Eléctrica				0
282	72131601-001	Tableros de 2 compartimientos de 20 agujeros de embutir, con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra	un	1,00	489.216	489.216
283	72131601-001	Llave TM según carga instalada	un	4,00	146.255	585.020
284	72131601-001	Paquetes de accesorios	un	1,00	196.706	196.706
285	72131601-001	Artefactos fluorescentes 2 X 40	un	30,00	86.632	2.598.960
286	72131601-001	Materiales menores para sujeccion y terminación	un	1,00	20.306	20.306
		TINGLADO VISITAS				0
		Trabajos Preliminares				0
287	72131601-002	Relleno y compactación	m3	361,20	68.286	24.664.903

MINISTERIO DE JUSTICIA
Secretaría General
Marta Celsa Aquino B.
Secretaria General
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Resolución Nº 451

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN POR LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN Nº 05/2016 "REFACCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARÍA REGIONAL DE SAN PEDRO –PLURIANUAL" ID Nº 319.172, A SER AFECTADA AL SUB GRUPO DEL OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

288	72131601-002	Replanteo y Marcación.	m2	759,20	3.058	2.321.634
		Cimientos				0
289	72131601-003	Excavación y carga P.B.C. de 0.40x0.60	m3	8,54	331.240	2.828.790
		Mamposterías				0
290	72131601-005	Mampos. de nivelacion de 0,30 m.	m2	14,58	127.400	1.857.492
291	72131601-005	Mampos. de nivelacion de 0,45 m.	m2	3,68	188.552	693.871
292	72131601-005	Mampos. de elev. de 0,15 m.	m2	95,00	71.344	6.777.680
293	72131601-005	Mampos. de elev. de 0,30 m.	m2	24,00	122.304	2.935.296
		Revoques				0
294	72131601-008	Revoques Interior de pared a una capa (1:4:12)	m2	238,00	22.932	5.457.816
295	72131601-008	Revoques Exterior con Hidrofugo	m2	146,00	32.614	4.761.644
		Aislaciones				0
296	72131601-006	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	45,65	15.186	693.241
		Revestido				0
297	72102508-003	Revestido Cerámico	m2	12,60	66.248	834.725
		Pisos				0
298	72131601-009	Piso ceramico 40x40 PEI 3 (1:4:16)	m2	40,00	66.248	2.649.920
299	72131601-009	Alisada de cemento para piso cerámico.	m2	40,00	22.932	917.280
300	72131601-009	Alisada de cemento, terminación con óxido rojo	m2	707,00	25.480	18.014.360
		Zócalos				0
301	72101607-005	De baldosas ceramicas 10 x 40	ml	40,00	35.672	1.426.880
		Pintura				0
302	72131601-012	De paredes al látex exterior	m2	146,00	12.740	1.860.040
303	72131601-012	De paredes al látex interior	m2	238,00	9.682	2.304.316
304	72131601-012	De cielorrasos en Control y Baño al látex	m2	40,00	10.702	428.080
305	72131601-012	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	7,28	24.970	181.782
306	72131601-012	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético previo antióxido	m2	818,00	22.932	18.758.376
307	72131601-012	De canaletas con esmalte sintético previo antióxido	ml	128,00	15.288	1.956.864
		Carpintería Metálica				0
308	72101903-001	Ventana tipo reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hojas móvil 2,00x1,00	un	2,00	856.128	1.712.256
309	72101903-001	Ventana tipo reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hojas móvil 1,30x1,00	un	2,00	1.798.888	3.597.776
310	72101903-001	Puerta de Chapa doblada Nº18, con canales, cerradura llave chica y picaporte tipo manija - Vidrio parte superior. 0,90x2,10	un	2,00	1.207.752	2.415.504
311	72101903-001	Portón Corredizo tipo reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", 1,85x2,10	un	2,00	1.663.334	3.326.668
312	72101903-001	Reja con balancin con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4" de 1,20x0,40 - HG10'	un	2,00	239.512	479.024

Marta Celsa Aquino B.
Secretaria General
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Resolución Nº 451.....

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN POR LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN Nº 05/2016 "REFACCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARÍA REGIONAL DE SAN PEDRO –PLURIANUAL" ID Nº 319.172, A SER AFECTADA AL SUB GRUPO DEL OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

		Carpintería Madera				0
313	72102601-001	Puerta Placa de Cedro c/marco de Ybyrapyta, herrajes y colocación, con una hoja movil de 0,80x2,10.	un	2,00	942.760	1.885.520
314	72102601-001	Puerta Placa de Cedro c/marco de Ybyrapyta, herrajes y colocación, con una hoja movil de 0,60x1,50	un	4,00	458.640	1.834.560
		Techos				0
315	72131601-007	De chapas galvanizadas trapezoidal N°24 sobre estructura metálica y pilares metálicos cargados con hormigón	m2	818,00	183.456	150.067.008
		Instalación Desagüe Pluvial				0
316	72102304-005	Canaleta y Bajadas de PVC 100mm	ml	128,00	40.768	5.218.304
		Estructura de HºAº				0
317	72131601-004	Construccion de zapatas de HºAº de 1,00x1,00x0,50 m, incluye fuste de 1.00 m	m3	8,80	1.518.608	13.363.750
318	72131601-004	Encadenado de HºAº 15x30 bajo pared 0.15	m3	4,13	1.518.608	6.271.851
319	72131601-004	Piso de Hormigon Armado	m3	77,24	1.518.608	117.297.282
		Sanitario .				0
320	72131601-011	Desague Cloacal interior de baño	un	2,00	331.240	662.480
321	72131601-011	Distribución interior de Agua corriente PVC 1/2 (incluye artefactos, griferias cromadas y accesorios)	un	2,00	434.179	868.358
322	72131601-011	Cañería enterrada PVC 100	ml	6,00	56.056	336.336
323	72131601-011	Cámara de inspección 60 x 60	un	1,00	346.258	346.258
		Instalación Eléctrica				0
324	72131601-001	Tableros de 2 compartimientos de 20 agujeros de embutir, con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra	un	1,00	1.053.853	1.053.853
325	72131601-001	Llave TM según caraga instalada	un	4,00	255.310	1.021.240
326	72131601-001	Paquetes de accesorios	un	1,00	351.624	351.624
327	72131601-001	Provision y colocacion de Artefactos fluorescentes 2 X 40	un	30,00	86.632	2.598.960
328	72131601-001	Materiales menores para sujeccion y terminación	un	1,00	137.592	137.592
		REPARACIÓN DE CELDAS DE AISLAMIENTO EN BLOQUE EXISTENTE				0
		Trabajos Preliminares				0
329	72131601-002	Demolición de Revoque Existente	m2	366,90	10.192	3.118 752
330	72131601-002	Retiro de escombro	un	1,00	764.400	764.400
331	72131601-002	Desmantelamiento de Artefactos y cañerias Electricas	un	1,00	152.880	152.880
332	72131601-002	Desmantelamiento de Instalación Sanitaria	un	1,00	224.224	224.224
333	72131601-002	Desmantelamiento de Aberturas	un	12,60	142.688	1.712.256
		Revoques				0
334	72131601-008	Revoques Interior de pared a una capa (1:4:12)	m2	258,00	22.932	5.916.456
335	72131601-008	Revoques Exterior con hidrofugo.	m2	113,00	32.614	3.685.382
336	72131601-008	Revoques de cielorraso (1:3+1:4:12)	m2	68,40	22.932	1.568.549

MINISTERIO DE JUSTICIA
Secretaría General

Marta Celsa Aquino B.
Secretaria General

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Resolución Nº 457

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN POR LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN Nº 05/2016 "REFACCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARÍA REGIONAL DE SAN PEDRO –PLURIANUAL" ID Nº 319.172, A SER AFECTADA AL SUB GRUPO DEL OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

		Contrapiso de Hº de cascote				0
337	72131601-009	Contrapiso en Baños e= 20 cm.(1:4:16:24)	m2	35,00	24.970	873.950
		Pisos				0
338	72131601-009	Reparación Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	m2	60,00	32.520	1.951.200
		Pintura				0
339	72131601-012	De paredes al aceite en baños de celdas	m2	73,00	24.970	1.822.810
340	72131601-012	De paredes al látex Interior	m2	185,00	9.682	1.791.170
341	72131601-012	De paredes al látex Exterior		113,00	12.740	1.439.620
342	72131601-012	De cielorrasos al látex	m2	68,40	10.702	732.017
343	72131601-012	De abert. de metálica con esmalte sintético, previo antióxido	m2	45,58	22.932	1.045.241
344	72131601-012	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	62,00	22.932	1.444.716
345	72131601-012	De canaletas y bajadas con esmalte sintético, previo antióxido	ml	12,10	15.288	184.985
		Carpintería Metálica				0
346	72101903-001	Puerta de chapa dobiada, cuenta con estructura de caño 40x40 , Reja en la parte superior caños de Ø 3/4" y ciega en la parte inferior, 0,90 x 2,10,incluye cerradura electrica, portacandado,picaporte exterior, colocada y funcionando con circuitos independientes, celdas. PC	un	5,00	946.633	4.733.165
347	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hojas móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50	un	1,00	1.956.864	1.956.864
348	72101903-001	Ventana 1,00x0,70. parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada corredizas y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	5,00	321.048	1.605.240
349	72101903-001	Ventana Tipo Reja 3,3x1,10, con reja de hierro Ø3/4".	un	1,00	1.666.392	1.666.392
		Canaletas y Bajadas				0
350	72101603-002	Aleros de chapa galvanizada nº26, desarrollo:40cm	ml	5,80	40.768	236.454
351	72101603-002	Bajadas de PVC 100mm	ml	6,30	40.768	256.838
		Instalación eléctrica				0
352	72131601-001	Provision y colocacion de Lampara de bajo consumo de 250W en pasillos	un	2,00	302.499	604.998
353	72131601-001	Provision y colocacion de luminaria de bajo consumo de 36 Watts - celdas	un	5,00	117.208	586.040
354	72131601-001	Materiales menores para sujecion y terminación	un	1,00	137.592	137.592
		Sanitarios				0
355	72131601-011	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC, desagüe cloacal interior de baño, incluye RPS de 0,15x0,15 y accesorios	un	5,00	331.240	1.656.200
356	72131601-011	Provision y colocacion de instalación de cañeria de PVC 1/2, roscable agua fria en interior de baño - Incluye llave de paso de 1/2" cromada metalica linea clasica y accesorios.	un	5,00	434.179	2.170.895

MINISTERIO DE JUSTICIA
Secretaría General

María Celsa Aquino B.
Secretaria General

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Resolución Nº 457.....

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN POR LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN Nº 05/2016 "REFACCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARÍA REGIONAL DE SAN PEDRO –PLURIANUAL" ID Nº 319.172, A SER AFECTADA AL SUB GRUPO DEL OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

357	72131601-011	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria PVC 1/2 roscable y correspondientes accesorios)	un	5,00	50.450	252.250
358	72131601-011	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con valvula de descarga de 1"1/4 metálica cromada automatica antivandalico de pared, incluye correspondiente accesorios.	un	5,00	708.344	3.541 720
359	72131601-011	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla cromada automatica antivandalico de pared - Incluye soporte y correspondientes accesorios.	un	5,00	471.380	2.356.900
		AREA EXTERIOR				0
360	72131601-013	Obrador	m2	40,00	331.240	13.249.600
361	82101502-004	Letrero de obra - 2,00 x 1,50	un	1,00	1.500.000	1.500.000
362	72102303-006	Pozo artesiano para caudal minimo de 5m3/hora - profundidad minima de 130 m - con moto-bomba de 10 HP- caños y otros accesorios para elevar el agua a un tanque ubicado a 15m y altura del tanque 15m, con instalacion electrica, llaves de proteccion, linea de alimentacion subterranea.	un	1,00	135.044.050	135.044.000
363	72102303-998	Tanque Metalico tipo copa de 30.000 ltrs., con todos sus accesorios de cañerías de alimentacion a la red - cañerías de limpieza - flotador de comando a la bomba del pozo - escalera metalica de acceso al tanque.	un	1,00	56.986.020	56.986.020
364	72102201-003	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/4 lamparas de bajo consumo de 250W, 4 brazos completos y columna de HºAº de 6mts.	un	8,00	3.261.440	26.091.520
365	72102905-001	Preparación de Terreno en cancha multiuso.	m3	271,25	68.286	18.522.578
366	72131601-009	Piso de HºAº en cancha multiuso (futsal y voley) .	m3	54,25	1.518.608	82.384.484
367	72131601-012	Pintura epoxi en cancha polideportiva, en piso de Hormigon	m2	542,50	23.400	12.694.500
		PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES				0
		CAMARA DECANTO DIGESTORA Y FILTRO ANAERÓBICO. CAPACIDAD 1200 PERSONAS				0
		CAMARA DECANTO-DIGESTORA				0
368	72102304-008	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	112,00	36.182	4.052.384
369	72102304-008	Retiro de material excedente	un	0,50	3.261.440	1.630.720
370	72102304-008	Hormigón pobre de nivelación	m3	8,00	625.279	5.002.232
371	72102304-008	Hormigón Armado	m3	78,00	1.515.754	118.228.812
372	72102304-008	Mamposteria de 0,30 m	m2	230,00	137.082	31.528.860
373	72102304-008	Revoque interno con impermeabilización	m2	450,00	32.105	14.447.250
374	72102304-008	Revoque externo	m2	295,00	32.105	9.470.975
375	72102304-008	Provisión y colocación de tapas de Hormigón de 0,90x0,90 m	un	2,00	194.922	389.844
376	72102304-008	Tubo de PVC de 200 mm de diámetro	ml	6,00	101.920	611.520
		REGISTRO DE INSPECCIÓN Y TUBERIA DE LLEGADA				0

MINISTERIO DE JUSTICIA
María Celsa Aquino B.
Secretaria General
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Resolución Nº 451.....

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN POR LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN Nº 05/2016 "REFACCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARÍA REGIONAL DE SAN PEDRO –PLURIANUAL" ID Nº 319.172, A SER AFECTADA AL SUB GRUPO DEL OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

377	72102304-008	CI 80x80	un	2,00	529.984	1.059.968
378	72102304-008	CI 100x100	un	2,00	779.688	1.559.376
379	72102304-008	CI 100x100	un	1,00	779.688	779.688
380	72102304-008	Provisión y colocación de reja manual para registro de 1,00 x 1,00	un	1,00	458.640	458.640
		FILTRO ANAERÓBICO				0
381	72102304-008	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	86,00	35.672	3.067.792
382	72102304-008	Retiro de material excedente	un	0,50	3.261.440	1.630.720
383	72102304-008	Hormigón pobre de nivelación	m3	5,00	625.279	3.126.395
384	72102304-008	Hormigón Armado	m3	63,00	1.518.608	95.672.304
385	72102304-008	Mampostería de 0,30	m2	175,00	122.304	21.403.200
386	72102304-008	Revoque interno con impermeabilización	m2	270,00	32.105	8.668.350
387	72102304-008	Revoque externo	m2	185,00	32.105	5.939.425
388	72102304-008	Provisión y colocación de tapas de Hormigón de 0,90x0,90 m	un	2,00	194.222	388.444
389	72102304-008	Ladrillo hueco (4 hileras)	m2	51,00	49.941	2.546.991
390	72102304-008	Provisión y colocación de camadas de piedra triturada 4a	m3	106,00	122.394	12.964.224
391	72102304-008	Canal de salida	un	1,00	611.520	611.520
392	72102304-008	Provisión y colocación de tubo de PVC diam 150 mm c/sus accesorios	ml	18,00	76.440	1.375.920
393	72102304-008	Provisión y colocación de tubo de PVC diam 100 mm c/sus accesorios	ml	5,00	56.056	280.280
394	72102304-008	Construcción de CI 100 x 100	un	1,00	779.688	779.688
395	72102304-008	Provisión e instalación del sistema de cloración (incluye obras civiles y provisión de equipos)	un	1,00	10.356.682	10.356.682
		SISTEMA CLOACAL DEL PENAL				0
		TUBERIA DE DESAGUE A REGISTRO EXISTENTE				0
		Tendido de tuberia				0
396	72102304-008	Excavación mecánica	m3	107,00	35.162	3.762.334
397	72102304-008	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	100,00	35.672	3.567.200
398	72102304-008	Asiento con material granular	m3	8,00	171.735	1.373.880
399	72102304-008	Provisión y colocación de tuberia de PVC diam 200 mm	ml	88,00	101 920	8.958.960
400	72102304-008	Excavación y contrucción de registros 1,20 X1,20 con una profundidad de hasta 1,50 metros	un	2,00	1.728.156	3.456.312
401	72102304-008	Interconexion con registro existente	un	1,00	702.840	702.840
402	72102304-008	Limpieza final	m2	75,00	7.644	573.300
		Area de cocina				0
		Construcción de Registros y Cámaras				0
403	72102304-008	Registro de Mamposteria 50x50 c/Rejilla Metalica inox.	unid	1,00	489.216	489.216
404	72102304-008	Registro de Mamposteria 40x40	unid	1,00	227.781	227.781
405	72102304-008	Cámara Desengrasadora (0,60x0,60x1,00)	unid	1,00	693.056	693.056
		Provisión y Colocación de Tuberías y Accesorios				0

MINISTERIO DE JUSTICIA * Secretaría General

María Celsa Aquino B.
Secretaria General
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Resolución Nº 457

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN POR LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN Nº 05/2016 "REFACCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARÍA REGIONAL DE SAN PEDRO –PLURIANUAL" ID Nº 319.172, A SER AFECTADA AL SUB GRUPO DEL OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

406	72102304-008	Tubería reforzado Ø75mm	ml	14,00	57.585	806.190
407	72102304-008	Codo 90 Ø75mm.	unid	2,00	25.480	50.960
		Pileta de Cocina				0
408	72102304-008	Construcción de Base p/Pileta de Cocina	unid	1,00	122.304	122.304
409	72102304-008	Mesada de Aluminio c/2 Bachas	unid	1,00	1.834.560	1.834.560
		Conexión a Red de Agua				0
410	72102304-008	Instalación de Agua hasta Registro Abierto	un	1,00	265.807	265.807
411	72102304-008	Instalación de Agua hasta Pileta de Cocina	un	1,00	265.807	265.807
		Area de salida				0
		Construcción de Registros				0
412	72102304-008	Registro de Mamposteria 50x50	unid	2,00	345.614	691.228
		Provisión y Colocación de Tuberias				0
413	72102304-008	Cruce C.Septica Ø200mm	un	1,00	443.352	443.352
414	72102304-008	Cierre Sanitario Cámara Séptica	un	1,00	886.296	886.296
		INSTALACIONES ESPECIALES				0
415	92101693-001	Instalación de Prevencion Contra Incendio - Proyecto y ejecucion - Pabellon A y B (Planta Baja y Planta Alta) incluye conexión a instalacion existente	un	1,00	25.480.000	25.480.000
416	92121702-002	Proyecto y ejecución de sistema de automatización de aberturas y de circuito cerrado de Control - Pabellon A y B	un	1,00	10.192.000	10.192.000
417	72131601-011	Red de distribucion de agua corriente para alimentacion de Pabellones PVC 1"1/4 soldable incluye accesorios llaves de paso PVC 1"1/4 general de cada pabeilon , llaves de paso PVC 1"1/4 general de alimentacion de celda	ml	600,00	31.360	18.816.000
TOTAL						**GS 4.836.287.224**

MINISTERIO DE JUSTICIA
María Celsa Aquino B.
Secretaria General
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL