Municipalidad de Paraguarí
Trabajando por una ciudad diferente
Asunción esq. 19 de Enero
Paraguarí- Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN EL BARRIO SANTA ANA CALLE ASUNCIÓN DEL DISTRITO DE PARAGUARÍ

N°	RUBRO	LEGIÓN DE SERVICIOS S.A.				R&W CONSTRUCTORA CONSULTORA EMPRENDIMIENTOS S.A.				FAPA GROUP CONSTRUCCIONES & EQUIPAMIENTOS			
		UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**												
1.1	Limpieza del lugar y desbroce de malezas.	m2	1555,82	5.000	7.779.100	m2	1555,82	1.524	2.371.070	m2	1555,82	800	1.244.656
1.2	Lev. Planimetrico	m2	1555,82	2.000	3.111.640	m2	1555,82	2.286	3.556.605	m2	1555,82	500	777.910
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**												
2.1	Ajuste de nivel, excavación y corte terraplen	m2	1555,82	4.500	7.001.190	m2	1555,82	3.556	5.532.496	m2	1555,82	6.500	10.112.830
2.2	Relleno y Compactación con plancha vibrocompactadora	m3	155,58	40.000	6.223.200	m3	155,58	38.100	5.927.598	m3	155,58	75.000	11.668.500
2.3	Retiro de tierra	m3	311,16	25.000	7.779.000	m3	311,16	38.100	11.855.196	m3	311,16	9.500	2.956.020
2.4	Colchón de arena lavada con espesor = 20 cm. promedio	m3	311,16	55.000	17.113.800	m3	311,16	67.310	20.944.180	m3	311,16	47.500	14.780.100
3	**CORDON DE Hº IN SITU**												
3.1	Excabacion de esp:10 cm x profundidad: 10 cm. Promedio	ml	241	1.100	265.100	ml	241	1.905	459.105	ml	241	1.150	277.150
3.2	Encofrado para cordón de hormigón	ml	241	3.000	723.000	ml	241	1.524	367.284	ml	241	3.500	843.500
3.3	Cargado de cordones de Hº espesor:10 cm., prof:40 cm.	ml	241	37.500	9.037.500	ml	241	22.225	5.356.225	ml	241	48.000	11.568.000
4	**EMPEDRADO**												
4.1	Piedra Bruta	m3	388,96	58.500	22.754.160	m3	388,96	107.950	41.988.232	m3	388,96	69.000	26.838.240
4.2	Coloc de P.B.	m2	1555,82	7.500	11.668.650	m2	1555,82	5.842	9.089.100	m2	1555,82	14.000	21.781.480
4.3	Compactación de empedrado con trit 6ta.	tn	38,9	93.500	3.637.150	tn	38,9	166.370	6.471.793	tn	38,9	154.000	5.990.600
4.4	Relleno para recostadero de cordón	m3	15,56	50.000	778.000	m3	15,56	85.725	1.333.881	m3	15,56	75.000	1.167.000
6	**DESAGUE CON CAÑO DE 150 mm.**												
6.1	Provición y coloc. de caño de drenaje de 150 mm. ramal de descarga de 100 frente a cada domicilio con registro de 40x40	ml	190	85.000	16.150.000	ml	190	23.495	4.464.050	ml	190	105.000	19.950.000
7	**LIMPIEZA FINAL**	gl	1	944.022	944.022	gl	1	1.905.000	1.905.000	gl	1	1.500.000	1.500.000
	TOTALES:				**114.965.512**				**121.621.814**				**131.455.986**

MUNICIPALIDAD DE PARAGUARÍ • UOC • Unidad Operativa de Contrataciones

Cinthia E. Velázquez E.
Lic. Cinthia Velázquez
Encargada de UOC