ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE JOSE LEANDRO OVIEDO
José Leandro Oviedo- Itapúa – Paraguay.
Teléfono N° 021-3261946.
Gobierno Municipal Cerca de la Gente.

llamado: CONTRATACIÓN DIRECTA (CD) Nº05/2022 – CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL - ESC BASICA NRO. 623 ELIDA UGARRIZZA DE GAONA– ID N° 414.535

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

				SERVICE SAN JOSE DE JOSE DOMINGO CRISTALDO CON RUC Nº2340135-4				FC EMPRENDIMIENTOS DE BERNARDO FABIO CARBALLO BAEZCON RUC N° 4387772-9				SUR CONSTRUCCIONES DE NORMA BEATRIZ BENITEZ CHAMORRO RUC N° 2235024-1			
Ítem	Descripción del Bien	UN	CANT	Marca	Procedencia	P.UN	P.TOTAL	Marca	Procedencia	P.UN	P.TOTAL	Marca	Procedencia	P.UN	P.TOTAL
1	CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL - ESC BASICA NRO. 623 ELIDA UGARRIZZA DE GAONA	GL	1	**157.592.830**				**158.200.000**				**158.500.000**			
1.1	Preparación de la obra a- Limpieza y preparación del terreno	m2	85	Const Service San Jose	Nacional	9.538	810.730	FC EMPRENDIMIENTOS	Nacional	9.833	835.805	SUR CONSTRUCCIONES	Nacional	9.833	835.805
1.2	Preparación de la obra b- Replanteo	m2	85	Const Service San Jose	Nacional	8.382	712.470	FC EMPRENDIMIENTOS	Nacional	8.466	719.610	SUR CONSTRUCCIONES	Nacional	8.466	719.610
1.3	Excavación y carga de cimiento de PBC.	m3	18	Const Service San Jose	Nacional	341.286	6.143.148	FC EMPRENDIMIENTOS	Nacional	344.733	6.205.194	SUR CONSTRUCCIONES	Nacional	344.733	6.205.194
1.4	Estructura de H° A° : a- Zapatas, pialres y encadenados de H° A°	m3	6,69	Const Service San Jose	Nacional	2.079.000	13.908.510	FC EMPRENDIMIENTOS	Nacional	2.100.000	14.049.000	SUR CONSTRUCCIONES	Nacional	2.100.000	14.049.000
1.5	Muros de nivelación : a- De 0,45 cm.	m2	7	Const Service San Jose	Nacional	243.210	1.702.470	FC EMPRENDIMIENTOS	Nacional	245.666	1.719.662	SUR CONSTRUCCIONES	Nacional	245.666	1.719.662
1.6	Muros de nivelación :b- De 0,30 cm.	m2	21	Const Service San Jose	Nacional	177.837	3.734.577	FC EMPRENDIMIENTOS	Nacional	179.633	3.772.293	SUR CONSTRUCCIONES	Nacional	179.633	3.772.293
1.7	Relleno y apisonado de interiores	m3	35	Const Service San Jose	Nacional	117.480	4.111.800	FC EMPRENDIMIENTOS	Nacional	118.666	4.153.310	SUR CONSTRUCCIONES	Nacional	118.666	4.153.310
1.8	Aislación asfaltica horizontal:a- De paredes	m2	14	Const Service San Jose	Nacional	31.020	434.280	FC EMPRENDIMIENTOS	Nacional	31.333	438.662	SUR CONSTRUCCIONES	Nacional	31.333	438.662
1.9	Muros de elevación :a- De 0,30 para revocar	m2	21	Const Service San Jose	Nacional	184.800	3.880.800	FC EMPRENDIMIENTOS	Nacional	186.666	3.919.986	SUR CONSTRUCCIONES	Nacional	186.666	3.919.986
1.10	Muros de elevación :b- De 0,15 para revocar	m2	46	Const Service San Jose	Nacional	101.310	4.660.260	FC EMPRENDIMIENTOS	Nacional	102.333	4.707.318	SUR CONSTRUCCIONES	Nacional	102.333	4.707.318
1.11	Muros de elevación :a- De 0,30 visto una cara de ladrillo comun	m2	30	Const Service San Jose	Nacional	193.050	5.791.500	FC EMPRENDIMIENTOS	Nacional	195.000	5.850.000	SUR CONSTRUCCIONES	Nacional	195.000	5.850.000
1.12	Muros de elevación :c- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comun c/ cantero - parapeto	m2	25	Const Service San Jose	Nacional	99.990	2.499.750	FC EMPRENDIMIENTOS	Nacional	101.000	2.525.000	SUR CONSTRUCCIONES	Nacional	101.000	2.525.000
1.13	Muros de elevación :d- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	43	Const Service San Jose	Nacional	22.110	950.730	FC EMPRENDIMIENTOS	Nacional	22.333	960.319	SUR CONSTRUCCIONES	Nacional	22.333	960.319
1.14	Pilares :a- De 0,30 x 0,45 para revocar	ml	9	Const Service San Jose	Nacional	174.900	1.574.100	FC EMPRENDIMIENTOS	Nacional	176.666	1.589.994	SUR CONSTRUCCIONES	Nacional	176.666	1.589.994

1.15	Techo :a- Techo de chapas color simil teja, sobre estructura metalica	m2	130	Const Service San Jose	Nacional	216.000	28.080.000	FC EMPRENDIMIENTOS	Nacional	216.000	28.080.000	SUR CONSTRUCCIONES	Nacional	216.000	28.080.000
1.16	Revoque :a- De paredes interior y exterior a una capa	m2	164	Const Service San Jose	Nacional	34.320	5.628.480	FC EMPRENDIMIENTOS	Nacional	34.666	5.685.224	SUR CONSTRUCCIONES	Nacional	34.666	5.685.224
1.17	Revoque :b- De pilares	m2	10,8	Const Service San Jose	Nacional	34.320	370.656	FC EMPRENDIMIENTOS	Nacional	34.666	374.393	SUR CONSTRUCCIONES	Nacional	34.666	374.393
1.18	Revoque :c- De nivelacion	m2	18	Const Service San Jose	Nacional	34.320	617.760	FC EMPRENDIMIENTOS	Nacional	34.666	623.988	SUR CONSTRUCCIONES	Nacional	34.666	623.988
1.19	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	m2	73	Const Service San Jose	Nacional	40.590	2.963.070	FC EMPRENDIMIENTOS	Nacional	41.000	2.993.000	SUR CONSTRUCCIONES	Nacional	41.000	2.993.000
1.20	Piso ceramico	m2	73	Const Service San Jose	Nacional	107.000	7.811.000	FC EMPRENDIMIENTOS	Nacional	107.000	7.811.000	SUR CONSTRUCCIONES	Nacional	107.000	7.811.000
1.21	Zocalo ceramico	ml	40	Const Service San Jose	Nacional	25.410	1.016.400	FC EMPRENDIMIENTOS	Nacional	25.666	1.026.640	SUR CONSTRUCCIONES	Nacional	25.666	1.026.640
1.22	Aberturas de maderas :a de marco 0,15 y puerta de 0,70 x,210 tablero	un	1	Const Service San Jose	Nacional	1.072.500	1.072.500	FC EMPRENDIMIENTOS	Nacional	1.083.333	1.083.333	SUR CONSTRUCCIONES	Nacional	1.083.333	1.083.333
1.23	Aberturas de maderas :b- de marco de 0,15 y puerta para boxes - baño 0,60 x1,20	un	2	Const Service San Jose	Nacional	815.100	1.630.200	FC EMPRENDIMIENTOS	Nacional	823.333	1.646.666	SUR CONSTRUCCIONES	Nacional	823.333	1.646.666
1.24	Aberturas metalicas :a- Puerta metàlica de 1,10 x 2,50(dos hojas) con marco y herrajes	un	1	Const Service San Jose	Nacional	1.204.500	1.204.500	FC EMPRENDIMIENTOS	Nacional	1.216.666	1.216.666	SUR CONSTRUCCIONES	Nacional	1.216.666	1.216.666
1.25	Aberturas metalicas :b-Ventanas balancines 1,50x1,70	m2	10,2	Const Service San Jose	Nacional	336.600	3.433.320	FC EMPRENDIMIENTOS	Nacional	340.000	3.468.000	SUR CONSTRUCCIONES	Nacional	340.000	3.468.000
1.26	Aberturas metalicas :b-Ventanas balancines 1,50x1,00 p/ sshh	m2	6	Const Service San Jose	Nacional	336.600	2.019.600	FC EMPRENDIMIENTOS	Nacional	340.000	2.040.000	SUR CONSTRUCCIONES	Nacional	340.000	2.040.000
1.27	Revestimiento de azulejo	m2	21,5	Const Service San Jose	Nacional	94.050	2.022.075	FC EMPRENDIMIENTOS	Nacional	95.000	2.042.500	SUR CONSTRUCCIONES	Nacional	95.000	2.042.500
1.28	Alfeizar en aberturas :a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	49	Const Service San Jose	Nacional	25.410	1.245.090	FC EMPRENDIMIENTOS	Nacional	25.666	1.257.634	SUR CONSTRUCCIONES	Nacional	25.666	1.257.634
1.29	Alfeizar de ventanas :b- De ladrillos comunes tipo sardinel	ml	3,5	Const Service San Jose	Nacional	67.650	236.775	FC EMPRENDIMIENTOS	Nacional	68.333	239.166	SUR CONSTRUCCIONES	Nacional	68.333	239.166
1.30	Pinturas :a- De parededes al latex	m2	146	Const Service San Jose	Nacional	28.545	4.167.570	FC EMPRENDIMIENTOS	Nacional	28.833	4.209.618	SUR CONSTRUCCIONES	Nacional	28.833	4.209.618
1.31	Pinturas :b- De abertura de madera c/ barniz	m2	3,36	Const Service San Jose	Nacional	30.690	103.118	FC EMPRENDIMIENTOS	Nacional	31.000	104.160	SUR CONSTRUCCIONES	Nacional	31.000	104.160
1.32	Pinturas :c-de mamposteria visto comun latez	m2	60	Const Service San Jose	Nacional	28.545	1.712.700	FC EMPRENDIMIENTOS	Nacional	28.833	1.729.980	SUR CONSTRUCCIONES	Nacional	28.833	1.729.980
1.33	Pinturas :d- de revoque comun al latex	m2	58	Const Service San Jose	Nacional	28.545	1.655.610	FC EMPRENDIMIENTOS	Nacional	28.833	1.672.314	SUR CONSTRUCCIONES	Nacional	28.833	1.672.314
1.34	Pinturas :e- De estructura metalica de techo con pintura sintetica	m2	49	Const Service San Jose	Nacional	33.990	1.665.510	FC EMPRENDIMIENTOS	Nacional	34.333	1.682.317	SUR CONSTRUCCIONES	Nacional	34.333	1.682.317
1.35	Pinturas :f- De aberturas metalicas balancines y puerta de acceso	m2	21	Const Service San Jose	Nacional	33.990	713.790	FC EMPRENDIMIENTOS	Nacional	34.333	720.993	SUR CONSTRUCCIONES	Nacional	34.333	720.993
1.36	colocacion de Vidrios	m2	16	Const Service San Jose	Nacional	150.150	2.402.400	FC EMPRENDIMIENTOS	Nacional	151.666	2.426.656	SUR CONSTRUCCIONES	Nacional	151.666	2.426.656
1.37	Desague Pluviala- Canaleta y caño de bajada	ml	28,8	Const Service San Jose	Nacional	86.790	2.499.552	FC EMPRENDIMIENTOS	Nacional	87.666	2.524.781	SUR CONSTRUCCIONES	Nacional	87.666	2.524.781
1.38	cielo razo de PVC	m2	63	Const Service San Jose	Nacional	92.667	5.838.021	FC EMPRENDIMIENTOS	Nacional	92.666	5.837.958	SUR CONSTRUCCIONES	Nacional	92.666	5.837.958
1.39	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	m2	38,8	Const Service San Jose	Nacional	83.333	3.233.320	FC EMPRENDIMIENTOS	Nacional	83.333	3.233.320	SUR CONSTRUCCIONES	Nacional	83.333	3.233.320
1.40	Instalacion electrica, conexiones y artefactos de iluminacion	gl	1	Const Service San Jose	Nacional	7.700.000	7.700.000	FC EMPRENDIMIENTOS	Nacional	7.700.000	7.700.000	SUR CONSTRUCCIONES	Nacional	7.700.000	7.700.000
1.41	Instalacion sanitaria, agua corriente y desague cloacal	gl	1	Const Service San Jose	Nacional	9.166.687	9.166.687	FC EMPRENDIMIENTOS	Nacional	9.166.666	9.166.666	SUR CONSTRUCCIONES	Nacional	9.166.666	9.166.666
1.42	Rampa (incluye baranda metalica según especificaciones tecnicas)	gl	1	Const Service San Jose	Nacional	660.000	660.000	FC EMPRENDIMIENTOS	Nacional	666.666	666.666	SUR CONSTRUCCIONES	Nacional	666.666	666.666

1.43	equipamiento de mobiliariio:(pizarron de maderal movil c/ pintura de 1,50x10)+ mampara de madera 2,00x1,20 con pintura) + espejo 2,00x0,40 con marco de aluminio)	gl	1	Const Service San Jose	Nacional	2.805.000	2.805.000	FC EMPRENDIMIENTOS	Nacional	2.833.333	2.833.333	SUR CONSTRUCCIONES	Nacional	2.833.333	2.833.333
1.44	construccion de mesada azulejada de 2,30x0,50x0,70	gl	1	Const Service San Jose	Nacional	1.056.000	1.056.000	FC EMPRENDIMIENTOS	Nacional	1.066.666	1.066.666	SUR CONSTRUCCIONES	Nacional	990.209	990.209
1.45	Placa de granito	un	1	Const Service San Jose	Nacional	891.000	891.000	FC EMPRENDIMIENTOS	Nacional	900.000	900.000	SUR CONSTRUCCIONES	Nacional	900.000	900.000
1.46	Cartel de Obras	un	1	Const Service San Jose	Nacional	1.056.000	1.056.000	FC EMPRENDIMIENTOS	Nacional	690.209	690.209	SUR CONSTRUCCIONES	Nacional	1.066.666	1.066.666
MONTO TOTAL							**157.592.830**				**158.200.000**				**158.500.000**

Nancy Roxsana Morinigo de Ojeda

Responsable UOC