CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

Reparación Edilicia P.N. Cerro Cora

		Descripción	CONSORCIO TES - INGENET				EMPRENSIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E.				FERREIRA & JARA CONSTRUCTORA			
Item	Código de Catalogo	Bloque 1 - Auditorio	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)
1	72101601-001	Desmonte de techo completo (incluye machimbre, tirantes, tejas, tejuelones, canaletas, bajadas) incluye desalojo de escobros	m2	205,8	138.000	28.400.400	m2	205,8	112.004	23.050.423	m2	205,8	130.000	26.754.000
2	72101601-001	Montaje de techo de tejas españolas con reutilización de tejas, tirantes, machimbres y viga recuperada. Incluye provisión de teja y tejuelones rotos.	m2	205,8	340.000	69.972.000	m2	205,8	284.889	58.630.156	m2	205,8	324.000	66.679.200
3	72101603-002	Provisión y colocación de canaleta de chapa Nº 24 pintada	ml	56	200.000	11.200.000	ml	56	188.611	10.562.216	ml	56	215.000	12.040.000
4	72101603-001	Bajadas pluviales de PVC 100mm c/ abrazaderas, conectadas a registros	ml	28	160.000	4.480.000	ml	28	190.973	5.347.244	ml	28	218.400	6.115.200
5	72102802-001	Restitución de registros pluviales	un	8	720.000	5.760.000	un	8	897.502	7.180.016	un	8	1.028.000	8.224.000
6	72102802-001	Calce perimetral de paredes hundidas con H°A° (Incluye excavación) y zona de registros	ml	29	1.050.000	30.450.000	ml	29	803.397	23.298.513	ml	29	916.300	26.572.700
7	72131601-011	Provisión y colocación de artefactos, inodoros y bacha pedestal en baño. (colocación de artefactos tipo Deca. Y colocación de espejos de baño)	gl	1	8.800.000	8.800.000	gl	1	10.951.468	10.951.468	gl	1	12.600.000	12.600.000
8	72102508-003	Cambio completo de azulejado de baño	m2	33	200.000	6.600.000	m2	33	244.008	8.052.264	m2	33	284.700	9.395.100
9	72131601-013	Limpieza de pared c/ cloro y siliconado de cara exterior	m2	166,56	50.000	8.328.000	m2	166,56	58.587	9.758.251	m2	166,56	89.000	14.823.840
10	72101601-002	Colocación de machimbre como cielo raso (barnizado)	m2	144	70.000	10.080.000	m2	144	86.157	12.406.608	m2	144	103.600	14.918.400
11	72102602-001	Mantenimiento de aberturas y tarima de madera (Colocación de tela metalica, barnizado de las puertas, ajustes de puertas dañadas por humedad)	gl	1	7.400.000	7.400.000	gl	1	9.229.834	9.229.834	gl	1	10.515.600	10.515.600

Lic. Sabrina Godoy
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones
SEAM

		Descripción	CONSORCIO TES - INGENET				EMPRENSIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E.				FERREIRA & JARA CONSTRUCTORA			
12	72131601-005	Cierre de aberturas de AA (Revocados por dentro y revestido por fuera)	un	4	1.300.000	5.200.000	un	4	1.598.676	6.394.704	un	4	2.000.000	8.000.000
13	72131601-009	Desmonte completo de piso y colocación de piso ceramico	m2	134	166.000	22.244.000	m2	134	207.547	27.811.298	m2	134	290.000	38.860.000
14	72131601-001	Recableado completo y redimensionamiento de tableros electricos	gl	1	17.600.000	17.600.000	gl	1	22.056.208	22.056.208	gl	1	26.800.000	26.800.000
15	72102201-002	Provisión e Instalación de nueva luminaria (similar a la existente amteriormente) (incluye en exterior c/ recableado)	gl	1	9.700.000	9.700.000	gl	1	12.121.407	12.121.407	gl	1	14.805.000	14.805.000
16	72102402-001	Enduido y pintura en interior al latex	m2	159,33	70.000	11.153.100	m2	159,33	64.508	10.278.060	m2	159,33	79.000	12.587.070
17	72131601-009	Guarda obras perimetral de 0,40m con contrapiso de cascote y baldoson de H°	ml	48	190.000	9.120.000	ml	48	237.793	11.414.064	ml	48	315.000	15.120.000
18	72102802-001	Mantenimiento de tirantes, vigas y pilares de madera c/ barniz (en portico acceso)	gl	1	2.700.000	2.700.000	gl	1	3.273.968	3.273.968	gl	1	4.728.832	4.728.832
19	72131601-004	Losa de H° de 6 cm de montado sobre tejuelones	m2	18	470.000	8.460.000	m2	18	349.858	6.297.444	m2	18	498.435	8.971.830
20	72131601-006	Aislacion de losa c/ membrana y protección mecanica c/ tejuelita	m2	18	385.000	6.930.000	m2	18	482.479	8.684.622	m2	18	649.652	11.693.736
			Subtotal Bloque 1			284.577.500	Subtotal Bloque 1			286.798.768	Subtotal Bloque 1			350.204.508
Item	Código de Catalogo	Descripción Bloque 2 - Museo, Vivienda Guardaparques y Auxiliar	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)
21	72101601-001	Reparación de goteras	gl	1	4.000.000	4.000.000	gl	1	4.652.482	4.652.482	gl	1	5.300.020	5.300.020
22	72102802-001	Reparación de tirantes descalzados c/ colocación de planchuelas metalicas para la fijación	un	4	615.000	2.460.000	un	4	771.291	3.085.164	un	4	995.432	3.981.728
23	72101603-9999	Desmonte de canaletas y bajadas viejas	gl	1	2.500.000	2.500.000	gl	1	3.101.654	3.101.654	gl	1	3.954.543	3.954.543
24	72102802-001	Reparación de tejas con desalojo de escombros (vivienda guardaparque)	m2	9	200.000	1.800.000	m2	9	244.570	2.201.130	m2	9	332.000	2.988.000
25	72101603-002	Provisión y colocación de canaleta de chapa Nº 24 pintada	ml	168	200.000	33.600.000	ml	168	188.611	31.686.648	ml	168	298.000	50.064.000
26	72101603-002	Bajadas pluviales de PVC 100mm c/ abrazaderas, conectadas a registros	ml	84	150.000	12.600.000	ml	84	155.420	13.055.280	ml	84	235.000	19.740.000
27	72102602-001	Tela mosquitera metalica en abertura faltantes	gl	1	3.500.000	3.500.000	gl	1	4.238.928	4.238.928	gl	1	4.954.300	4.954.300

Lic. Sabrina Godoy
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones
SEAM

		Descripción	CONSORCIO TES - INGENET				EMPRENSIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E.				FERREIRA & JARA CONSTRUCTORA			
28	72102802-001	Restitución de registros pluviales	un	11	1.000.000	11.000.000	un	11	1.102.810	12.130.910	un	11	1.224.000	13.464.000
29	72131601-013	Limpieza y siliconado de cara exterior	m2	166,56	50.000	8.328.000	m2	166,56	47.680	7.941.581	m2	166,56	55.300	9.210.768
30	72101601-001	Refuerzo de apoyo de vigas principales (incluye apuntalamiento)	gl	1	6.500.000	6.500.000	gl	1	7.926.450	7.926.450	gl	1	9.345.321	9.345.321
31	72102802-001	Tratamiento de Pilares de madera	ml	24	42.000	1.008.000	ml	24	51.694	1.240.656	ml	24	60.432	1.450.368
32	72102802-001	Colocación de varillas en fisuras abiertas c/ repintado sin enduido (solo interior)	ml	108	90.000	9.720.000	ml	108	75.818	8.188.344	ml	108	90.000	9.720.000
33	72102802-005	Repastinado de duchas	un	6	140.000	840.000	un	6	172.315	1.033.890	un	6	199.456	1.196.736
34	72131601-008	Revoque hidrofugo en exterior y aislación de baño VIP (Vivienda Administración)	m2	23,5	160.000	3.760.000	m2	23,5	192.991	4.535.288	m2	23,5	221.346	5.201.631
35	72131601-008	Retoque de Revoque y Pintura en lugares reforzados	gl	1	1.550.000	1.550.000	gl	1	1.895.455	1.895.455	gl	1	2.456.908	2.456.908
			Subtotal Bloque 2			**103.166.000**	**Subtotal Bloque 2**			**106.913.860**	**Subtotal Bloque 2**			**143.028.323**
Item	**Código de Catalogo**	**Descripción Bloque 3 - Caseta de Bombeo**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA**	**Precio Total (IVA INCLUIDO)**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA INCLUIDO)**	**Precio Total (IVA INCLUIDO)**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA INCLUIDO)**	**Precio Total (IVA INCLUIDO)**
36	72101601-001	Cambio de tejas dañadas	m2	3	250.000	750.000	m2	3	244.570	733.710	m2	3	378.672	1.136.016
37	72102802-006	Reparación de caseta de pozo artesiano	gl	1	420.000	420.000	gl	1	516.943	516.943	gl	1	654.972	654.972
38	72131601-012	Pintura de caseta de pozo	gl	1	280.000	280.000	gl	1	344.628	344.628	gl	1	478.912	478.912
39	72102602-005	Cambio de Puerta de Madera	un	1	2.000.000	2.000.000	un	1	2.383.990	2.383.990	un	1	2.820.000	2.820.000
			Subtotal Bloque 3			**3.450.000**	**Subtotal Bloque 3**			**3.979.271**	**Subtotal Bloque 3**			**5.089.900**
			TOTAL			**391.193.500**	**TOTAL**			**397.691.899**	**TOTAL**			**498.322.731**

SECRETARIA DEL AMBIENTE
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Unidad Operativa de Contratación

Lic. Sabrina Godoy
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones
SEAM