Municipalidad de Ñacunday

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES PUBLICAS

Puerto de Paranambú RUC 80013971-2

Alto Paraná – Republica del Paraguay

Cuadro comparatico de ofertas

CD N° 09/2021 "CONSTRUCCION DE TINGLADO EN EL COLEGIO NACIONAL ITAIPYTE. DISTRITO DE ÑACUNDAY" ID 401.192

			ARIA SERVICIOS			CONTRUCTORA 2 HERMANOS			ARQUI TEC CONSTRUCCIONES		
ÍTEM	TRABAJOS	UN	CANT.	P RECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	P RECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	P RECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Trabajos Preliminares	Gl	1	4.592.600	4.592.600	1	4.632.560	4.632.560	1	4.679.026	4.679.026
1.1	Movilización, Vallado de Obras y colocación de cartel de obra	m²	270,00	5.900	1.593.000	270,00	5.973	1.612.710	270,00	6.033	1.628.910
1.2	Replanteo y marcación	m²	270,00	6.300	1.701.000	270,00	6.375	1.721.250	270,00	6.439	1.738.530
1.3	Excavación para Zapata 0,80 x 0,80 x 1,40	m³	10,75	120.800	1.298.600	10,75	120.800	1.298.600	10,75	122.008	1.311.586
2	Estructura de H° A°	Gl	1	49.921.940	49.921.940	1	49.925.269	49.925.269	1,00	50.424.504	50.424.504
2.1	Zapata de H°A° 0,80 x 0,80 x 0,40 m.	m³	3,07	1.862.000	5.716.340	3,07	1.862.000	5.716.340	3,07	1.880.620	5.773.503
2.2	Tronco de Pilar de H°A° 25 x 45 cm x h=1,00	m³	2,60	2.214.600	5.757.960	2,60	2.214.667	5.758.134	2,60	2.236.814	5.815.716
2.3	Pilar de Perfil U de 120mm x 40mm x 2mm	ml	72,00	164.800	11.865.600	72,00	164.823	11.867.256	72,00	166.471	11.985.912
2.4	Carga Tronco de Pilar Metálico h= 3,30 mts de 20x40. Visto y con esquinero chaflanado	m³	3,17	1.862.000	5.902.540	3,17	1.862.000	5.902.540	3,17	1.880.620	5.961.565
2.5	Viga Encadenado Inferior de H°A° 20x40 cm	m³	4,00	2.282.000	9.128.000	4,00	2.282.000	9.128.000	4,00	2.304.820	9.219.280
2.6	Viga Intermedia de H°A° 15x30 cm	m³	2,25	2.483.000	5.586.750	2,25	2.483.333	5.587.499	2,25	2.508.166	5.643.374
2.7	Viga Superior de H°A° 15x30 cm	m³	2,25	2.651.000	5.964.750	2,25	2.651.333	5.965.499	2,25	2.677.846	6.025.154
3	Estructura Metálica, Cobertura	Gl	1	105.766.710	105.766.710	1,00	105.772.602	105.772.602	1,00	106.830.387	106.830.387
3.1	Vigas Cabriadas metálicas con perfiles reticulado (Según detalle de Plano)	ml	139,20	202.600	28.201.920	139,20	202.610	28.203.312	139,20	204.636	28.485.331
3.2	Techo de chapas galvanizadas onduladas N° 27 sobre estructura metálica de perfil "U" y ángulos, Pend. 20%	m²	309,40	217.800	67.387.320	309,40	217.800	67.387.320	309,40	219.978	68.061.193
3.3	Tensor de varilla lisa Ø 12 mm	ml	135,40	20.550	2.782.470	135,40	20.550	2.782.470	135,40	20.756	2.810.362
3.4	Cerrado Lateral de chapas galvanizadas onduladas N° 27 sobre estructura metálica de perfil "□" 50x50	m²	50,00	147.900	7.395.000	50,00	147.990	7.399.500	50,00	149.470	7.473.500
4	Desague Pluvial	Gl	1	7.267.900	7.267.900	1,00	354.771	7.274.362	1,00	7.347.094	7.347.094
4.1	Canaletas y Caños de bajada, d= 62 cm	ml	63,00	107.600	6.778.800	63,00	107.620	6.780.060	63,00	108.696	6.847.848
4.2	Registros con rejilla metálica para desague pluvial de 40x40	un	2,00	244.550	489.100	2,00	247.151	494.302	2,00	249.623	499.246
5	Pintura	Gl	1	6.494.850	6.494.850	1,00	6.507.014	6.507.014	1,00	6.572.192	6.572.192
5.1	Pintura de vigas y Cabriadas metálicas	ml	229,5	28.300	6.494.850	229,5	28.353	6.507.014	229,5	28.637	6.572.192
6	Limpieza Final	Gl	1	756.000	756.000	1,00	757.080	757.080	1,00	764.640	764.640
6.1	Trabajos de limpieza final y Desmovilización	m²	270,00	2.800	756.000	270,00	2.804	757.080	270,00	2.832	764.640
	TOTAL, IVA INCLUIDO				174.800.000			174.868.886			176.617.843

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY U.O.C

EFIGENIO CABALLERO ROJAS
COORDINADOR DE LA UOC