MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY

Cuna del Prócer Cap. Mauricio José Troche
"TRECIENTOS TRES AÑOS DE VILLA CURUGUATY"
Avda. Carlos Antonio López c/Independencia Nacional
Tel. 048-210.227
Canindeyú-Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

DAY-MON CONSTRUCCIONES.

EMPRESAS	DAY-MON CONSTRUCCIONES	OFERENTE 2	OFERENTE 3	OFERENTE 4
TOTAL GENERAL	60.160.284			

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY

Obra: CONSTRUCCION DE PUENTE EL COLONIA PUESTO HU

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Nº	DESCRIPCION DE TRABAJOS	UN	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	PUENTE				
1	LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO	m2	20,00	4.100	82.000
2	COLOCACION DE CARTEL DE OBRA 1,00 x 1,00		1,00	1.066.000	1.066.000
3	REPLANTEO Y MARCACION	m2	20,00	2.870	57.400
4	DEMOLICION DE PUENTE EXSTENTE	m2	20,00	12.300	246.000
5	EXCAVACION EN EL SECTOR DEL CANAL	hora/maq	8,00	328.000	2.624.000
6	EXCAVACION P/ BASE DE PANTALLA - TUBULAR	m3	4,01	49.200	197.292
7	RELLENO Y COMPACTACION	m3	47,18	77.900	3.675.322
8	BASE TUBULAR Y PILAR DE Hº Aº	m3	4,01	1.148.000	4.603.480
9	PANTALLA DE Hº Aº	m3	22,38	1.148.000	25.692.240
10	VIGA DE HºAº	m3	5,80	984.000	5.707.200
11	COLOCACION DE VIGAS DE 9´´x 13´´	pg	2.925,00	2.870	8.394.750
12	COLOCACION DE ENTABLONADOS DE 3´´x 9´´	pg	2.400,00	2.050	4.920.000
13	COLOCACION DE VIGAS DE 6´´x 6´´	pg	360,00	2.460	885.600
14	COLOCACION DE ENTABLONADOS DE 2´´x 10´´	pg	600,00	2.050	1.230.000
15	LIMPIEZA FINAL	gl	1,00	779.000	779.000
	TOTAL GUARANIES				60.160.284

Lic. Luis Rojas
Encargdo de la UC

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY
U.O.C