MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
Telefax: 0764 - 20144/20012
Calle 8 de Diciembre e/Emiliano R. Fernández
"Es un orgullo vivir aquí"

ANEXO B-02-08

Licitación Por Contratación Directa N° 21/2019 "Construccion es escalinatas con barandas metalicas, adecuaciones varias y construccion de estructura metalica para Feria Horticola" ID 371976

1	72131601-002	COLOCACION DE BARANDA METALICA EN ESCALINATA EXISTENTE al costado de Avda. María Auxiliadora frente en la Plaza Defensores del Chaco	Unidad	1	**3.782.800**	**3.782.800**
1.1		Provisión y colocación de baranda metálica con caños de 2" con pintura antioxido y pintado con sintetico color a definir	Metro lineal	18,2	159.000	2.893.800
1.2		Reparación de muro de ladrillos (revocar y pintar)	Unidad Medida Global	1	889.000	889.000
2	72131601-002	CONSTRUCCION DE ESCALINATA CON BARANDA METALICA sobre la Avda. Aviadores del Chaco al costado de la Ruta 6ta	Unidad	1	**7.296.400**	**7.296.400**
2.1		Desmonte de suelo en zona a realizar la escalinata.	Unidad Medida Global	1	450.000	450.000
2.2		Limpieza y preparación del terreno	Unidad Medida Global	1	150.000	150.000
2.3		Replanteo de escalinata.	Unidad Medida Global	1	850.000	850.000
2.4		Huella y contrahuella de hormigón de 8cm. Y descansos inferior y superior	Metros cúbicos	1,36	1.800.000	2.448.000
2.5		Provisión y colocación de baranda metálica con caños de 2" con pintura antioxido y pintado con sintetico color a definir	Metro lineal	7,2	160.000	1.152.000
2.6		cordón de hormigón espesor 0,25m, 0,50m de alto total y 0,30m libre	Metro lineal	11,2	67.000	750.400
2.7		canto rodado color y diseño a definir	Metros cuadrados	17	88.000	1.496.000
3	72131601-002	CONSTRUCCION DE ESCALINATA CON BARANDA METALICA" sobre de la Avda María Auxiliadora al costado de la Ruta 6ta.	Unidad	1	**50.658.600**	**50.658.600**
3.1		Desmonte de suelo en zona a realizar la escalinata, rampa y explanada.	Unidad Medida Global	1	860.000	860.000
3.2		Limpieza y preparación del terreno	Unidad Medida Global	1	450.000	450.000
3.3		Replanteo de escalinata, rampa y exlanada.	Unidad Medida Global	1	1.350.000	1.350.000
3.4		Huella y contrahuella de hormigón de 8cm. Y descanso inferior	Metros cúbicos	2,8	1.800.000	5.040.000
3.5		Plataforma de hormigón.	Metros cúbicos	5,1	1.800.000	9.180.000
3.6		Muro de ladrillo común revocado y pintado 0,40mx13m	Metros cuadrados	12	209.000	2.508.000
3.7		Provisión y colocación de baranda metálica con caños de 2" con pintura antioxido y pintado con sintetico color a definir	Metro lineal	7,2	160.000	1.152.000
3.8		cordón de hormigón espesor 0,25m, 0,50m de alto total y 0,30m libre	Metro lineal	7,2	67.000	482.400
3.9		Provision y colocacion de letras corporeas de 15 metros de largo por 1,40 de alto con sistema de iluminación LED	Unidad	1	22.000.000	22.000.000
3.10		canto rodado color y diseño a definir	Metros cuadrados	85,8	89.000	7.636.200
4	72131601-002	ADECUACIÓN DE LA GRUTA VIRGENCITA	Unidad	1	**13.169.500**	**13.169.500**
4.1		Limpieza y preparación del terreno	Unidad Medida Global	1	149.000	149.000
4.2		Movimiento de suelo. (desmonte de piedra bruta para apetura de caminero)	Unidad Medida Global	1	280.000	280.000
4.3		Relleno y compactación	Metros cuadrados	9	124.000	1.116.000
4.4		Replanteo	Unidad Medida Global	1	107.000	107.000

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Itapua - Paraguay

Lic. María Laura Dejesús
Encargada de la U.O.C.
Municipalidad T.R.P.

4.5		Piso de hormigón	Metros cúbicos	1	1.800.000	1.800.000
4.6		Muro de piedra bruta	Metros cúbicos	1,2	480.000	576.000
4.7		Pintura de piedra con resina acrilica trasparente.	Metros cuadrados	45,5	23.000	1.046.500
4.8		Relleno y nivelación con terminación pintada en el interior para altar.	Unidad Medida Global	1	430.000	430.000
4.9		Colocación de pasto	Metros cuadrados	35	29.000	1.015.000
4.10		Provisión y colocacion de Letras corporeas	Unidad	1	6.500.000	6.500.000
4.11		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	150.000	150.000
5	72131601-002	CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA METÁLICA PARA FERIA HORTICOLA	Unidad	1	**8.809.500**	**8.809.500**
5.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	20	2.800	56.000
5.2		Replanteo	Metros cuadrados	20	2.800	56.000
5.3		Excavación y carga de HºCº	Metros cúbicos	0,25	1.650.000	412.500
5.4		Estructura Metálica				
5.4.1		Techo De estructura metálica con chapas acanaladas trapedoidal. Vigas y pilares reticulados	Metros cuadrados	30	180.000	5.400.000
5.5		Pisos				
5.5.1		Contrapiso de H de cascotes	Metros cuadrados	20	32.500	650.000
5.5.2		Piso de hormigón	Metros cuadrados	20	94.000	1.880.000
5.6		Mobiliario				
5.6.1		Mesa de tipo tablón con caballete de 4mx1m	Unidad	1	355.000	355.000
					Precio Total	**83.716.800**

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
UNIDAD OFERATIVA DE CONTRATACIONES
Itapúa - Paraguay

Firma y Sello de Responsable de la UOC

Lic. María Laura Dejesús
Encargada de la U.O.C.
Municipalidad T.R.P.