MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

Institución: MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR
CD Nº: 247.100
REMODELACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL

Cuadro Comparativo de precios

Código Catalogo 72102802-016

Nº	Rubro	Unidad	Cant	ATLANTIC Cons & EQ. Prec. Unit.	ZAYR & Asoc Prec. Unit.	BM Construccion Prec. Unit.
1	**Cercado frontal**					
1.1	Demolición de cercado existente	ml	84,6	9.000	8.500	7.000
1.2	Excavación	m3	16,2	43.500	45.000	50.000
1.3	Fundación de piedra bruta colocada (40x50 cm ensanchados en 60x50 cm en la zona de pilares)	m3	19,8	269.000	250.000	220.000
1.4	Aislación horizontal	ml	80,6	26.000	30.000	28.500
1.5	Mampostería inferior de 60 cm de altura de 0,15 m con ladrillos vistos las dos caras.	ml	80,6	88.900	85.000	86.000
1.6	Pilares de mampostería 40x40 cm con nucleo de hormigón y 1 varilla de 8 mm cada 2,7 mts y terminación en sardinel	ml	60	180.000	250.000	300.000
1.7	Reja de hierro	ml	82,4	455.000	300.000	350.000
1.8	Pintura de la reja con pintura sintética	m2	82,4	24.500	30.000	28.500
1.9	Tratamiento con silicona para ladrillos vistos	m2	192,8	14.500	16.000	17.500
2	**Portal de acceso**					
2.1	Retiro de portón y pilares del portal de acceso	gl	1	220.000	300.000	250.000
2.2	Excavación	m3	1,6	45.000	50.000	60.000
2.3	Pilar de hormigón de 35x35 cm	ml	8,8	350.000	500.000	600.000
2.4	Fundación de hormigón ciclópeo	m3	1,1	700.000	1.000.000	1.500.000
2.5	Revestimiento de piedra wasmosy	m2	17,6	250.000	300.000	350.000
2.6	Portón de hierro de 4,0 x 1,8 m con portacandado y tranca	un	1	4.100.000	4.500.000	5.000.000
2.7	Pintura de la reja con pintura sintética	m2	7,2	20.000	25.000	30.000
2.8	Letrero de chapa metálica de 4,0x0,6 m	un	1	688.000	700.000	700.000
3	**Piso de hormigón de 12 cm de espesor**					
3.1	Nivelación del terreno	m2	85,2	8.500	9.500	12.000
3.2	Piso de hormigón de 12 cm de espesor con endurecedor de superficie	m2	85,2	120.000	150.000	182.000
3.3	Junta de dilatación c/ 2 mts cuadriculado	ml	86	20.000	30.000	25.000
3.4	Cordones de hormigón de 12x40x50 cm	ml	94	50.000	60.000	50.000
4	**Tinglado de chapa sobre estructura metálica**					
4.1	Tinglado de chapa sobre estructura metálica	m2	49	170.000	250.000	30.000
4.2	Canaleta y bajada desarrollo 33 cm	ml	21	65.000	70.000	75.000
4.3	Pintura de estructura metálica	m2	49	15.000	12.000	15.000
4.4	Pintura de canaletas y bajada	ml	21	25.000	25.000	30.000
5	**Limpieza Final**					
5.1	Limpieza Final	gl	1	450.000	300.000	500.000
	Total			**111.406.840**	**114.426.300**	**115.190.100**

Carlos Ismael Escurra E.
Secretario General
Municipalidad de Escobar