CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Construcción, Readecuación y Mantenimiento de Plazas dentro de los distritos del Departamento Central- ID 277.950

Martín Daniel Ruiz Cáceres
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO CENTRAL
Unidad Operativa de Contrataciones

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA (Gs. IVA INCLUIDO)

Nº	MUNICIPIO	Cantidad de Plazas	Precio Total (*))
1	Plazas de la ciudad de Ñemby	4	199.221.400
2	Plazas de la ciudad San Lorenzo	2	99.987.700
3	Plazas de la ciudad Capiatá	2	99.987.700
4	Plazas de la ciudad Itauguá	2	99.987.700
5	Plazas de la ciudad Lambaré	2	99.987.700
6	Plazas de la ciudad Ypané	2	99.987.700
7	Plazas de la ciudad Villeta	2	99.987.700
8	Plazas de la ciudad Guarambaré	2	99.987.700
9	Plazas de la ciudad Fernando de la Mora	2	99.987.700
10	Plazas de la ciudad Ita	2	99.987.700
11	Plazas de la ciudad J. Augusto Saldívar	2	99.987.700
12	Plazas de la ciudad San Antonio	2	99.987.700
13	Plazas de la ciudad Limpio	2	99.987.700
14	Plazas de la ciudad Luque	2	99.987.700
15	Plazas de la ciudad Areguá	2	99.987.700
16	Plazas de la ciudad Ypacaraí	2	99.987.700
17	Plazas de la ciudad Nueva Italia	2	99.987.700
18	Plazas de la ciudad Mariano Roque Alonso	2	99.987.700
19	Plazas de la ciudad Villa Elisa	2	99.987.700
PRECIO TOTAL DE LA OFERTA GS IVA INCLUIDO			1.999.000.000

(*) Los precios totales deberán ser de la planilla de los precios parciales Gs IVA incluido correspondiente a cada ciudad.

Precio total de la oferta Guaraníes IVA incluido: Un mil novecientos noventa y nueve millones

Martín Daniel Rutic Cáceres
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO CENTRAL
Unidad Operativa de Contrataciones

Lista de Cantidades y sus Precios

1	Construcción, Readecuación y Mantenimiento de 4 (cuatro) Plazas dentro del distrito de Ñemby						
	Código de Catálogo		**72102801-999**				
	ESPECIFICACIONES TECNICAS						
Ítem	**Nomenclatura del Bien**	**Material**	**Dimensión Mínima (mm) y Pesó mínimo (kg)**	**Unidad**	**Cant**	**Precio Unitario (GS. IVA incluido**	**Precio Unitario (GS. IVA incluido**
1.1	Muro de piedra bruta colocada	Piedra bruta roja o blanca, mezcla 1:3 (cemento portland: arena lavada de rio)		m3	3	100 000	300 000
1.2	Cordón de ladrillos comunes en 3 hileras	15 cm de altura con mezcla 1:3 (cemento portland:arena lavada de río)		ml	60	7 000	420 000
1.3	Contrapiso de Hº. de Cascote	Cascote de ladrillos comunes y mezcla 1:8 (cemento portland: arena gorda) mezclados en hormigonera de capac 1 m3		m2	60	11 000	660.000
1.4	Piso de layota esmaltada de 30 cm x 30 cm			m2	60	20.000	1.200.000
1.5	Cartel de la Obra de 2m x 1,5m	Bastidor metálico y cartel de lona vinílica en serigrafia a 5 colores		Unidad	4	162.850	651.400
1.6	Revoque de cordon de ladrillos comunes	Mezcla 1:2:6 (cemento portland cal hidratada arena lavada de rio)		m2	8	9 000	72 000
1.7	Bancos de ladrillos comunes con sentadera de azulejos de colores en rompecabezas	50 cm de ancho x 60 cm de alto, ladrillos comunes blancos vistos en todas las caras		ml	6	25 000	150 000
1.8	Limpieza de ladrillos comunes de bancos con acido muriático y protección con silicona a 2 manos	Se lija las caras con pulidora, luego se lava con acido muriático y agua y luego se pasa 2 manos con silicona		m2	8	11.000	88.000
1.9	Provision y colocacion de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE ESPALDA DOBLE fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1500 x 740 x 1670 50 kg	Unidad	4	7 950 000	31 800 000
1.10	Provision y colocacion de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE PECHO DOBLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	2250 x 750 x 1550 70 kg	Unidad	4	6.950.000	27.800 000
1.11	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre PRESION PARA PIERNAS DOBLE fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1540 x 820 x 1430 50 kg	Unidad	4	4.300.000	17 200 000
1.12	Provisión y colocacion de equipos gimnasia al aire libre CABALGADOR SIMPLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1150 x 500 x 1090 20 kg	Unidad	4	3.950 000	15 800 000
1.13	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre ROTACION VERTICAL DOBLE CONJUGADO fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1850 x 500 x 800 19 kg	Unidad	4	3.950.000	15.800.000
1.14	Provision y colocacion de equipos gimnasia al aire libre ENTRENADOR ABDOMINALES DOBLE fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroestatico	650 x 1400 x 1680 40 kg	Unidad	4	5 960 000	23.840 000
1.15	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre EXTENSOR TRIPLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1420 x 1660 30 kg	Unidad	4	3.970 000	15.880.000
1.16	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre ESKI SIMPLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1500 x 590 x 1250 30 kg	Unidad	4	3.950 000	15.800 000
1.17	Provision y colocacion de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE PECHO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPACIALES fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1550 x 800 x 730 20 kg	Unidad	4	3.990.000	15.960.000
1.18	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE ESPALDA ALTO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPACIALES fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1550 x 830 x 780 20 kg	Unidad	4	3 950 000	15 800 000
Total Parcial Gs. IVA incluido							199.221.400

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL
Unidad Operativa de Contrataciones

Martín Daniel Ruiz Cáceres
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones

2	Construcción, Readecuación y Mantenimiento de 2 (dos) Plazas dentro del distrito de Villa Elisa						
Código de Catálogo			72102801-999				
ESPECIFICACIONES TECNICAS							
Ítem	Nomenclatura del Bien	Material	Dimensión Mínima (mm) y Pesó mínimo (kg)	Unidad	Cant	Precio Unitario (GS. IVA Incluido	Precio Unitario (GS. IVA Incluido
2.1	Muro de piedra bruta colocada	Piedra bruta roja o blanca, mezcla 1.3 (cemento portland; arena lavada de rio)		m3	3	100.000	300 000
2.2	Cordón de ladrillos comunes en 3 hileras	15 cm de altura con mezcla 1.3 (cemento portland arena lavada de rio)		ml	30	7 000	210.000
2.3	Contrapiso de Hº de Cascote	Cascote de ladrillos comunes y mezcla 1:8 (cemento portland. arena gorda) mezclados en hormigonera de capac 1 m3		m2	30	11.000	330 000
2.4	Piso de layota esmaltada de 30 cm x 30 cm			m2	30	20.000	600.000
2.5	Cartel de la Obra de 2m x 1,5m	Bastidor metálico y cartel de lona vinílica en serigrafía a 5 colores		Unidad	2	162 850	325 700
2.6	Revoque de cordon de ladrillos comunes	Mezcla 1:2:6 (cemento portland: cal hidratada:arena lavada de rio)		m2	8	9.000	72.000
2.7	Bancos de ladrillos comunes con sentadera de azulejos de colores en rompecabezas	50 cm de ancho x 60 cm de alto, ladrillos comunes blancos vistos en todas las caras		ml	8	25 000	200 000
2.8	Limpieza de ladrillos comunes de bancos con acido muriático y protección con silicona a 2 manos	Se fija las caras con pulidora, luego se lava con acido muriático y agua y luego se pasa 2 manos con silicona		m2	10	11.000	110.000
2.9	Provision y colocacion de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE ESPALDA DOBLE fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1500 x 740 x 1670 50 kg	Unidad	2	7 950 000	15 900 000
2.10	Provision y colocación de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE PECHO DOBLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	2250 x 750 x 1550 70 kg	Unidad	2	6.950 000	13 900 000
2.11	Provision y colocación de equipos gimnasia al aire libre PRESION PARA PIERNAS DOBLE fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1540 x 820 x 1430 50 kg	Unidad	2	4.300 000	8 600 000
2.12	Provision y colocación de equipos gimnasia al aire libre CABALGADOR SIMPLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1150 x 500 x 1090 20 kg	Unidad	2	3 950.000	7 900.000
2.13	Provision y colocacion de equipos gimnasia al aire libre ROTACION VERTICAL DOBLE CONJUGADO fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1850 x 500 x 800 19 kg	Unidad	2	3.950.000	7.900.000
2.14	Provision y colocacion de equipos gimnasia al aire libre ENTRENADOR ABDOMINALES DOBLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroestatico	650 x 1400 x 1680 40 kg	Unidad	2	5.960 000	11 920 000
2.15	Provision y colocacion de equipos gimnasia al aire libre EXTENSOR TRIPLE fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroestatico	1420 x 1660 30 kg	Unidad	2	3 970 000	7 940 000
2.16	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre ESKI SIMPLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1500 x 590 x 1250 30 kg	Unidad	2	3.950.000	7 900 000
2.17	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE PECHO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPACIALES fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1550 x 800 x 730 20 kg	Unidad	2	3 990 000	7 980 000
2.18	Provision y colocación de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE ESPALDA ALTO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPACIALES fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1550 x 830 x 780 20 kg	Unidad	2	3.950.000	7.900.000
Total Parcial Gs. IVA incluido							99.987.700

Martín Daniel Ruiz Cáceres
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL
Unidad Operativa de Contrataciones

3	Construcción, Readecuación y Mantenimiento de 2 (dos) Plazas dentro del distrito de Luque						
	Código de Catálogo		72102801-999				
	ESPECIFICACIONES TECNICAS						
Ítem	Nomenclatura del Bien	Material	Dimensión Mínima (mm) y Pesó mínimo (kg)	Unidad	Cant	Precio Unitario (GS. IVA incluido	Precio Unitario (GS. IVA incluido
3.1	Muro de piedra bruta colocada	Piedra bruta roja o blanca, mezcla 1.3 (cemento portland: arena lavada de rio)		m3	3	100.000	300.000
3.2	Cordon de ladrillos comunes en 3 hileras	15 cm de altura con mezcla 1 3 (cemento portland.arena lavada de rio)		ml	30	7.000	210 000
3.3	Contrapiso de H° de Cascote	Cascote de ladrillos comunes y mezcla 1 8 (cemento portland. arena gorda) mezclados en hormigonera de capac 1 m3		m2	30	11.000	330.000
3.4	Piso de layota esmaltada de 30 cm x 30 cm			m2	30	20.000	600 000
3.5	Cartel de la Obra de 2m x 1,5m	Bastidor metalico y cartel de lona vinilica en serigrafia a 5 colores		Unidad	2	162 850	325.700
3.6	Revoque de cordón de ladrillos comunes	Mezcla 1:2:6 (cemento portland: cal hidratada:arena lavada de rio)		m2	8	9.000	72.000
3.7	Bancos de ladrillos comunes con sentadera de azulejos de colores en rompecabezas	5 2 cm de ancho x 0,5 cm de alto, ladrillos comunes blancos vistos en todas las caras		ml	8	25.000	200 000
3.8	Limpieza de ladrillos comunes de bancos con acido muriatico y protección con silicona a 2 manos	Se lija las caras con pulidora, luego se lava con acido muriatico y agua y luego se pasa 2 manos con silicona		m2	10	11.000	110 000
3.9	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE ESPALDA DOBLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1500 x 740 x 1670 50 kg	Unidad	2	7.950.000	15.900.000
3.10	Provision y colocación de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE PECHO DOBLE fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono Pintura y o galvanizado electroéstatico	2250 x 750 x 1550 70 kg	Unidad	2	6.950 000	13 900 000
3.11	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre PRESION PARA PIERNAS DOBLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroestatico	1540 x 820 x 1430 50 kg	Unidad	2	4.300 000	8 600 000
3.12	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre CABALGADOR SIMPLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1150 x 500 x 1090 20 kg	Unidad	2	3.950.000	7.900.000
3.13	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre ROTACION VERTICAL DOBLE CONJUGADO fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroestatico	1850 x 500 x 800 19 kg	Unidad	2	3 950.000	7 900 000
3.14	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre ENTRENADOR ABDOMINALES DOBLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono Pintura y o galvanizado electroéstatico	650 x 1400 x 1680 40 kg	Unidad	2	5.960.000	11 920.000
3.15	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre EXTENSOR SIMPLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono Pintura y o galvanizado electroestatico	1420 x 1550 30 kg	Unidad	2	3 970.000	7 940 000
3.16	Provision y colocacion de equipos gimnasia al aire libre ESKI SIMPLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono Pintura y o galvanizado electroestatico	1500 x 590 x 1250 30 kg	Unidad	2	3 950.000	7 900 000
3.17	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE PECHO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPACIALES fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroestatico	1550 x 800 x 730 20 kg	Unidad	2	3 990.000	7 980 000
3.18	Provision y colocacion de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE ESPALDA ALTO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPACIALES fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono Pintura y o galvanizado electroestatico	1550 x 830 x 780 20 kg	Unidad	2	3 950.000	7 900 000
Total Parcial Gs. IVA incluido							99.987.700

Martin Daniel Ruiz Cáceres
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL
Unidad Operativa de Contrataciones

4	Construcción, Readecuación y Mantenimiento de 2 (dos) Plazas dentro del distrito de Mariano Roque Alonso						
Código de Catálogo			72102801-999				
ESPECIFICACIONES TECNICAS							
Ítem	Nomenclatura del Bien	Material	Dimensión Mínima (mm) y Pesó mínimo (kg)	Unidad	Cant	Precio Unitario (GS. IVA incluido	Precio Unitario (GS. IVA incluido
4.1	Muro de piedra bruta colocada	Piedra bruta roja o blanca, mezcla 1:3 (cemento portland arena lavada de rio)		m3	3	100 000	300 000
4.2	Cordon de ladrillos comunes en 3 hileras	15 cm de altura con mezcla 1:3 (cemento portland:arena lavada de rio)		ml	30	7.000	210 000
4.3	Contrapiso de H°. de Cascote	Cascote de ladrillos comunes y mezcla 1:8 (cemento portland: arena gorda) mezclados en hormigonera de capac 1 m3		m2	30	11 000	330 000
4.4	Piso de layota esmaltada de 30 cm x 30 cm			m2	30	20 000	600 000
4.5	Cartel de la Obra de 2m x 1,5m	Bastidor metálico y cartel de lona vinilica en serigrafia a 5 colores		Unidad	2	162 850	325 700
4.6	Revoque de cordon de ladrillos comunes	Mezcla 1:2:6 (cemento portland: cal hidratada:arena lavada de rio)		m2	8	9.000	72.000
4.7	Bancos de ladrillos comunes con sentadera de azulejos de colores en rompecabezas	50 cm de ancho x 60 cm de alto, ladrillos comunes blancos vistos en todas las caras		ml	8	25 000	200 000
4.8	Limpieza de ladrillos comunes de bancos con acido muriático y protección con silicona a 2 manos	Se lija las caras con pulidora, luego se lava con acido muriático y agua y luego se pasa 2 manos con silicona		m2	10	11.000	110.000
4.9	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE ESPALDA DOBLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1500 x 740 x 1670 50 kg	Unidad	2	7.950 000	15 900 000
4.10	Provision y colocación de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE PECHO DOBLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	2250 x 750 x 1550 70 kg	Unidad	2	6.950 000	13 900 000
4.11	Provisión y colocacion de equipos gimnasia al aire libre PRESION PARA PIERNAS DOBLE fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1540 x 820 x 1430 50 kg	Unidad	2	4.300 000	8 600.000
4.12	Provisión y colocacion de equipos gimnasia al aire libre CABALGADOR SIMPLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1150 x 500 x 1090 20 kg	Unidad	2	3 950.000	7.900.000
4.13	Provision y colocacion de equipos gimnasia al aire libre ROTACION VERTICAL DOBLE CONJUGADO fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1850 x 500 x 800 19 kg	Unidad	2	3.950.000	7.900.000
4.14	Provision y colocacion de equipos gimnasia al aire libre ENTRENADOR ABDOMINALES DOBLE fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroestatico	650 x 1400 x 1680 40 kg	Unidad	2	5 960 000	11 920 000
4.15	Provision y colocación de equipos gimnasia al aire libre EXTENSOR TRIPLE fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroestatico	1420 x 2600 30 kg	Unidad	2	3 970 000	7 940 000
4.16	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre ESKI SIMPLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroestatico	1500 x 590 x 1250 30 kg	Unidad	2	3 950 000	7 900 000
4.17	Provision y colocación de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE PECHO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPACIALES fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroestatico	1550 x 800 x 730 20 kg	Unidad	2	3 990 000	7 980 000
4.18	Provision y colocacion de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE ESPALDA ALTO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPACIALES fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1550 x 830 x 780 20 kg	Unidad	2	3 950.000	7.900.000
Total Parcial Gs. IVA incluido							99.987.700

Martín Daniel Ruiz Cáceres
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL
Unidad Operativa de Contratación

5	Construcción, Readecuación y Mantenimiento de 2 (dos) Plazas dentro del distrito de San Antonio						
Código de Catálogo			72102801-999				
ESPECIFICACIONES TECNICAS							
Ítem	Nomenclatura del Bien	Material	Dimensión Mínima (mm) y Peso mínimo (kg)	Unidad	Cant	Precio Unitario (GS. IVA incluido	Precio Unitario (GS. IVA incluido
5.1	Muro de piedra bruta colocada	Piedra bruta roja o blanca, mezcla 1:3 (cemento portland: arena lavada de rio)		m3	3	100 000	300 000
5.2	Cordón de ladrillos comunes en 3 hileras	15 cm de altura con mezcla 1:3 (cemento portland:arena lavada de rio)		ml	30	7.000	210.000
5.3	Contrapiso de Hº de Cascote	Cascote de ladrillos comunes y mezcla 1:8 (cemento portland. arena gorda) mezclados en hormigonera de capac. x m3		m2	30	11.000	330 000
5.4	Piso de layota esmaltada de 30 cm x 30 cm			m2	30	20.000	600.000
5.5	Cartel de la Obra de 2m x 1 5m	Bastidor metálico y cartel de lona vinilica en serigrafia a 5 colores		Unidad	2	162.850	325 700
5.6	Revoque de cordón de ladrillos comunes	Mezcla 1:2:6 (cemento portland: cal hidratada:arena lavada de río)		m2	8	9.000	72.000
5.7	Bancos de ladrillos comunes con sentadera de azulejos de colores en rompecabezas	50 cm de ancho x 60 cm de alto, ladrillos comunes blanqueados en todas las caras		ml	8	25 000	200 000
5.8	Limpieza de ladrillos comunes de bancos con acido muriatico y proteccion con silicona a 2 manos	Se lija las caras con pulidora, luego se lava con acido muriático y agua y luego se pasa 2 manos con silicona		m2	10	11.000	110 000
5.9	Provisión y colocacion de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE ESPALDA DOBLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono Pintura y o galvanizado electroéstatico	1500 x 740 x 1670 50 kg	Unidad	2	7.950.000	15 900.000
5.10	Provisión y colocacion de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE PECHO DOBLE fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono Pintura y o galvanizado electroéstatico	2250 x 750 x 1550 70 kg	Unidad	2	6 950 000	13 900 000
5.11	Provision y colocacion de equipos gimnasia al aire libre PRESION PARA PIERNAS DOBLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono Pintura y o galvanizado electroestatico	1540 x 820 x 1430 50 kg	Unidad	2	4.300.000	8.600.000
5.12	Provisión y colocacion de equipos gimnasia al aire libre CABALGADOR SIMPLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1150 x 500 x 1090 20 kg	Unidad	2	3.950.000	7.900 000
5.13	Provision y colocacion de equipos gimnasia al aire libre ROTACION VERTICAL DOBLE CONJUGADO fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1850 x 520 x 800 19 kg	Unidad	2	3 950 000	7 900.000
5.14	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre ENTRENADOR ABDOMINALES DOBLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono Pintura y o galvanizado electroestatico	650 x 1400 x 1680 40 kg	Unidad	2	5 960.000	11 920 000
5.15	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre EXTENSOR SIMPLE fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono Pintura y o galvanizado electroéstatico	1420 x 1660 40 kg	Unidad	2	3 970 000	7 940.000
5.16	Provision y colocación de equipos gimnasia al aire libre ESKI SIMPLE fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroestatico	1500 x 590 x 1250 30 kg	Unidad	2	3 950 000	7.900 000
5.17	Provisión y colocacion de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE PECHO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPACIALES fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1550 x 800 x 730 20 kg	Unidad	2	3.990.000	7.980 000
5.18	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE ESPALDA ALTO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPACIALES fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1550 x 630 x 780 20 kg	Unidad	2	3 950 000	7 900 000
Total Parcial Gs. IVA incluido							99.987.700

Martín Daniel Ruiz Cáceres
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL
Unidad Operativa de Contratación

7	Construcción, Readecuación y Mantenimiento de 2 (dos) Plazas dentro del distrito de Villeta						
Código de Catálogo			72102801-999				
ESPECIFICACIONES TECNICAS							
Ítem	Nomenclatura del Bien	Material	Dimensión Mínima (mm) y Peso mínimo (kg)	Unidad	Cant	Precio Unitario (GS. IVA incluido	Precio Unitario (GS. IVA incluido
7.1	Muro de piedra bruta colocada	Piedra bruta roja o blanca, mezcla 1:3 (cemento portland arena lavada de rio)		m3	3	100 000	300 000
7.2	Coroon de ladrillos comunes en 3 hileras	15 cm de altura con mezcla 1:3 (cemento portland:arena lavada de rio)		ml	30	7.000	210.000
7.3	Cont apiso de Hº. de Cascote	Cascote de ladrillos comunes y mezcla 1:8 (cemento portland arena gorda) mezclados en hormigonera de capac 1 m3		m2	30	11 000	330 000
7.4	Piso de layota esmaltada de 30 cm x 30 cm			m2	30	20 000	600.000
7.5	Cartel de la Obra de 2m x 3,5m	Bastidor metálico y cartel de lona vinilica en serigrafia a 5 colores		Unidad	2	162 850	325 700
7.6	Revoque de cordón de ladrillos comunes	Mezcla 1:2:6 (cemento portland. cal hidratada:arena lavada de rio)		m2	8	9.000	72.000
7.7	Bancos de ladrillos comunes con sentadera de azulejos de colores en rompecabezas	50 cm de ancho x 60 cm de alto, ladrillos comunes bla[illegible] en todas las caras		m1	8	25 000	200 000
7.8	Limpieza de ladrillos comunes de bancos con acido muriatico y protección con silicona a 2 manos	Se lija las caras con pulidora, luego se lava con acido muriatico y agua y luego se pasa 2 manos con silicona		m2	10	11 000	110.000
7.9	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE ESPALDA DOBLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono Pintura y o galvanizado electroéstatico	1500 x 740 x 1670 50 kg	Unidad	2	7.950.000	15 900.000
7.10	Provision y colocación de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE PECHO DOBLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono Pintura y o galvanizado electroéstatico	2250 x 750 x 1550 70 kg	Unidad	2	6.950.000	13.900.000
7.11	Provision y colocación de equipos gimnasia al aire libre PRESION PARA PIERNAS DOBLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono Pintura y o galvanizado electroestatico	1540 x 820 x 1430 50 kg	Unidad	2	4.300.000	8 600.000
7.12	Provision y colocación de equipos gimnasia al aire libre CABALGADOR SIMPLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono Pintura y o galvanizado electroéstatico	1150 x 500 x 1090 20 kg	Unidad	2	3.950.000	7.900.000
7.13	Provision y colocación de equipos gimnasia al aire libre ROTACION VERTICAL DOBLE CONJUGADO fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono Pintura y o galvanizado electroéstatico	1350 x [illegible] x 800 19 kg	Unidad	2	3 950 000	7 900 000
7.14	Provision y colocación de equipos gimnasia al aire libre ENTRENADOR ABDOMINALES DOBLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono Pintura y o galvanizado electroéstatico	[illegible] x [illegible] x 1680 40 kg	Unidad	2	5 960 000	11 920 000
7.15	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre EXTENSOR TRIPLE fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono Pintura y o galvanizado electroéstatico	[illegible] x 1660 30 kg	Unidad	2	3 970 000	7 940 000
7.16	Provision y colocación de equipos gimnasia al aire libre ESQUI SIMPLE fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono Pintura y o galvanizado electroestatico	[illegible] x [illegible] x 1250 [illegible] kg	Unidad	2	3 950 000	7 900 000
7.17	Provisión y colocacion de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE PECHO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPACIALES fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono Pintura y o galvanizado electroestatico	1550 x [illegible] x 730 [illegible] kg	Unidad	2	3.990.000	7 980.000
7.18	Provision y colocación de equipos gimnasia al aire libre PRESION ESPALDA ALTO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPACIALES fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono Pintura y o galvanizado electroéstatico	[illegible] x [illegible] x 780 [illegible] kg	Unidad	2	3 950 000	7 900.000
Total Parcial Gs. IVA incluido							99.987.700

Martín Daniel Ruiz Cáceres
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO
Unidad Operativa de Contrataciones

6	Construcción, Readecuación y Mantenimiento de 2 (dos) Plazas dentro del distrito de Ypane						
	Código de Catálogo		72102801-999				
	ESPECIFICACIONES TECNICAS						
Ítem	Nomenclatura del Bien	Material	Dimensión Mínima (mm) y Pesó mínimo (kg)	Unidad	Cant	Precio Unitario (GS. IVA incluido	Precio Unitario (GS. IVA incluido
6.1	Muro de piedra bruta colocada	Piedra bruta roja o blanca, mezcla 1 3 (cemento portland arena lavada de rio)		m3	3	100 000	300 000
6.2	Cordon de ladrillos comunes en 3 hileras	15 cm de altura con mezcla 1:3 (cemento portland:arena lavada de rio)		ml	30	7 000	210 000
6.3	Contrapiso de H°. de Cascote	Cascote de ladrillos comunes y mezcla 1:8 (cemento portland arena gorda) mezclados en hormigonera de capac 1 m3		m2	30	11 000	330.000
6.4	Piso de layota esmaltada de 30 cm x 30 cm			m2	30	20.000	600.000
6.5	Cartel de la Obra de 2m x 1 5m	Bastidor metálico y cartel de lona vinilica en serigrafia a 5 colores		Unidad	2	162 850	325.700
6.6	Revoque de cordón de ladrillos comunes	Mezcla 1 2.6 (cemento portland cal hidratada:arena lavada de rio)		m2	8	9.000	72.000
6.7	Bancos de ladrillos comunes con sentadera de azulejos de colores en rompecabezas	50 cm de ancho x 60 cm de alto, ladrillos comunes blancos vistos en todas las caras		ml	8	25 000	200 000
6.8	Limpieza de ladrillos comunes de bancos con acido muriático y protección con silicona a 2 manos	Se lija las caras con pulidora, luego se lava con acido muriático y agua y luego se pasa 2 manos con silicona		m2	10	11.000	110.000
6.9	Provision y colocación de equipos gimnasia al aire libre PRESIÓN DE ESPALDA DOBLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroestatico	1500 x 740 x 1670 50 kg	Unidad	2	7.950 000	15 900.000
6.10	Provision y colocación de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE PECHO DOBLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono Pintura y o galvanizado electroestatico	2250 x 750 x 1550 70 kg	Unidad	2	6.950 000	13 900.000
6.11	Provisión y colocacion de equipos gimnasia al aire libre PRESIÓN PARA PIERNAS DOBLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroestatico	1540 x 820 x 1430 50 kg	Unidad	2	4.300 000	8.600.000
6.12	Provision y colocación de equipos gimnasia al aire libre CABALGADOR SIMPLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroestatico	1150 x 500 x 1090 20 kg	Unidad	2	3.950 000	7 900 000
6.13	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre ROTACIÓN VERTICAL DOBLE CONJUGADO fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono Pintura y o galvanizado electroéstatico	1850 x 500 x 800 19 kg	Unidad	2	3.950.000	7.900.000
6.14	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre EXTENSOR ABDOMINALES DOBLE fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono Pintura y o galvanizado electroestatico	650 x 1400 x 1680 40 kg	Unidad	2	5 960 000	11 920 000
6.15	Provision y colocacion de equipos gimnasia al aire libre EXTENSOR SIMPLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono Pintura y o galvanizado electroestatico	1420 x 1660 30 kg	Unidad	2	3.970 000	7 940 000
6.16	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre ESKI SIMPLE fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono Pintura y o galvanizado electroéstatico	1500 x 590 x 1250 30 kg	Unidad	2	3.950.000	7.900.000
6.17	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE PECHO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPACIALES fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono Pintura y o galvanizado electroestatico	1550 x 800 x 730 20 kg	Unidad	2	3 990 000	7 980 000
6.18	Provision y colocacion de equipos gimnasia al aire libre PRESIÓN DE ESPALDA ALTO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPACIALES fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono Pintura y o galvanizado electroestatico	1550 x 830 x 780 20 kg	Unidad	2	3.950.000	7.900 000
Total Parcial Gs. IVA incluido							99.987.700

Martín Daniel Ruiz Cáceres
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO
Unidad Operativa de Contrataciones

8	Construcción, Readecuación y Mantenimiento de 2 (dos) Plazas dentro del distrito de Areguá						
	Código de Catálogo		72102801-999				
	ESPECIFICACIONES TECNICAS						
Ítem	Nomenclatura del Bien	Material	Dimensión Mínima (mm) y Pesó mínimo (kg)	Unidad	Cant	Precio Unitario (GS. IVA incluido	Precio Unitario (GS. IVA incluido
8.1	Muro de piedra bruta colocada	Piedra bruta roja o blanca, mezcla 1:3 (cemento portland, arena lavada de rio)		m3	3	100.000	300.000
8.2	Cordon de ladrillos comunes en 3 hileras	15 cm de altura con mezcla 1:3 (cemento portland arena lavada de rio)		ml	30	7.000	210.000
8.3	Contrapiso de H° de Cascote	Cascote de ladrillos comunes y mezcla 1:8 (cemento portland arena gorda) mezcladas en hormigonera de capac 1 m3		m2	30	11.000	330.000
8.4	Piso de layota esmaltada de 30 cm x 30 cm			m2	30	20.000	600.000
8.5	Cartel de la Obra de 2m x 1,5m	Bastidor metálico y cartel de lona vinílica en serigrafía a 5 colores		Unidad	2	162.850	325.700
8.6	Revoque de cordon de ladrillos comunes	Mezcla 1:2:6 (cemento portland cal hidratada:arena lavada de rio)		m2	8	9.000	72.000
8.7	Bancos de ladrillos comunes con sentadera de azulejos de colores en rompecabezas	50 cm de ancho x 60 cm de alto, ladrillos comunes blancos vistos en todas las caras		ml	8	25.000	200.000
8.8	Limpieza de ladrillos comunes de bancos con acido muriático y protección con silicona a 2 manos	Se lija las caras con pulidora, luego se lava con acido muriático y agua y luego se pasa 2 manos con silicona		m2	10	11.000	110.000
8.9	Provision y colocación de equipos gimnasia al aire libre PRESIÓN DE ESPALDA DOBLE fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroestatico	1500 x 740 x 1670 50 kg	Unidad	2	7.950.000	15.900.000
8.10	Provision y colocación de equipos gimnasia al aire libre PRESIÓN DE PECHO DOBLE fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroestatico	2250 x 750 x 1550 70 kg	Unidad	2	6.950.000	13.900.000
8.11	Provision y colocación de equipos gimnasia al aire libre PRESIÓN PARA PIERNAS DOBLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroestatico	1540 x 820 x 1430 50 kg	Unidad	2	4.300.000	8.600.000
8.12	Provision y colocación de equipos gimnasia al aire libre CAPRICHADOR SIMPLE fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroestatico	2150 x 500 x 1090 20 kg	Unidad	2	3.950.000	7.900.000
8.13	Provision y colocación de equipos gimnasia al aire libre ROTACIÓN VERTICAL DOBLE CONJUGADO fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroestatico	1850 x 500 x 800 19 kg	Unidad	2	3.950.000	7.900.000
8.14	Provision y colocación de equipos gimnasia al aire libre ENTRENADOR ABDOMINALES DOBLE fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroestatico	650 x 1400 x 1680 40 kg	Unidad	2	5.960.000	11.920.000
8.15	Provision y colocación de equipos gimnasia al aire libre ESTIRADOR TRIPLE fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroestatico	[illegible] x 1660 30 kg	Unidad	2	3.970.000	7.940.000
8.16	Provision y colocación de equipos gimnasia al aire libre ESKI SIMPLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroestatico	1500 x 590 x 1250 30 kg	Unidad	2	3.950.000	7.900.000
8.17	Provision y colocación de equipos gimnasia al aire libre PRESIÓN DE PECHO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPACIALES fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroestatico	1550 x 500 x 730 20 kg	Unidad	2	3.990.000	7.980.000
8.18	Provision y colocación de equipos gimnasia al aire libre PRESIÓN DE ESPALDA ALTO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPACIALES fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroestatico	1550 x 650 x 780 20 kg	Unidad	2	3.950.000	7.900.000
Total Parcial Gs. IVA incluido							99.987.700

Martín Daniel Ruiz Cáceres
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL
Unidad Operativa de Contrataciones

9	Construcción, Readecuación y Mantenimiento de 2 (dos) Plazas dentro del distrito de Ypacaraí						
Código de Catálogo			72102801-999				
ESPECIFICACIONES TECNICAS							
Ítem	Nomenclatura del Bien	Material	Dimensión Mínima (mm) y Pesó mínimo (kg)	Unidad	Cant	Precio Unitario (GS. IVA incluido	Precio Unitario (GS. IVA incluido
9.1	Muro de piedra bruta colocada	Piedra bruta roja o blanca, mezcla 1:3 (cemento portland: arena lavada de rio)		m3	3	100 000	300 000
9.2	Cordon de ladrillos comunes en 3 hileras	15 cm de altura con mezcla 1:3 (cemento portland:arena lavada de rio)		ml	30	7.000	210.000
9.3	Contrapiso de Hº. de Cascote	Cascote de ladrillos comunes y mezcla 1:8 (cemento portland: arena gorda) mezclados en hormigonera de capac 1 m3		m2	30	11.000	330 000
9.4	Piso de layota esmaltada de 30 cm x 30 cm			m2	30	20 000	600 000
9.5	Cartel de la Obra de 2m x 1,5m	Bastidor metálico y cartel de lona vinilica en serigrafia a 5 colores		Unidad	2	162.850	325 700
9.6	Revoque de cordon de ladrillos comunes	Mezcla 1:2:6 (cemento portland: cal hidratada arena lavada de rio)		m2	8	9 000	72 000
9.7	Bancos de ladrillos comunes con sentadera de azulejos de colores en rompecabezas	50 cm de ancho x 60 cm de alto, ladrillos comunes blancos vistos en todas las caras		ml	8	25 000	200.000
9.8	Limpieza de ladrillos comunes de bancos con acido muriático y protección con silicona a 2 manos	Se fija las caras con pulidora, luego se lava con acido muriatico y agua y luego se pasa 2 manos con silicona		m2	10	11 000	110 000
9.9	Provision y colocación de equipos gimnasia al aire libre PRESIÓN DE ESPALDA DOBLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono Pintura y o galvanizado electroéstatico	1500 x 740 x 1670 50 kg	Unidad	2	7 950.000	15 900 000
9.10	Provision y colocación de equipos gimnasia al aire libre PRESIÓN DE PECHO DOBLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono Pintura y o galvanizado electroéstatico	2250 x 750 x 1550 70 kg	Unidad	2	6 950.000	13.900.000
9.11	Provision y colocación de equipos gimnasia al aire libre PRESIÓN DE PARA PIERNAS DOBLE fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono Pintura y o galvanizado electroestatico	1540 x 870 x 1430 50 kg	Unidad	2	4 [illegible]	8 500 000
9.12	Provision y colocación de equipos gimnasia al aire libre CABALGADOR SIMPLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono Pintura y o galvanizado electroestatico	1150 x 500 x 1090 20 kg	Unidad	2	3 950.000	7.900 000
9.13	Provisión y colocacion de equipos gimnasia al aire libre ROTACIÓN VERTICAL DOBLE CONJUGADO fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono Pintura y o galvanizado electroestatico	1850 x 500 x 800 19 kg	Unidad	2	3 950 000	7.900 000
9.14	Provision y colocación de equipos gimnasia al aire libre ENTRENADOR ABDOMINALES DOBLE fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono Pintura y o galvanizado electroestatico	650 x 1400 x 1680 40 kg	Unidad	2	5.960 000	11 920 000
9.15	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre EXTENSOR TRIPLE fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono Pintura y o galvanizado electroestatico	1420 x 1660 30 kg	Unidad	2	3 970.000	7.940.000
9.16	Provision y colocacion de equipos gimnasia al aire libre ESQUI SIMPLE fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono Pintura y o galvanizado electroestatico	1500 x 590 x 1250 30 kg	Unidad	2	3 950 000	7 900.000
9.17	Provision y colocacion de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE PECHO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPACIALES fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono Pintura y o galvanizado electroéstatico	1550 x 800 x 730 20 kg	Unidad	2	3 990 000	7 980 000
9.18	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE ESPALDA ALTO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPACIALES fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono Pintura y o galvanizado electroestatico	1550 x 830 x 780 20 kg	Unidad	2	3 950 000	7 900.000
Total Parcial Gs. IVA incluido							99.987.700

Martín Daniel Ruiz Cáceres
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL
Unidad Operativa de Contrataciones

10	Construcción, Readecuación y Mantenimiento de 2 (dos) Plazas dentro del distrito de Guarambaré						
Código de Catálogo			72102801-999				
ESPECIFICACIONES TECNICAS							
Ítem	**Nomenclatura del Bien**	**Material**	**Dimensión Mínima (mm) y Pesó mínimo (kg)**	**Unidad**	**Cant**	**Precio Unitario (GS. IVA incluido**	**Precio Unitario (GS. IVA incluido**
10.1	Muro de piedra bruta colocada	Piedra bruta roja o blanca, mezcla 1 3 (cemento portland arena lavada de rio)		m3	3	100 000	300.000
10.2	Cordón de ladrillos comunes en 3 hueras	15 cm de altura con mezcla 1 3 (cemento portland arena lavada de rio)		ml	30	7 000	210 000
10.3	Contrapiso de H° de Cascote	Cascote de ladrillos comunes y mezcla 1:8 (cemento portland arena gorda) mezclados en hormigonera de capac 1 m3		m2	30	11 000	330 000
10.4	Piso de lajota esmaltada de 30 cm x 30 cm			m2	30	20 000	600 000
10.5	Cartel de la Obra de 2m x 1,5m	Bastidor metalico y cartel de lona vinilica en serigrafia a 5 colores		Unidad	2	162.850	325.700
10.6	Revoque de cordon de ladrillos comunes	Mezcla 1 2 (cemento portland cal hidratada arena lavada de rio)		m2	8	9 000	72.000
10.7	Bancos de ladrillos comunes con sentadera de azulejos de colores en rompecabezas	50 cm de ancho x 60 cm de alto, ladrillos comunes blancos vistos en todas las caras		ml	8	25.000	200 000
10.8	Limpieza de ladrillos comunes de bancos con acido muriático y protección con silicona a 2 manos	Se lija las caras con paldora, luego se lava con acido muriatico y agua y luego se pasa 2 manos con silicona		m2	10	11.000	110 000
10.9	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE ESPALDA DOBLE fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroestatico	1500 x 740 x 1670 50 kg	Unidad	2	7 950 000	15 900 000
10.10	Provision y colocacion de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE PECHO DOBLE fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroestatico	2250 x 720 x 1550 70 kg	Unidad	2	6 950 000	13 900 000
10.11	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre PRESION PARA PIERNAS DOBLE fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroestatico	1540 x 820 x 1430 50 kg	Unidad	2	4 300 000	8 600.000
10.12	Provision y colocación de equipos gimnasia al aire libre ABDOMINAL DOBLE fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroestatico	1150 x 520 x 1070 50 kg	Unidad	2	3 950 000	7 900.000
10.13	Provision y colocación de equipos gimnasia al aire libre ROTACION VERTICAL DOBLE CONJUGADO fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroestatico	1850 x 500 x 800 25 kg	Unidad	2	3 950 000	7 900 000
10.14	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre ENTRENADOR ABDOMINALES DOBLE fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroestatico	650 x 1400 x 1660 40 kg	Unidad	2	5 960.000	11.920.000
10.15	Provision y colocacion de equipos gimnasia al aire libre EXTENSOR TRIPLE fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroestatico	1420 x 1660 30 kg	Unidad	2	3 970.000	7.940.000
10.16	Provisión y colocacion de equipos gimnasia al aire libre ESKI SIMPLE fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroestatico	1500 x 590 x 1250 30 kg	Unidad	2	3 950.000	7 900 000
10.17	Provisión y colocacion de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE PECHO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPACIALES fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroestatico	1550 x 800 x 730 20 kg	Unidad	2	3 990 000	7 980.000
10.18	Provision y colocacion de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE ESPALDA ALTO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPACIALES fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroestatico	1550 x 830 x 780 20 kg	Unidad	2	3 950.000	7 900 000
Total Parcial Gs. IVA incluido							99.987.700

Martín Daniel Ruiz Cáceres
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL
Unidad Operativa de Contrataciones

11	Construcción, Readecuación y Mantenimiento de 2 (dos) Plazas dentro del distrito de Ita						
Código de Catálogo			72102801-999				
ESPECIFICACIONES TECNICAS							
Ítem	Nomenclatura del Bien	Material	Dimensión Mínima (mm) y Pesó mínimo (kg)	Unidad	Cant	Precio Unitario (GS. IVA incluido	Precio Unitario (GS. IVA incluido
11.1	Muro de piedra bruta colocada	Piedra bruta roja o blanca mezcla 1:3 (cemento portland arena lavada de rio)		m3	3	100 000	300 000
11.2	Cordón de ladrillos comunes en 3 hileras	15 cm de altura con mezcla 1:3 (cemento portland.arena lavada de rio)		ml	30	7 000	210 000
11.3	Contrapiso de H°. de Cascote	Cascote de ladrillos comunes y mezcla 1:8 (cemento portland: arena gorda) mezclados en hormigonera de capac 1 m3		m2	30	11 000	330.000
11.4	Piso de baldosón de cemento de 30 cm x 30 cm			m2	30	20 000	600.000
11.5	Cartel de la Obra de 2m x 1.5m	Bastidor metálico y cartel de lona vinílica en serigrafía a 5 colores		Unidad	2	162 850	325 700
11.6	Revoque de cordon de ladrillos comunes	Mezcla 1:2:6 (cemento portland cal hidratada arena lavada de rio)		m2	8	9 000	72 000
11.7	Bancos de ladrillos comunes con sentadera de azulejos de colores en rompecabezas	50 cm de ancho x 60 cm de alto, ladrillos comunes blancos vistos en todas las caras		ml	8	25.000	200.000
11.8	Limpieza de ladrillos comunes de bancos con acido muriático y proteccion con sikacontra 2 manos	Se lija las caras con pulidora, luego se lava con acido muriatico y agua y luego se pasa 2 manos con silicona		m2	10	11 000	110 000
11.9	Provisión y colocacion de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE ESPALDA DOBLE fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroestatico	1500 x 740 x 1670 50 kg	Unidad	2	7 950 000	15 900 000
11.10	Provisión y colocacion de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE PECHO DOBLE fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroestatico	2250 x 750 x 1550 70 kg	Unidad	2	6.950 000	13.900.000
11.11	Provisión y colocacion de equipos gimnasia al aire libre PRESION LAGARTIJERAS DOBLE fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroestatico	1540 x 870 x 1430 50 kg	Unidad	2	4 300 000	8 600 000
11.12	Provisión y colocacion de equipos gimnasia al aire libre CABALGADOR SIMPLE fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroestatico	1150 x 500 x 1090 20 kg	Unidad	2	3.950 000	7 900.000
11.13	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre ROTACION VERTICAL DOBLE CONJUGADO fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroestatico	1850 x 500 x 800 19 kg	Unidad	2	3.550 000	7 900 000
11.14	Provision y colocacion de equipos gimnasia al aire libre ENTRENADOR ABDOMINALES DOBLE fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroestatico	650 x 1400 x 1680 40 kg	Unidad	2	5 960 000	11 920 000
11.15	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre EXTENSOR TRIPLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroestatico	1420 x 1660 30 kg	Unidad	2	3 970.000	7 940 000
11.16	Provisión y colocacion de equipos gimnasia al aire libre ESQUI SIMPLE fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroestatico	1500 x 590 x 1250 30 kg	Unidad	2	3 950 000	7 900 000
11.17	Provisión y colocacion de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE PECHO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPACIALES fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroestatico	1550 x 800 x 730 20 kg	Unidad	2	3.990 000	7 980 000
11.18	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE ESPALDA ALTO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPACIALES fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroestatico	1550 x 830 x 780 20 kg	Unidad	2	3 950 000	7 900.000
Total Parcial Gs. IVA incluido							99.987.700

Martín Daniel Ruiz Cáceres
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL
Unidad Operativa de Contratación

12	Construcción, Readecuación y Mantenimiento de 2 (dos) Plazas dentro del distrito de Itauguá						
Código de Catálogo			72102801-999				
ESPECIFICACIONES TECNICAS							
Ítem	Nomenclatura del Bien	Material	Dimensión Mínima (mm) y Pesó mínimo (kg)	Unidad	Cant	Precio Unitario (GS. IVA incluido	Precio Unitario (GS. IVA incluido
12.1	Muro de piedra bruta colocada	Piedra bruta roja o blanca, mezcla 1:3 (cemento portland arena lavada de rio)		m3	3	100 000	300.000
12.2	Cordón de ladrillos comunes en 3 hileras	15 cm de altura con mezcla 1:3 (cemento portland:arena lavada de rio)		ml	30	7 000	210 000
12.3	Contrapiso de 10 cm de Cascote	Cascote de ladrillos comunes y mezcla 1:5 (cemento portland arena gorda) mezclados en hormigonera de capac 1 m3		m2	30	11 000	330 000
12.4	Piso de layota esmaltada de 30 cm x 30 cm			m2	30	20 000	600.000
12.5	Cartel de la Obra de 2m x 1.5m	Bastidor metalico y cartel de lona vinilica en serigrafia a 5 colores		Unidad	2	162 850	325 700
12.6	Revoque de cordón de ladrillos comunes	Mezcla 1:2:6 (cemento portland: cal hidratada:arena lavada de rio)		m2	8	9.000	72.000
12.7	Bancos de ladrillos comunes con sentadera de azulejos de colores en rompecabezas	50 cm de ancho x 60 cm de altu, ladrillos comunes blancos vistos en todas las caras		ml	8	25 000	200 000
12.8	Limpieza de ladrillos comunes de bancos con acido muriático y protección con silicona a 2 manos	Se lija las caras con pulidora, luego se lava con acido muriático y agua y luego se pasa 2 manos con silicona		m2	10	11 000	110 000
12.9	Provisión y colocacion de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE ESPALDA DOBLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1500 x 740 x 1670 50 kg	Unidad	2	7.950.000	15.900.000
12.10	Provisión y colocacion de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE PECHO DOBLE fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroestatico	2250 x 750 x 1550 70 kg	Unidad	2	6.950 000	13 900.000
12.11	Provisión y colocacion de equipos gimnasia al aire libre PRESION PARA PIERNAS DOBLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroestatico	1540 x 820 x 1430 50 kg	Unidad	2	4 300 000	8.600.000
12.12	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre CABALGADOR SIMPLE fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroestatico	1150 x 500 x 1090 20 kg	Unidad	2	3.950 000	7 900 000
12.13	Provision y colocacion de equipos gimnasia al aire libre ROTACION VERTICAL DOBLE CONJUGADO fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroestatico	1850 x 500 x 800 19 kg	Unidad	2	3.950 000	7 900 000
12.14	Provision y colocacion de equipos gimnasia al aire libre ENTRENADOR ABDOMINALES DOBLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	650 x 1400 x 1680 40 kg	Unidad	2	5.960.000	11.920.000
12.15	Provision y colocacion de equipos gimnasia al aire libre EXTENSOR TRIPLE fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroestatico	1420 x 1660 30 kg	Unidad	2	3 970 000	7 940 000
12.16	Provision y colocacion de equipos gimnasia al aire libre ESKI SIMPLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroestatico	1500 x 590 x 1250 30 kg	Unidad	2	3.950 000	7 900 000
12.17	Provision y colocacion de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE PECHO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPACIALES fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1550 x 800 x 730 20 kg	Unidad	2	3.990.000	7.980.000
12.18	Provision y colocacion de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE ESPALDA ALTO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPACIALES fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1550 x 830 x 780 20 kg	Unidad	2	3 950 000	7 900.000
Total Parcial Gs. IVA incluido							99.987.700

Martín Daniel Ruiz Cáceres
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL
Unidad Operativa de Contratación

13	Construcción, Readecuación y Mantenimiento de 2 (dos) Plazas dentro del distrito de Capiatá						
Código de Catálogo			72102801-999				
ESPECIFICACIONES TECNICAS							
Ítem	Nomenclatura del Bien	Material	Dimensión Minima (mm) y Pesó	Unidad	Cant	Precio Unitario (GS. IVA incluido	Precio Unitario (GS. IVA incluido
13.1	Muro de piedra bruta colocada	Piedra bruta roja o blanca, mezcla 1.3 (cemento portland: arena lavada de rio)		m3	3	100 000	300 000
13.2	Cordón de ladrillos comunes en 3 hileras	15 cm de altura con mezcla 1.3 (cemento portland:arena lavada de río)		ml	30	7.000	210.000
13.3	Contrapiso de H9 de Cascote	Cascote de ladrillos comunes y mezcla 1 8 (cemento portland arena gorda) mezclados en hormigonera de capac 1 m3		m2	30	11 000	330 000
13.4	Piso de layota esmaltada de 30 cm x 30 cm			m2	30	20.000	600 000
13.5	Cartel de la Obra de 2m x 1,5m	Bastidor metálico y cartel de lona vinilica en serigrafia a 5 colores		Unidad	2	162 850	325.700
13.6	Revoque de cordón de ladrillos comunes	Mezcla 1:2:6 (cemento portland. cal hidratada:arena lavada de rio)		m2	8	9.000	72.000
13.7	Bancos de ladrillos comunes con sentadera de azulejos de colores en rompecabezas	50 cm de ancho x 60 cm de alto, ladrillos comunes blancos vistos en todas las caras		ml	8	25.000	200.000
13.8	Limpieza de ladrillos comunes de bancos con acido muriatico y proteccion con silicona a 2	Se lija las caras con pulidora, luego se lava con acido muriático y agua y luego se pasa 2 manos con silicona		m2	10	11.000	110.000
13.9	Provision y colocación de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE ESPALDA DOBLE fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1500 x 740 x 1670 50 kg	Unidad	2	7.950.000	15.900.000
13.10	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE PECHO DOBLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	2250 x 750 x 1550 70 kg	Unidad	2	6.950.000	13.900.000
13.11	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre PRESION PARA PIERNAS DOBLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroestatico	1540 x 820 x 1430 50 kg	Unidad	2	4 300 000	8.600 000
13.12	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre CABALGADOR SIMPLE fijados sobre base de hormigón y cementado	Tubo de acero de carbono Pintura y o galvanizado electroéstatico	1150 x 500 x 1090 20 kg	Unidad	2	3.950.000	7.900.000
13.13	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre ROTACION VERTICAL DOBLE CONJUGADO fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono Pintura y o galvanizado electroéstatico	1850 x 500 x 800 19 kg	Unidad	2	3 950 000	7 900.000
13.14	Provisión y colocacion de equipos gimnasia al aire libre ENTRENADOR ABDOMINALES DOBLE fijados sobre base de hormigón y cementado	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	650 x 1400 x 1680 40 kg	Unidad	2	5 960.000	11.920.000
13.15	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre EXTENSOR TRIPLE fijados sobre base de hormigón y cementado	Tubo de acero de carbono Pintura y o galvanizado electroéstatico	1420 x 1660 30 kg	Unidad	2	3.970.000	7.940.000
13.16	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre ESKI SIMPLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono Pintura y o galvanizado electroestatico	1500 x 590 x 1250 30 kg	Unidad	2	3 950.000	7 900 000
13.17	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE PECHO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPACIALES fijados sobre base de hormigón y cementado	Tubo de acero de carbono Pintura y o galvanizado electroestatico	1550 x 800 x 730 20 kg	Unidad	2	3 990 000	7 980.000
13.18	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE ESPALDA ALTO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPACIALES fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono Pintura y o galvanizado electroestatico	1550 x 830 x 780 20 kg	Unidad	2	3 950 000	7 900 000
Total Parcial Gs. IVA incluido							99.987.700

Martín Daniel Ruiz Cáceres
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL
Unidad Operativa de Contratación

14	Construcción, Readecuación y Mantenimiento de 2 (dos) Plazas dentro del distrito de Lambaré						
Código de Catálogo			72102801-999				
ESPECIFICACIONES TECNICAS							
Ítem	Nomenclatura del Bien	Material	Dimensión Mínima (mm) y Pesó mínimo (kg)	Unidad	Cant	Precio Unitario (GS. IVA incluido	Precio Unitario (GS. IVA incluido
14.1	Muro de piedra bruta colocada	Piedra bruta roja o blanca, mezcla 1.3 (cemento portland: arena lavada de río)		m3	3	100.000	300.000
14.2	Cordon de ladrillos comunes en 3 hileras	15 cm de altura con mezcla 1 3 (cemento portland arena lavada de rio)		ml	30	7.000	210.000
14.3	Contrapiso de Hº de Cascote	Cascote de ladrillos comunes y mezcla 1:8 (cemento portland: arena gorda) mezclados en hormigonera de capac 1 m3		m2	30	11 000	330 000
14.4	Piso de baldoson de cemento de 30 cm x 30 cm			m2	30	20.000	600.000
14.5	Cartel de la Obra de 2m x 1.5m	Bastidor metálico y cartel de lona vinilica en serigrafia a 5 colores		Unidad	2	162.850	325.700
14.6	Revoque de cordón de ladrillos comunes	Mezcla 1:2:6 (cemento portland: cal hidratada:arena lavada de rio)		m2	8	9.000	72.000
14.7	Bancos de ladrillos comunes con sentadera de azulejos de colores en rompecabezas	50 cm de ancho x 60 cm de alto, ladrillos comunes blancos vistos en todas las caras		ml	8	25 000	200 000
14.8	Limpieza de ladrillos comunes de bancos con acido muriático y proteccion con silicona a 2 manos	Se lija las caras con pulidora, luego se lava con acido muriático y agua y luego se pasa 2 manos con silicona		m2	10	11.000	110.000
14.9	Provisión y colocacion de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE ESPALDA DOBLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1500 x 740 x 1670 50 kg	Unidad	2	7.950.000	15.900.000
14.10	Provision y colocacion de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE PECHO DOBLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroestatico	2250 x 750 x 1510 70 kg	Unidad	2	6 950 000	13 900 000
14.11	Provision y colocacion de equipos gimnasia al aire libre PRESION PARA PIERNAS DOBLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1540 x 820 x 1430 50 kg	Unidad	2	4.300.000	8.600.000
14.12	Provision y colocación de equipos gimnasia al aire libre CABALGADOR SIMPLE fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroestatico	1150 x 500 x 1090 20 kg	Unidad	2	3 950 000	7 900 000
14.13	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre ROTACION VERTICAL DOBLE CONJUGADO fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroestatico	1850 x 500 x 800 29 kg	Unidad	2	3 950.000	7 900.000
14.14	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre ENTRENADOR ABDOMINALES DOBLE fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	650 x 1400 x 1680 40 kg	Unidad	2	5.960.000	11.920.000
14.15	Provision y colocacion de equipos gimnasia al aire libre EXTENSOR TRIPLE fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroestatico	1420 x 1660 30 kg	Unidad	2	3 970 000	7 940 000
14.16	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre ESKI SIMPLE fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroestatico	1500 x 590 x 1250 30 kg	Unidad	2	3 950.000	7 900 000
14.17	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE PECHO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPACIALES fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroestatico	1550 x 800 x 730 20 kg	Unidad	2	3.990 000	7.980 000
14.18	Provisión y colocacion de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE ESPALDA ALTO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPACIALES fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroestatico	1950 x 830 x 780 20 kg	Unidad	2	3 950 000	7 900 000
Total Parcial Gs. IVA incluido							99.987.700

Martín Daniel Ruiz Cáceres
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL
Unidad Operativa de Contratación

15	Construcción, Readecuación y Mantenimiento de 2 (dos) Plazas dentro del distrito de Fernando de la Mora						
	Código de Catálogo		72102801-999				
	ESPECIFICACIONES TECNICAS						
Ítem	Nomenclatura del Bien	Material	Dimensión Mínima (mm) y Pesó mínimo (kg)	Unidad	Cant	Precio Unitario (GS. IVA incluido	Precio Unitario (GS. IVA incluido
15.1	Muro de piedra bruta colocada	Piedra bruta roja o blanca, mezcla 1 3 (cemento portland: arena lavada de rio)		m3	3	100.000	300.000
15.2	Cordon de ladrillos comunes en 3 hileras	15 cm de altura con mezcla 1 3 (cemento portland arena lavada de río)		ml	30	7 000	210.000
15.3	Contrapiso de Hº. de Cascote	Cascote de ladrillos comunes y mezcla 1:8 (cemento portland: arena gorda) mezclados en hormigonera de capac 1 m3		m2	30	11 000	330.000
15.4	Piso de layota esmaltada de 30 cm x 30 cm			m2	30	20.000	600.000
15.5	Cartel de la Obra de 2m x 1,5m	Bastidor metálico y cartel de lona vinílica en serigrafia a 5 colores		Unidad	2	162 850	325 700
15.6	Revoque de cordon de ladrillos comunes	Mezcla 1:2:6 (cemento portland: cal hidratada:arena lavada de rio)		m2	8	9 000	72.000
15.7	Bancos de ladrillos comunes con sentadera de azulejos de colores en rompecabezas	50 cm de ancho x 60 cm de alto, ladrillos comunes blancos vistos en todas las caras		ml	8	25.000	200.000
15.8	Limpieza de ladrillos comunes de bancos con acido muriático y protección con silicona a 2 manos	Se lija las caras con pulidora, luego se lava con acido muriático y agua y luego se pasa 2 manos con silicona		m2	10	11 000	110 000
15.9	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE ESPALDA DOBLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono Pintura y o galvanizado electroéstatico	1500 x 740 x 1670 50 kg	Unidad	2	7.950.000	15 900.000
15.10	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE PECHO DOBLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	2250 x 750 x 1550 70 kg	Unidad	2	6.950.000	13.900.000
15.11	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre PRESION PARA PIERNAS DOBLE fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono Pintura y o galvanizado electroestatico	1540 x 820 x 1430 50 kg	Unidad	2	4 300.000	8 600.000
15.12	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre CABALGADOR SIMPLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono Pintura y o galvanizado electroestatico	1150 x 500 x 1090 20 kg	Unidad	2	3.950.000	7 900.000
15.13	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre ROTACION VERTICAL DOBLE CONJUGADO fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono Pintura y o galvanizado electroéstatico	1850 x 500 x 800 19 kg	Unidad	2	3.950.000	7.900.000
15.14	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre ENTRENADOR ABDOMINALES DOBLE fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono Pintura y o galvanizado electroestatico	650 x 1400 x 1680 40 kg	Unidad	2	5 960.000	11 920 000
15.15	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre EXTENSOR TRIPLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroestatico	1420 x 1660 30 kg	Unidad	2	3.970.000	7.940.000
15.16	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre ESQUI SIMPLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m 2	Tubo de acero de carbono Pintura y o galvanizado electroestatico	1500 x 590 x 1250 30 kg	Unidad	2	3.950 000	7 900 000
15.17	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE PECHO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPACIALES fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroestatico	1550 x 800 x 730 20 kg	Unidad	2	3.990 000	7.980 000
15.18	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE ESPALDA ALTO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPACIALES fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono Pintura y o galvanizado electroestatico	1550 x 830 x 780 20 kg	Unidad	2	3 950 000	7 900.000
Total Parcial Gs. IVA incluido							99.987.700

Martín Daniel Ruiz Cáceres
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL
Unidad Operativa de Contrataciones

16	Construcción, Readecuación y Mantenimiento de 2 (dos) Plazas dentro del distrito de San Lorenzo						
Código de Catálogo			72102801-999				
ESPECIFICACIONES TECNICAS							
Ítem	**Nomenclatura del Bien**	**Material**	**Dimensión Mínima (mm) y Pesó mínimo (kg)**	**Unidad**	**Cant**	**Precio Unitario (GS. IVA incluido**	**Precio Unitario (GS. IVA incluido**
16.1	Muro de piedra bruta colocada	Piedra bruta roja o blanca, mezcla 1.3 (cemento portland: arena lavada de rio)		m3	3	100.000	300.000
16.2	Cordon de ladrillos comunes en 3 hileras	15 cm de altura con mezcla 1 3 (cemento portland arena lavada de rio)		ml	30	7 000	210.000
16.3	Contrapiso de Hº de Cascote	Cascote de ladrillos comunes y mezcla 1:8 (cemento portland. arena gorda) mezclados en hormigonera de capac 1 m3		m2	30	11 000	330.000
16.4	Piso de baldosoin de cemento de 30 cm x 30 cm			m2	30	20.000	600.000
16.5	Cartel de la Obra de 2m x 1,5m	Bastidor metálico y cartel de lona vinilica en serigrafia a 5 colores		Unidad	2	162.850	325 700
16.6	Revoque de cordon de ladrillos comunes	Mezcla 1:2:6 (cemento portland: cal hidratada:arena lavada de rio)		m2	8	9 000	72 000
16.7	Bancos de ladrillos comunes con sentadera de azulejos de colores en rompecabezas	50 cm de ancho x 60 cm de alto. ladrillos comunes blancos vistos en todas las caras		ml	8	25 000	200 000
16.8	Limpieza de ladrillos comunes de bancos con acido muriático y protección con silicona a 2 manos	Se lija las caras con pulidora, luego se lava con acido muriático y agua y luego se pasa 2 manos con silicona		m2	10	11.000	110.000
16.9	Provision y colocación de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE ESPALDA DOBLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1500 x 740 x 1670 50 kg	Unidad	2	7.950.000	15.900.000
16.10	Provision y colocación de equipos gimnasia al aire libre PRESIO y DE PECHO DOBLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	2250 x 750 x 1550 70 kg	Unidad	2	6.950.000	13.900 000
16.11	Provision y colocación de equipos gimnasia al aire libre PRESION PARA PIERNAS DOBLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroestatico	1540 x 820 x 1430 50 kg	Unidad	2	4.300 000	8.600 000
16.12	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre CABALGADOR SIMPLE fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroestatico	1150 x 500 x 1090 20 kg	Unidad	2	3 950 000	7 900 000
16.13	Provision y colocación de equipos gimnasia al aire libre ROTACION VERTICAL DOBLE CONJUGADO fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1850 x 500 x 800 19 kg	Unidad	2	3.950.000	7 900 000
16.14	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre ENTRENADOR ABDOMINALES DOBLE fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	650 x 1400 x 1680 40 kg	Unidad	2	5.960.000	11.920.000
16.15	Provision y colocación de equipos gimnasia al aire libre EXTENSOR TRIPLE fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroestatico	1420 x 1660 30 kg	Unidad	2	3.970.000	7.940 000
16.16	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre ESKI SIMPLE fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroestatico	1500 x 590 x 1250 30 kg	Unidad	2	3.950 000	7 900 000
16.17	Provisión y colocacion de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE PECHO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPACIALES fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroestatico	1550 x 800 x 730 20 kg	Unidad	2	3.990 000	7 980 000
16.18	Provision y colocación de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE ESPALDA ALTO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPACIALES fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroestatico	1550 x 830 x 780 20 kg	Unidad	2	3 950 000	7.900 000
Total Parcial Gs. IVA incluido							99.987.700

Martín Daniel Ruiz Cáceres
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL
Unidad Operativa de Contrataciones

17	Construcción, Readecuación y Mantenimiento de 2 (dos) Plazas dentro del distrito de Nueva Italia						
Código de Catálogo			72102801-999				
ESPECIFICACIONES TECNICAS							
Ítem	Nomenclatura del Bien	Material	Dimensión Mínima (mm) y Pesó mínimo (kg)	Unidad	Cant	Precio Unitario (GS. IVA incluido	Precio Unitario (GS. IVA incluido
17.1	Muro de piedra bruta colocada	Piedra bruta roja o blanca, mezcla 1 3 (cemento portland: arena lavada de rio)		m3	3	100 000	300 000
17.2	Cordón de ladrillos comunes en 3 hileras	15 cm de altura con mezcla 1:3 (cemento portland.arena lavada de río)		ml	30	7.000	210 000
17.3	Contrapiso de Hº de Cascote	Cascote de ladrillos comunes y mezcla 1:8 (cemento portland: arena gorda) mezclados en hormigonera de capac 1 m3		m2	30	11.000	330.000
17.4	Piso de layota esmaltada de 30 cm x 30 cm			m2	30	20.000	600.000
17.5	Cartel de la Obra de 2m x 1,5m	Bastidor metálico y cartel de lona vinilica en serigrafía a 5 colores		Unidad	2	162 850	325.700
17.6	Revoque de cordon de ladrillos comunes	Mezcla 1:2:6 (cemento portland: cal hidratada:arena lavada de río)		m2	8	9 000	72 000
17.7	Bancos de ladrillos comunes con sentadera de azulejos de colores en rompecabezas	50 cm de ancho x 60 cm de alto, ladrillos comunes blancos vistos en todas las caras		ml	8	25 000	200 000
17.8	Limpieza de ladrillos comunes de bancos con acido muriático y protección con silicona a 2 manos	Se lija las caras con pulidora, luego se lava con acido muriático y agua y luego se pasa 2 manos con silicona		m2	10	11 000	110 000
17.9	Provision y colocacion de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE ESPALDA DOBLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono Pintura y o galvanizado electroéstatico	1500 x 740 x 1670 50 kg	Unidad	2	7.950.000	15.900.000
17.10	Provision y colocacion de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE PECHO DOBLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	2250 x 750 x 1550 70 kg	Unidad	2	6.950 000	13 900 000
17.11	Provision y colocacion de equipos gimnasia al aire libre PRESION PARA PIERNAS DOBLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono Pintura y o galvanizado electroéstatico	1540 x 820 x 1430 50 kg	Unidad	2	4.300 000	8.600.000
17.12	Provision y colocacion de equipos gimnasia al aire libre CABALGADOR SIMPLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1150 x 500 x 1090 20 kg	Unidad	2	3 950 000	7 900.000
17.13	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre ROTACION VERTICAL DOBLE CONJUGADO fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono Pintura y o galvanizado electroéstatico	1850 x 500 x 800 19 kg	Unidad	2	3.950 000	7.900.000
17.14	Provisión y colocacion de equipos gimnasia al aire libre ENTRENADOR ABDOMINALES DOBLE fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono Pintura y o galvanizado electroestatico	650 x 1400 x 1680 40 kg	Unidad	2	5 960 000	11 920 000
17.15	Provision y colocacion de equipos gimnasia al aire libre EXTENSOR TRIPLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono Pintura y o galvanizado electroéstatico	1420 x 1660 30 kg	Unidad	2	3.970 000	7 940.000
17.16	Provision y colocación de equipos gimnasia al aire libre ESQUI SIMPLE fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono Pintura y o galvanizado electroestatico	1500 x 590 x 1250 30 kg	Unidad	2	3 950 000	7 900 000
17.17	Provision y colocación de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE PECHO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPACIALES fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroestatico	1550 x 800 x 730 20 kg	Unidad	2	3.990 000	7 980 000
17.18	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE ESPALDA ALTO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPACIALES fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono Pintura y o galvanizado electroéstatico	1550 x 830 x 780 20 kg	Unidad	2	3.950 000	7.900 000
Total Parcial Gs. IVA incluido							99.987.700

Martín Daniel Ruiz Cáceres
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones
Unidad Operativa de Contrataciones

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL
Unidad Operativa de Contratación

18	Construcción, Readecuación y Mantenimiento de 2 (dos) Plazas dentro del distrito de Limpio						
Código de Catálogo			72102801-999				
ESPECIFICACIONES TECNICAS							
Ítem	Nomenclatura del Bien	Material	Dimensión Mínima (mm) y Pesó mínimo (kg)	Unidad	Cant	Precio Unitario (GS. IVA incluido	Precio Unitario (GS. IVA incluido
18.1	Muro de piedra bruta colocada	Piedra bruta roja o blanca, mezcla 1:3 (cemento portland, arena lavada de rio)		m3	3	100 000	300.000
18.2	Cordón de ladrillos comunes en 3 hileras	15 cm de altura con mezcla 1:3 (cemento portland:arena lavada de rio)		ml	30	7.000	210 000
18.3	Contrapiso de Hº. de Cascote	Cascote de ladrillos comunes y mezcla 1:8 (cemento portland: arena gorda) mezclados en hormigonera de capac 1 m3		m2	30	11 000	330 000
18.4	Piso de layota esmaltada de 30 cm x 30 cm			m2	30	20.000	600.000
18.5	Cartel de la Obra de 2m x 1,5m	Bastidor metálico y cartel de lona vinílica en serigrafía a 5 colores		Unidad	2	162.850	325.700
18.6	Revoque de cordon de ladrillos comunes	Mezcla 1:2:6 (cemento portland: cal hidratada arena lavada de rio)		m2	8	9 000	72 000
18.7	Bancos de ladrillos comunes con sentadera de azulejos de colores en rompecabezas	50 cm de ancho x 60 cm de alto, ladrillos comunes blancos vistos en todas las caras		ml	8	25 000	200 000
18.8	Limpieza de ladrillos comunes de bancos con acido muriático y protección con silicona a 2 manos	Se lija las caras con pulidora, luego se lava con acido muriático y agua y luego se pasa 2 manos con silicona		m2	10	11.000	110.000
18.9	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre PRESICÓN DE ESPALDA DOBLE fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroestatico	1500 x 740 x 1670 50 kg	Unidad	2	7.950.000	15 900.000
18.10	Provision y colocacion de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE PECHO DOBLE fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	2250 x 750 x 1550 70 kg	Unidad	2	6 950 000	13 900 000
18.11	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre PRESION PARA PIERNAS DOBLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroestatico	1540 x 820 x 1430 50 kg	Unidad	2	4 300 000	8 600 000
18.12	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre CABALGADOR SIMPLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroestatico	1150 x 500 x 1090 20 kg	Unidad	2	3.950 000	7 900 000
18.13	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre ROTACION VERTICAL DOBLE CONJUGADO fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1850 x 500 x 800 19 kg	Unidad	2	3.950 000	7.900 000
18.14	Provision y colocacion de equipos gimnasia al aire libre ENTRENADOR ABDOMINALES DOBLE fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroestatico	650 x 1400 x 1680 40 kg	Unidad	2	5 960 000	11 920 000
18.15	Provisión y colocacion de equipos gimnasia al aire libre EXTENSOR TRIPLE fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroestatico	1420 x 1660 30 kg	Unidad	2	3 970.000	7 940 000
18.16	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre ESKI SIMPLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroestatico	1500 x 590 x 1250 30 kg	Unidad	2	3 950 000	7.900 000
18.17	Provisión y colocacion de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE PECHO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPACIALES fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroestatico	1550 x 800 x 730 20 kg	Unidad	2	3 990.000	7.980.000
18.18	Provision y colocación de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE ESPALDA ALTO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPACIALES fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1550 x 830 x 780 20 kg	Unidad	2	3.950.000	7.900.000
Total Parcial Gs. IVA incluido							99.987.700

Martín Daniel Ruiz Cáceres
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL
Unidad Operativa de Contratación

19	Construcción, Readecuación y Mantenimiento de 2 (dos) Plazas dentro del distrito de J. A. Saldivar						
Código de Catálogo			72102801-999				
ESPECIFICACIONES TECNICAS							
Ítem	Nomenclatura del Bien	Material	Dimensión Mínima (mm) y Pesó mínimo (kg)	Unidad	Cant	Precio Unitario (GS. IVA incluido	Precio Unitario (GS. IVA incluido
19.1	Muro de piedra bruta colocada	Piedra bruta roja o blanca, mezcla 1:3 (cemento portland: arena lavada de rio)		m3	3	100.000	300 000
19.2	Cordón de ladrillos comunes en 3 hileras	15 cm de altura con mezcla 1:3 (cemento portland arena lavada de rio)		ml	30	7.000	210.000
19.3	Contrapiso de HP de Cascote	Cascote de ladrillos comunes y mezcla 1:8 (cemento portland: arena gorda) mezclados en hormigonera de capac 1 m3		m2	30	11 000	330.000
19.4	Piso de layota esmaltada de 30 cm x 30 cm			m2	30	20.000	600.000
19.5	Cartel de la Obra de 2m x 1,5m	Bastidor metálico y cartel de lona vinílica en serigrafía a 5 colores		Unidad	2	162.850	325.700
19.6	Revoque de cordon de ladrillos comunes	Mezcla 1:2 6 (cemento portland cal hidratada arena lavada de rio)		m2	8	9 000	72 000
19.7	Bancos de ladrillos comunes con sentadera de azulejos de colores en rompecabezas	50 cm de ancho x 50 cm de alto, ladrillos comunes blancos vistos en todas las caras		ml	8	25.000	200 000
19.8	Limpieza de ladrillos comunes de bancos con acido muriatico y proteccion con silicona a 2 manos	Se fija las caras con pulidora, luego se lava con acido muriatico y agua y luego se pasa 2 manos con silicona		m2	10	11.000	110.000
19.9	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE ESPALDA DOBLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1500 x 740 x 1670 50 kg	Unidad	2	7.950.000	15.900.000
19.10	Provision y colocacion de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE PECHO DOBLE fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroestatico	2250 x 750 x 1550 70 kg	Unidad	2	6 950 000	13 900 000
19.11	Provision y colocación de equipos gimnasia al aire libre PRESION PARA PIERNAS DOBLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1540 x 820 x 1430 50 kg	Unidad	2	4.300.000	8 600 000
19.12	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre CABALGADOR SIMPLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1150 x 500 x 1090 20 kg	Unidad	2	3.950 000	7 900.000
19.13	Provision y colocacion de equipos gimnasia al aire libre ROTACION VERTICAL DOBLE CONJUGADO fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1850 x 500 x 800 19 kg	Unidad	2	3 950 000	7 900 000
19.14	Provision y colocacion de equipos gimnasia al aire libre ENTRENADOR ABDOMINALES DOBLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	650 x 1400 x 1680 40 kg	Unidad	2	5.960.000	11.920.000
19.15	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre EXTENSOR TRIPLE fijados sobre base de hormigon y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1420 x 1660 30 kg	Unidad	2	3 970.000	7 940 000
19.16	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre ESQUI SIMPLE fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1500 x 590 x 1250 30 kg	Unidad	2	3 950 000	7 900 000
19.17	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE PECHO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPACIALES fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1550 x 800 x 730 20 kg	Unidad	2	3.990.000	7.980.000
19.18	Provisión y colocación de equipos gimnasia al aire libre PRESION DE ESPALDA ALTO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPACIALES fijados sobre base de hormigón y cementado alisado de 1 m2	Tubo de acero de carbono. Pintura y o galvanizado electroéstatico	1550 x 830 x 780 20 kg	Unidad	2	3.950 000	7 900 000
Total Parcial Gs. IVA incluido							99.987.700

Martín Daniel Ruiz Cáceres
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL
Unidad Operativa de Contrataciones