		Alimentación unidades evaporadoras aire 4x4NYY+1x4T	ml.	64,40	77.708.-	5.004.395.-
		Alimentación bomba de agua 4x4NYY+1x4T	ml.	14,00	77.708.-	1.087.912.-
		Alimentación bomba incendio 4x6NYY+1x4T	ml.	14,00	95.555.-	1.337.770.-
		Alimentación bomba jockey 4x4NYY+1x4T	ml.	14,00	71.729.-	1.004.206.-
		TABLEROS				
		Tablero TG general , de embutir, metálico, con barras de fases, neutro y tierra, disyuntores, y accesorios	gl.	1,00	17.191.713.-	17.191.713.-
		Tablero TS1 seccional de embutir, con barras de fases, neutro y tierra, disyuntores y accesorios	gl.	1,00	5.091.240.-	5.091.240.-
		Tablero TS2 seccional de embutir, con barras de fases, neutro y tierra, disyuntores y accesorios	gl.	1,00	5.705.700.-	5.705.700.-
		Tablero TSAA1 seccional de embutir, con barras de fases, neutro y tierra, disyuntores y accesorios	gl.	1,00	5.450.825.-	5.450.825.-
		Tablero TSAA2 seccional de embutir, con barras de fases, neutro y tierra, disyuntores y accesorios	gl.	1,00	5.450.825.-	5.450.825.-
		Tablero TSB seccional de adosar, con barras de fases, neutro y tierra, disyuntores y accesorios	gl.	1,00	2.344.980.-	2.344.980.-
		Tablero TSBI seccional de adosar, con barras de fases, neutro y tierra, disyuntores y accesorios	gl.	1,00	1.630.200.-	1.630.200.-
		Tablero de Control de Luces TCL1 de embutir con interruptores	gl.	1,00	600.039.-	600.039.-
		Tablero de Control de Luces TCL2 de embutir con interruptores	gl.	1,00	594.083.-	594.083.-
		ALIMENTACION TABLEROS				
		Alimentación para TG, cable 4x2x95NYY+tierra 50mm2 verde amarillo	ml.	56,00	885.638.-	49.595.728.-
		Alimentación para TS1, cable 4x10NYY+tierra 6mm2 verde amarillo	ml.	42,00	88.946.-	3.735.732.-
		Alimentación para TS2, cable 4x25NYY+tierra 10mm2 verde amarillo	ml.	49,00	169.478.-	8.304.422.-
		Alimentación tablero TSAA1 cable 4x50 NYY+ tierra 10mm2	ml.	56,00	293.687.-	16.446.472.-
		Alimentación tablero TSAA2 cable 4x50NYY+ tierra 10mm2	ml.	35,00	293.687.-	10.279.045.-
		Alimentación tablero TSB cable 4x4NYY+1x4T	ml.	14,00	77.404.-	1.083.656.-
		Alimentación tablero TSBI cable 4x6NYY+1x4T	ml.	39,20	91.198.-	3.574.962.-
		SISTEMA DE PUESTA A TIERRA				

Carlos A. Ocampos
Unidad Operativa de Contrataciones (UOC)
Municipalidad de Villa Hayes