MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 21/2018 - ID N° 342.074 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE OMBU, TRAMO: 9365, 3199, 9382 Y 9366 DE LA CÑIA. 6° POSTA YBYCUA, BARRIO SAN MIGUEL DE CAPIATA

OFERENTES			COMPUTO METRICO		AC CONSTRUCCIONES-DE LOS SANTOS CORONEL - RUC 1746291-6		H.M. CONSTRUCCIONES GENERALES DE HUGO RUBEN MEZA BOGADO - RUC: 1341169-1		INTEC INGENIERIA S.A.E. RUC: 80004396-0		ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS - RUC 1539157-4	
Ítems	Cógido de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	72131701-002	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	2.800	920	2.576.000	935	2.618.000	709	1.985.200	850	2.380.000
2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA N°24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15cm, ALTURA DE 3,20m (SIN EXCEPCIÓN)	Unidad	1	901.600	901.600	916.300	916.300	1.170.000	1.170.000	833.000	833.000
3	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA 30cm, LARGO 50cm, ANCHO 10cm, DOSAJE 1:3:5	Metro lineal	700	24.840	17.388.000	25.245	17.671.500	23.400	16.380.000	22.950	16.065.000
4	72131701-002	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQ. PREPARACION DE TERRENO PARA EMP. LA PIEDRA TENDRA UNA FORMA PRISMATICA O POLIEDRICA NO MAYOR A 0.15 X0.15 + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	2.800	39.560	110.768.000	40.205	112.574.000	39.000	109.200.000	36.550	102.340.000
5	72131701-002	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10ML DE PIEDRA COLOCADA A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	Metros cuadrados	2.800	2.300	6.440.000	2.338	6.546.400	2.340	6.552.000	2.125	5.950.000
6	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	175	6.900	1.207.500	7.000	1.225.000	6.760	1.183.000	6.375	1.115.625
7	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	1.478.900	1.478.900	1.450.200	1.450.200	1.560.000	1.560.000	1.366.375	1.366.375
			TOTALES			**140.760.000**		**143.001.400**		**138.030.200**		**130.050.000**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA - Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
DIRECTORA DE LA UOC