UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

GOBERNACION DEL CAAGUAZU

CUADRO DE PRECIOS COMPARATIVO - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO DEPARTAMENTAL						
					Arq. Carlos López Dose	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	72131601-997	PREPARACION DE LA OBRA PLANTA BAJA				
		a- Limpieza y Preparación del Terreno	gl	1	500.000	500.000
		b- Demolición de Revoques	gl	1	1.800.000	1.800.000
		c- Demolición de Escalera Existente	gl	1	1.350.000	1.350.000
		d- Remoción de Piso y Contrapiso	m2	400	8.000	3.200.000
		e- Remoción de Aberturas Existentes Ventanas	gl	1	600.000	600.000
		f- Demolición de S.S.H.H Existente	gl	1	1.000.000	1.000.000
		g- Desmonte de Aparatos de A.A de Ventanas	gl	1	800.000	800.000
		h- Desmonte de Instalación Electrica Existente	gl	2	1.000.000	2.000.000
2		FUNDACION				
		a- De Piedra Bruta Colocada	m3	1,92	350.000	672.000
		b- De Hormigon Armado Base de Escalera	m3	1	1.300.000	1.300.000
3		MAMPOSTERIA				
		a- De Nivelación de 0,30	m2	2	120.000	240.000
		b- De Elevación de 0,15 PB PA	m2	85	85.000	7.225.000
		c- De Cerramiento de Vanos PB y PA	m2	10	80.000	800.000
4		AISLACIONES				
		a- Horizonta de 0,15	ml	10	20.000	200.000
		b- De Techo de Chapas con Membranas Liquida y Tela Poliester	m2	275	40.000	11.000.000
5		REVOQUES				
		a- Revoque de Paredes Interior con Hidrofugo a una Capa	m2	292	25.000	7.300.000
		b- Revoque de Paredes Exterior con Hidrofugo a una Capa	m2	552,8	30.000	16.584.000
		c- Revoque de Mocheta 1:3 Cemento y Arena	ml	104	15.000	1.560.000
6		CONTRA PISO DE H° DE CASCOTES	m2	400		
7		PISOS Y AZULEJOS				
		a- Carpeta de Nivelación	m2	400	25.000	10.000.000
		b- Piso Ceramico PL 4 Antideslisante	m2	400	90.000	36.000.000
		c- Azulejos en S.S.H.H y Cosina	m2	60	80.000	4.800.000
8		ZOCALO				
		a- Ceramico	ml	200	13.000	2.600.000
9		ABERTURAS				
		a- Ventanas de Vidrios Templados 1,50 x 1,10 con Perfileria de Aluminio color Bronce	ud	19	500.000	9.500.000
		b- Ventanas de Vidrios Templados de 1,20 x 0,60 con Perfileria de Aluminio Color Bronce	ud	2	500.000	1.000.000
		c- Proyectante de Vidrios Templados 0,40 x 0,80 con Perfileria de Aluminio color Bronce	ud	5	550.000	2.750.000
		d- Puertas Placas con Accesorios 0,80 x 2,10 PB	ud	7	750.000	5.250.000
		e- Puertas Placas con Accesorios 0,70 x 2,10 PB Incluye Marcos	ud	3	750.000	2.250.000
		f- Puertas Placas con Accesorios 0,70 x 2,10 PA Incluye Marcos	ud	2	750.000	1.500.000
		g- Puertas Placas con Accesorios 0,80 x 2,10 PA Incluye Marcos	ud	2	750.000	1.500.000
		h- Puertas Metalica con Accesorios 0,90 x 2,10 PA Incluye Marcos	ud	1	750.000	750.000
10		PINTURAS				
		a- De Paredes al Latex con Enduido Interior PB PA	m2	608,8	20.000	12.176.000
		b- De Paredes al Latex Exterior PB PA	m2	346	18.000	6.228.000
		c- De Cielo Raso al Latex con Enduido PB PA	m2	400	23.000	9.200.000
		d- De Aberturas Metalicas y Madera con Pintura Sintetica	m2	92,2	20.000	1.844.000

Abog. Luis Rolando Portillo
Dir. UOC
Gobernación del Caaguazú
UOC
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

		f- De Canaletas y Bajadas Molduradas Desarrollo 33	m2	90	25.000	2.250.000
		g- De Escalera Metalica	gl	1	400.000	400.000
11		**DESAGUE PLUVIAL**				
		a- Canaletas y Bajadas Desarrollo 33	ml	90	60.000	5.400.000
		b- Escalera Metalica Según Plano	ud	1	8.500.000	8.500.000
12		**MAMPARAS Y CIELO RASO**				
		a- Mamparas de Eucatex 35 mm Hasta 2,50 de Altura	m2	176	248.000	43.648.000
		b- Puertas Eucatex 0,80 x 210	ud	10	350.000	3.500.000
		c- Puerta Eucatex de 1,50 x 2,10	ud	1	500.000	500.000
		d- Cielo Razo de Yeso Acartonado	m2	260	125.000	32.500.000
13		**INSTALACION ELECTRICA**				
		a- Boca de Luces y Tomas PB/PA	ud	80	90.000	7.200.000
		b- Bocas para A/A	ud	17	180.000	3.060.000
		c- Tablero Seccional PB/PA	ud	2	450.000	900.000
		d- Tablero Principal PB/PA	ud	2	600.000	1.200.000
		e- Alimentación a la Red Existente	gl	1	5.400.000	5.400.000
		f- Instalación de AP con Foco Larga Duración	ud	2	400.000	800.000
		g- Fluorescente de 3 x 40	ud	19	280.000	5.320.000
		h- Fluorescente de 2 x 40	ud	5	250.000	1.250.000
		i- Fluorescente de 1 x 40	ud	4	120.000	480.000
		j- Fluorescente de 1 x 20	ud	5	80.000	400.000
14		**CISTEMA CCTV**				
		a- Cable utp cat 5e	gl	1	450.000	450.000
		b- Cable Polarizado dfde 0,5 mm2	gl	1	600.000	600.000
		c- Ficha para audio	ud	8	67.000	536.000
		d- Cable para Audio pipe	ud	8	39.000	312.000
		e- Ductos	gl	1	680.000	680.000
		f- Cajas de Conexión	ud	10	24.000	240.000
		g- Cable TPR 3X2MM	gl	1	380.000	380.000
		h- Canaleta de 28mm x 21mm	gl	1	700.000	700.000
		i- Gabinete de Pared de 19" - 12u	ud	1	1.200.000	1.200.000
		j- PDU Toma Rackeable	ud	1	200.000	200.000
		k- Cable VGA	ud	1	200.000	200.000
		l- UPS 2.000 VA APS Power Blazer Vista	ud	1	600.000	600.000
		m- Toma Electronico Triple con Portabastidor	ud	2	300.000	600.000
		n- Soporte para TV Hasta 40"	ud	1	400.000	400.000
		o- Camara Externa de 120 Lineas con Led	ud	8	400.000	3.200.000
		p- Modulo de Grabación de Audio	ud	8	300.000	2.400.000
		q- DVR de Ocho Camaras	ud	1	200.000	200.000
		r- Disco Duro de 2 tb	ud	1	200.000	200.000
		t- Conectores Belim	ud	8	150.000	1.200.000
		u- Conversores	ud	8	100.000	800.000
		v- TV Monitor led AOC 32"	ud	1	500.000	500.000
		w- Configuración DVR	ud	1	200.000	200.000
15		**INSTALACION SANITARIA**				
		a- Instalación de Agua en S.S.H.H y cocina PB/PA	ud	6	600.000	3.600.000
		b- Instalación de Cloaca en S.S.H.H y cocina PB/PA	ud	6	500.000	3.000.000
		c- Conexión a la Red de Agua	ud	1	2.400.000	2.400.000
		d- Conexión a la Red Cloacal	ud	1	3.000.000	3.000.000
		e- Registros Cloacales 0,40 x 0,40	ud	5	180.000	900.000
		f- Registros Cloacale 0,60 x 0,60	ud	2	250.000	500.000
		g- Hinodoro Incluye Tapa Cisterna y Accesorios	ud	5	450.000	2.250.000
		h- Lavatorio Incluye Accesorios	ud	5	400.000	2.000.000
		i- Porta Papel Higienico	ud	5	30.000	150.000
		j- Javonera	ud	5	30.000	150.000
		k- Tohallera	ud	5	30.000	150.000
		l- Pileta de Cocina acero Inox de 1,20 una Bacha	ud	1	360.000	360.000
16		**MOBILIARIOS**				
		a- Mueble de Cocina Mesada	ml	3	650.000	1.950.000
		B- Mueble de Cocina Alacena	ml	3	1.000.000	3.000.000
17		**LIMPIEZA FINAL**				
		a- Limpieza Final	gl	1	1.000.000	1.000.000
TOTAL GENERAL GUARANIES I.V.A INCLUIDO						**328.395.000**

Arq. Luis Rolando Portillo
Dtr. UOC
Gobernación de Caaguazú

UOC
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú