MUNICIPALIDAD DE UNION
II DPTO-SAN PEDRO-PARAGUAY
RUC 80006444-5
CORREO: muni-union@hotmail.com
DIRECCION: HUMAITA C/ JULIA M. CUETO DE ESTIGARRIBIA

ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto 3264/2020

CD N° 08/2020 Construccion de Aula Tipo MEC - Esc.Basc. N° 6627 - Ykua Sati

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

					Alberto Serafini Construcciones		
Item	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cant.**	**Precio Referencial**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	% de Variacion
1	Preparación de la obra a- Limpieza y preparación del terreno	m2	63,70	4.620	4.615	293.976	-0,1
2	Preparación de la obra b- Replanteo	m2	63,70	6.096	6.090	387.933	-0,1
3	Preparación de la obra d- Letrero de Obra	gl	1,00	1.250.000	1.248.750	1.248.750	-0,1
4	Excavación y carga de cimiento con PBC.	m3	14,00	458.784	458.325	6.416.550	-0,1
5	Estructura de H° A° : a- Vigas y dado de H° A°	m3	1,23	2.500.000	2.497.500	3.071.925	-0,1
6	Estructura de H° A° : b- Encadenados de H° A°	m3	2,17	2.500.000	2.497.500	5.419.575	-0,1
7	Estructura de H° A° : c- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	gl	1,00	450.000	449.550	449.550	-0,1
8	Muros de nivelación : a- De 0,45 cm.	m2	3,60	216.227	216.011	777.640	-0,1
9	Muros de nivelación : b- De 0,30 cm.	m2	7,50	146.940	146.793	1.100.948	-0,1
10	Muros de nivelación : c- De 0,60 cm.	m2	0,60	293.880	293.586	176.152	-0,1
11	Relleno y apisonado de interiores	m3	23,30	107.400	107.293	2.499.927	-0,1
12	Aislación asfaltica : a- De paredes	m2	6,40	69.430	69.361	443.910	-0,1
13	a- De 0,15 para revocar	m2	3,40	103.268	103.165	350.761	-0,1
14	b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	34,50	176.387	176.211	6.079.280	-0,1
15	d- De 0,30 para revocar	m2	13,50	139.550	139.410	1.882.035	-0,1
16	d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	31,82	131.085	130.954	4.166.956	-0,1
17	e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	16,00	16.050	16.034	256.544	-0,1
18	Pilares : a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes	ml	6,60	124.528	124.403	821.060	-0,1
19	Techo : a- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	m2	90,50	225.000	224.775	20.342.138	-0,1
20	Techo : b- Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A°	gl	1,00	10.000.000	9.990.000	9.990.000	-0,1
21	Revoques : a- De paredes interior y exterior a una capa	m2	61,00	30.500	30.470	1.858.670	-0,1
22	Revoques : b- De viga cumbrera y galerìa de H° A°	m2	16,00	45.282	45.237	723.792	-0,1
23	Revoques : c- Lineal en balancines	ml	38,80	19.788	19.768	766.998	-0,1
24	Contrapiso de H° de cascotes 0,07	m2	58,00	36.306	36.270	2.103.660	-0,1
25	carpeta de nivelacion	m2	58,00	22.500	22.478	1.303.724	-0,1
26	Piso de mosaico granitico	m2	58,00	172.851	172.678	10.015.324	-0,1
27	Zocalo mosaico granitico	ml	34,00	57.188	57.131	1.942.454	-0,1
28	Aberturas metálicas : a- Puerta metàlica de 1,20 x 2,10	uni	1,00	1.029.810	1.028.780	1.028.780	-0,1
29	Aberturas metálicas : b- Ventanas tipo balancines	m2	10,30	283.794	283.510	2.920.153	-0,1
30	Alfeizar de ventanas : a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	25,80	11.088	11.077	285.787	-0,1
31	Pinturas : a- De paredes revocadas al latex	m2	61,00	17.515	17.497	1.067.317	-0,1
32	Pinturas : b- De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	11,90	17.518	17.500	208.250	-0,1
33	Pinturas : c- De viga cumbrera y galerìa	m2	16,00	10.356	10.346	165.536	-0,1

MUNICIPALIDAD DE UNION
II DPTO-SAN PEDRO-PARAGUAY
RUC 80006444-5
CORREO: muni-union@hotmail.com
DIRECCION: HUMAITA C/ JULIA M. CUETO DE ESTIGARRIBIA

ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto 3264/2020

CD N° 08/2020 Construccion de Aula Tipo MEC - Esc.Basc. N° 6627 - Ykua Sati

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

					Alberto Serafini Construcciones		
Item	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cant.**	**Precio Referencial**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	% de Variacion
34	Pinturas : d- De balancines con pintura sintética	m2	10,32	26.885	26.858	277.175	-0,1
35	Pinturas : e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	109,00	17.518	17.500	1.907.500	-0,1
36	Pinturas : f- De tejuelones con barniz	m2	80,00	13.973	13.959	1.116.720	-0,1
37	Pinturas : g- De puerta metálica con pintura sintética	m2	5,50	26.885	26.858	147.719	-0,1
38	Pinturas : h- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	m2	53,40	11.183	11.172	596.585	-0,1
39	Pinturas : i- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	ml	23,00	17.162	17.145	394.335	-0,1
40	Vidrios dobles	m2	10,30	184.680	184.495	1.900.299	-0,1
41	Desague Pluvial a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ml	23,00	60.000	59.940	1.378.620	-0,1
42	Instalación eléctrica - Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	uni	12,00	78.000	77.922	935.064	-0,1
43	Instalación eléctrica - Instalación de tableros de comando TC	uni	12,00	78.000	77.922	935.064	-0,1
44	Instalación eléctrica -Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	uni	8,00	78.000	77.922	623.376	-0,1
45	Instalación eléctrica -Alimentación de los circuitos de luces	uni	10,00	84.000	83.916	839.160	-0,1
46	Instalación eléctrica - Alimentación de los circuitos de tomas	uni	6,00	84.000	83.916	503.496	-0,1
47	Instalación eléctrica -Alimentación de los circuitos de ventiladores	uni	8,00	84.000	83.916	671.328	-0,1
48	Instalación eléctrica - Alimentación de los circuitos del TC	uni	12,00	84.000	83.916	1.006.992	-0,1
49	Instalación eléctrica - Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadores	uni	34,00	120.000	119.880	4.075.920	-0,1
50	Artefactos electricos - Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	uni	2,00	216.000	215.784	431.568	-0,1
51	Artefactos electricos - Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	uni	4,00	162.000	161.838	647.352	-0,1
52	Artefactos electricos - Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	uni	2,00	96.000	95.904	191.808	-0,1
53	Artefactos electricos - Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	uni	1,00	282.000	281.718	281.718	-0,1
54	Artefactos electricos - Tablero TC de 6 AG.	uni	1,00	108.000	107.892	107.892	-0,1
55	Artefactos electricos - Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	uni	1,00	108.000	107.892	107.892	-0,1
56	Artefactos electricos - Ventilador de techo de 56 "	uni	4,00	384.000	383.616	1.534.464	-0,1
57	Rampa c/barandas metalicas-incluye la terminacion con pintura sintetica	gl	1,00	3.830.000	3.826.170	3.826.170	-0,1
58	Mobiliarios : a- Pizarrones	uni	1,00	1.569.224	1.567.655	1.567.655	-0,1
59	Limpieza final	m2	63,70	4.620	4.615	293.976	-0,1
	TOTAL GENERAL	----------				**116.865.899**	

MUNICIPALIDAD DE UNION
U.O.C.

JORGE M. HERMOZA DIAZ
JEFE DPTO. DE U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE UNION
II DPTO-SAN PEDRO-PARAGUAY
RUC 80006444-5
CORREO: muni-union@hotmail.com
DIRECCION: HUMAITA C/ JULIA M. CUETO DE ESTIGARRIBIA

ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto 3264/2020

CD N° 08/2020 Construccion de Aula Tipo MEC - Esc.Basc. N° 6627 - Ykua Sati

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

					Alberto Serafini Construcciones		
Item	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cant.**	**Precio Referencial**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	% de Variacion