MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Alto Paraná Py – Creada por Ley 116/90 - Promulgada el 04/ 01/91

ANEXO B-02-08

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 06/2017
"CONSTRUCCIÓN DE 2 (DOS) AULAS EN LA ESC. BÁS. N° 5.782"
PLURIANUAL 2017 -2018

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Item	Código de Catálogo	Descripción	CONSTRUCTORA DOS HERMANOS			
			U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	72131601-002	**Preparacion de la Obra**				
1.1		Limpieza y preparacion del terreno	m2	125.00	12,600	1,575,000
1.2		Cartel de Obra con estructura metálica 1,00 x 1,30	Gl	1.00	1,500,000	1,500,000
1.3		Replanteo	m2	125.00	7,500	937,500
2	72131601-003	**Excavacion y carga de cimiento con P.B.C**				
2.1		Excavacion y carga de cimiento con P.B.C	m3	23.40	425,000	9,945,000
3	72131601-004	**Estructura de H° A°**				
3.1		Dados y vigas de H° A°	m3	1.50	2,080,000	3,120,000
3.2		Encadenados de H° A°	m3	3.72	2,030,000	7,551,600
4	72131601-005	**Muros de nivelación :**				
4.1		De 0,45 cm.	m2	5.50	215,000	1,182,500
4.2		De 0,30 cm.	m2	13.10	170,000	2,227,000
4.2		De 0,60 cm	m2	0.90	290,000	261,000
5	72131601-009	**Relleno y apisonado de interiores**				
5.1		Relleno y apisonado de interiores	m3	46.00	116,000	5,336,000
6	72131601-006	**Aislación asfaltica**				
6.1		De paredes	m2	11.00	65,000	715,000
7	72131601-005	**Muros de elevación**				
7.1		De 0,30 para revocar	m2	6.55	175,000	1,146,250
7.2		De 0,15 para revocar	m2	6.70	75,000	502,500
7.3		De 0,30 visto ambas cara de ladrillos comúnes	m2	51.50	196,000	10,094,000
7.4		De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	13.50	186,000	2,511,000
7.5		De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	68.60	95,000	6,517,000
7.6		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	24.00	20,000	480,000
8	72131601-015	**Pilares**				
8.1		De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	11.00	185,000	2,035,000

ANEXO B-02-08

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 06/2017
"CONSTRUCCIÓN DE 2 (DOS) AULAS EN LA ESC. BÁS. N° 5.782"
PLURIANUAL 2017 -2018

9	72131601-007	**Techo**				
9.1		De tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirante de hormigón	m2	168.50	315,000	53,077,500
9.2		Viga de Hormigón en galeria	gl	1.00	4,700,000	4,700,000
10	72131601-008	**Revoques**				
10.1		De paredes interior y exterior a una capa	m2	128.10	36,000	4,611,600
10.2		De vigas de de H° A°	m2	36.20	47,000	1,701,400
11	72131601-009	**Contrapiso de H° de cascotes**				
11.1		Contrapiso de H° de cascotes, incluye carpeta	m2	115.00	42,000	4,830,000
12	72131601-009	**Piso cerámico Pi5**				
12.1		Piso cerámico Pi5	m2	115.00	97,000	11,155,000
13	72131601-009	**Zocalo calcareo**				
13.1		Zocalo cerámico	ml	67.00	35,000	2,345,000
14	72131601-010	**Aberturas de Madera**				
14.1		Puerta tablero de Madera de 1,20 x 2,10	un	2.00	1,950,000	3,900,000
15	72131601-010	**Aberturas Metalicas**				
15.1		Ventanas tipo balancines	m2	13.68	350,000	4,788,000
16	72131601-008	**Alfeizar de ventanas :**				
16.1		De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	10.00	15,000	150,000
17	72131601-012	**Pinturas**				
17.1		De paredes al latex acrilico	m2	128.10	35,000	4,483,500
17.2		De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	20.00	18,500	370,000
17.2		De vigas de hormigón al latex color cemento	m2	36.20	35,000	1,267,000
17.3		De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	13.68	31,500	430,920
17.4		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	174.60	18,500	3,230,100
17.5		De tirantes de hormigón al latex color cemento y tejuelones al latex color cerámico	m2	168.50	35,000	5,897,500
17.6		De abertura de madera con barniz	m2	11.00	20,200	222,200
18	72131601-010	**Vidrios Dobles**				
18.1		Vidrios Dobles	m2	13.68	185,000	2,530,800
19	72131601-007	**Desague Pluvial**				
19.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 ms.	ml	43.50	62,700	2,727,450

ANEXO B-02-08

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 06/2017
"CONSTRUCCIÓN DE 2 (DOS) AULAS EN LA ESC. BÁS. N° 5.782"
PLURIANUAL 2017 -2018

20	72131601-001	**Instalación eléctrica**				
20.1		Instalación eléctrica	gl	1.00	14,500,000	14,500,000
21	72131601-001	**Artefactos eléctricos**				
21.1		Artefactos eléctricos	gl	1.00	11,965,000	11,965,000
22	72131601-012	**Mobiliarios**				
22.1		Pizarron	un	2.00	1,530,000	3,060,000
23	72131601-009	**Guarda obra**				
23.1		Guarda obra de baldosón de hormigon de 1mt de ancho incluye contrapiso	m2	47.70	110,000	5,247,000
24	72131601-013	**Limpieza final**				
24.1		Limpieza final	m2	120.00	9,750	1,170,000
TOTAL GUARANÍES						**205,996,320**

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
U.O.C.
ALTO PARANA PARAGUAY

Lisia Benitez
Encargada de UOC