UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 24 / 2010
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS (ID N° 203.941)
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Item	Código de Catálogo	Descripción		Unidad de Medida	Cantidad	1 - Martiniano Leiva Peña		2 - Leonardo Ríos		3 - Alberto Urunaga		4 - Ricardo González		5 - Larramendia Construcciones	
						Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	72131601-003	Fundación	Piedra Bruta colocada (0.40 x 0.60)	m3	12	287.500	3.450.000	378.000	4.536.000	364.000	4.368.000	364.000	4.368.000	255.000	3.060.000
2	72131601-005	Nivelación	Mampostería de 0.30 con ladrillos comunes	m2	12	118.000	1.416.000	128.250	1.539.000	123.500	1.482.000	123.500	1.482.000	95.000	1.140.000
3	72131601-006	Aislación	Horizontal de muros realizada en cajón con asfalto sólido diluido en caliente	ml	43	13.000	559.000	14.040	603.720	13.520	581.360	13.520	581.360	20.000	860.000
4	72131601-005	Mampostería de elevación	Mampostería de elevación 0.15 m. con ladrillo común	m2	170	63.000	10.710.000	68.175	11.589.750	65.650	11.160.500	65.650	11.160.500	48.000	8.160.000
5	72131601-999	Dinteles	Envarillado continuo de dos varillas y de cuatro sobre las aberturas	ml	22	17.500	385.000	19.170	421.740	18.460	406.120	18.460	406.120	20.000	440.000
6	72131601-007	Techo	Tejas españolas prensadas con tejuelones prensados, maderamen de ybyrapyta, aislación de cartón asfáltico.	m2	50	220.000	11.000.000	236.250	11.812.500	227.500	11.375.000	227.500	11.375.000	220.000	11.000.000
7	72102508-003	Revestidos	Azulejos esmaltados lisos 20x20cm, con una altura de 2 metros, interior completo	m2	100	75.000	7.500.000	81.000	8.100.000	78.000	7.800.000	78.000	7.800.000	75.000	7.500.000
8	72131601-008	Revoques	Base con azotada impermeable de 0,5cm con hidrófugo a una capa	m2	340	18.500	6.290.000	20.250	6.885.000	19.500	6.630.000	19.500	6.630.000	19.500	6.630.000
9	72131601-009	Contra pisos	Contra piso de cascotes de 10 cm. de espesor	m2	30	33.000	990.000	35.775	1.073.250	34.450	1.033.500	34.450	1.033.500	22.000	660.000
10	72131601-009	Carpeta	Carpeta alisada de cemento para piso cerámico	m2	30	20.000	600.000	21.600	648.000	20.800	624.000	20.800	624.000	28.000	840.000
11	72131601-009	Pisos	Cerámica esmaltada sobre carpeta alisada de 30 x 30 cm.	m2	30	65.000	1.950.000	70.875	2.126.250	68.250	2.047.500	68.250	2.047.500	70.000	2.100.000
12	72101607-005	Zócalos	Cerámica esmaltada (ídem pisos)	ml	86	15.000	1.290.000	16.875	1.451.250	16.250	1.397.500	16.250	1.397.500	12.000	1.032.000
13	72131601-012	Pintura	Pintura al agua interior y exterior con enduido	m2	380	16.000	6.080.000	21.600	8.208.000	20.800	7.904.000	20.800	7.904.000	22.000	8.360.000
14	72102601-001	Carpintería de Madera	Tres puertas placa de 0.80m. x 2.10m. con marco. Cinco puertas placa de 0.60m. x 2.10m. con marco. Marcos de lapacho, aberturas de madera de guatambú (placas).	gl.	1	5.000.000	5.000.000	6.750.000	6.750.000	7.000.000	7.000.000	6.500.000	6.500.000	6.655.000	6.655.000
15	72101903-001	Carpintería Metálica	Balancines de ángulos. Cuatro balancines de 0.80m. x 0.40m. / 1.60m.	gl.	1	1.000.000	1.000.000	1.350.000	1.350.000	1.500.000	1.500.000	1.300.000	1.300.000	600.000	600.000
16	72131601-011	Instalación Sanitaria	Instalación de artefactos sanitarios. Instalación de agua corriente (alimentación). Desagüe cloacal y pluvial. Canaleta de Zinc.	gl.	1	8.000.000	8.000.000	10.800.000	10.800.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000	15.600.000	15.600.000
17	72131601-001	Instalación Eléctrica	Instalación de toma corriente y cableado.	gl.	1	2.500.000	2.500.000	3.375.000	3.375.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	1.320.000	1.320.000
TOTAL GUARANÍES I.V.A. INCLUIDO							68.720.000		81.269.460		78.959.480		78.259.480		75.957.000