DIRECCIÓN DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CONTRATACIÓN DIRECTA

CD 54/2019 "CONSTRUCCION DE UN COMEDOR EN LA ESTACION DE RADAR M.R."

ID 367.504

CUADRO ADJUDICADO

					RDM INGENIERIA	
ITEM	CODIGO	DESCRPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	72131601-002	Obrador	Unidad Medida Global	1	2.750.000	2.750.000
2	72131601-002	Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	51	8.800	448.800
3	72131601-002	Estudio de Suelo	Unidad Medida Global	1	3.300.000	3.300.000
4	72131601-004	Excavación p/fundaciones (SEGÚN ESTUDIO DE SUELO).	Metros cúbicos	23	71.500	1.644.500
5	72131601-004	Zapatas (SEGÚN ESTUDIO DE SUELO).	Metros cúbicos	7	1.650.000	11.550.000
6	72131601-004	Relleno y compactación.	Metros cúbicos	15	55.000	825.000
7	72131601-004	Vigas de fundación	Metro lineal	35	661.100	23.138.500
8	72131601-004	Pilares	Metro lineal	40	220.000	8.800.000
9	72131601-004	Losas y vigas	Metros cúbicos	8,1	2.100.000	17.010.000
10	72131601-001	Mamposteria de nivelación 0,30 lad. común	Metros cuadrados	10,5	187.000	1.963.500
11	72131601-001	Aislación Horizontal	Metro lineal	35	33.000	1.155.000
12	72131601-001	Mamposteria de elevación 0,15 común	Metros cuadrados	122	104.500	12.749.000
13	72131601-001	Dinteles de hierro sobre marco	Metro lineal	40,8	11.000	448.800
14	72131601-001	Revoque de losas y vigas	Metros cuadrados	82,64	39.600	3.272.544
15	72131601-001	Revoque de mampostería interior	Metros cuadrados	122	8.800	1.073.600
16	72131601-001	Revoque de mampostería exterior c/hidrof.	Metros cuadrados	90	9.570	861.300
17	72131601-001	Contrapiso	Metros cuadrados	45,15	28.600	1.291.290
18	72131601-001	Carpeta base p/asiento piso porcelanato	Metros cuadrados	45,15	33.000	1.489.950
19	72131601-001	Piso Porcelanato	Metros cuadrados	45,15	38.500	1.738.275
20	72131601-001	Zócalo Porcelanato	Metros cuadrados	70	11.000	770.000
21	72131601-001	Revestido de azulejos	Metros cuadrados	16	154.000	2.464.000
22	72131601-001	Alimentaciones 3/4	Metro lineal	12	11.000	132.000
23	72131601-001	Desagüe cloacal SSHH	Unidad	1	330.000	330.000
24	72131601-001	Artefactos sanitarios y grifería	Unidad Medida Global	1	2.055.000	2.055.000
25	72131601-001	Cañería de desagüe cloacal	Metro lineal	12	38.500	462.000
26	72131601-001	Cámara séptica	Unidad	1	979.000	979.000
27	72131601-001	Registros de inspección cloacal	Unidad	4	220.000	880.000
28	72131601-001	Cañería de desagüe pluvial, canaletas	Metro lineal	24	715.000	17.160.000
29	72131601-001	Registro Pluvial	Unidad	5	165.000	825.000
30	72131601-001	Tablero General	Unidad	1	2.750.000	2.750.000
31	72131601-001	Boca de luz y toma.	Unidad	30	132.000	3.960.000

Ing. Miguel A. Aquino C.
Asesor S.D.I.
DINAC

Arq. Marinela Dalla Fontana
Jefa Dpto. de Arquitectura
GPI/SDI-DINAC

32	72131601-001	Circuito de AA monofásico	Unidad	1	440.000	440.000
33	72131601-001	Circuito DE	Unidad	1	440.000	440.000
34	72131601-001	Cajas c/ ducto teléfono	Unidad	1	198.000	198.000
35	72131601-001	Cajas tablero p/ teléfono	Unidad	1	385.000	385.000
36	72131601-001	Toma corriente p/ computadora	Unidad	5	220.000	1.100.000
37	72131601-001	Puertas Placa y 0,70 x 2,10	Unidad	1	275.000	275.000
38	72131601-001	Puertas Tablero 0,80 x 2,10	Unidad	2	495.000	990.000
39	72131601-001	Puerta Blindex 1,6 x 2,10 hojas de abrir 12mm	Unidad	1	735.000	735.000
40	72131601-001	Ventana 1,40 x 0,70 blindex 6mm	Unidad	4	550.000	2.200.000
41	72131601-001	Ventana 0,50 x 0,40 blindex 6mm	Unidad	1	330.000	330.000
42	72131601-001	Contramarcos	Metro lineal	20	27.500	550.000
43	72131601-001	Espejos	Metros cuadrados	1	357.500	357.500
44	72131601-012	Pinturas exterior al agua con enduido	Metros cuadrados	90	35.750	3.217.500
45	72131601-012	Pintura de losa y viga int.	Metros cuadrados	82,64	33.000	2.727.120
46	72131601-012	Pintura al agua c/ enduido interior	Metros cuadrados	122	33.550	4.093.100
47	72131601-012	Barnizado de aberturas	Metros cuadrados	18,9	33.000	623.700
48	72131601-006	Aislación de azotea	Metros cuadrados	50	137.500	6.875.000
49	72131601-013	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	2.200.000	2.200.000

PRECIO TOTAL **156.013.979**

Ing. Miguel A. Aquino C.
Asesor S.D.I.
DINAC

Arq. Marinela Dalla Fontana
Jefa Dpto. de Arquitectura
GPI/SDI-DINAC