MUNICIPALIDAD DE LA PAZ
Unidad Operativa de Contrataciones
0763-20074 uoc.lapaz@gmail.com
Itapúa- Paraguay

CUADRO COMPARATIVO

MEJORAMIENTO DE LAS PLAZAS DEL DISTRITO DE LA PAZ - ID Nº 437.121

				ANDRES VILLALBA					
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cant.**	**Precio unitario**	**Precio total**	**Precio unitario**	**Precio total**	**Precio unitario**	**Precio total**
MEJORAMIENTO DE PLAZA EN EL BARRIO VIRGEN DE FÁTIMA									
1	Cartel de obra	un	1	880.000	880.000				
2	Cartel de Madera según diseño	un	1	1.320.000	1.320.000				
3	Vallado de cancha de futbol con estructura metálica y tejido. Reparación.	m2	85	90.000	7.650.000				
4	Arco de fútbol. Estructura de caño 3"x2mm de dimensiones 3,60x2,00m. Reparación y Pintado con pintura sintética y fondo antióxido. Reponer red de hilo.	un	2	500.000	1.000.000				
5	Bancos de hierro y madera: dimensiones 1,80ml x 50cm. Mantenimientos y pintura	un	30	270.000	8.100.000				
6	Basurero metálico mantenimiento y pintura	un	4	176.000	704.000				
7	Casita de madera, Hamaca, Tobogán, Sube y baja - Pintura y mantenimientos	un	7	1.287.000	9.009.000				
8	Gimnasios al aire libre reparación y pintura	un	12	352.000	4.224.000				
9	Fabricación de Difusor acrílico transparente colocado	un	24	300.000	7.200.000				
10	Poste metálico de 2". Altura 2,20m. Pintura con fondo antióxido y pintura sintética color gris grafito.	un	35	100.000	3.500.000				
11	Foco bajo consumo 105W E40.	un	35	125.000	4.375.000				
12	Cableado tipo taller reponer existente subterráneo.	ml	200	22.000	4.400.000				
13	Base para fotocélula de adhosar giratorio de plástico. Fotocélula 10A. 1000/1800VC. 220V.	un	15	150.000	2.250.000				
14	Alumbrado publico Colocados sobre postes de Hº existentes.	un	8	900.000	7.200.000				
15	Reflector LED de 150W para cancha de fútbol. Colocados sobre postes de Hº existentes. Cableado de espesor 4mm como mínimo.	un	8	700.000	5.600.000				
16	Caja de llave e Instalación de tablero con llaves TM. Para la luz.	un	3	330.000	990.000				
17	Basurero nuevo	un	4	660.000	2.640.000				
MEJORAMIENTO DE PLAZA EN EL BARRIO MARIA AUXILIADORA									
18	Cartel de Madera según diseño	un	1	1.320.000	1.320.000				
19	Pintura de bancos de hierro y madera: dimensiones 1,80ml x 50cm.	un	8	275.000	2.200.000				
20	Casita de madera, Hamaca, Tobogán, Sube y baja - Pintura y mantenimientos	un	4	1.287.000	5.148.000				
21	Poste metálico de 2". Altura 3,20m. Pintura con fondo antióxido y pintura sintética color gris grafito.	un	8	100.000	800.000				
22	Foco bajo consumo 105W E40.	un	8	125.000	1.000.000				

23	Reparación de piso de caminero	m2	10	126.500	1.265.000				
24	Pintura de Tinglado y mantenimiento	m3	46	66.000	3.036.000				
25	Pintura de puerta metálica y mantenimiento de cerradura una puerta	un	4	120.000	480.000				
26	Pintura en Sanitario	m2	15	33.000	495.000				
MEJORAMIENTO DE PLAZA EN EL BARRIO VIRGEN DE CAACUPÉ									
27	Cartel de Madera según diseño	un	1	1.320.000	1.320.000				
28	Bancos de hierro y madera: dimensiones 1,80ml x 50cm. Mantenimientos y pintura	un	12	270.000	3.240.000				
29	Canaletas de chapa galvanizada y bajadas de caño PVC 100mm blanco.	ml	26	60.500	1.573.000				
30	Pintura de Baranda Pintura con fondo antióxido y pintura sintética color gris grafito.	ml	42	22.000	924.000				
31	Casita de madera, Hamaca, Tobogán, Sube y baja - Pintura y mantenimientos	un	4	198.000	792.000				
32	Mantenimiento de Nicho	un	1	1.650.000	1.650.000				
33	Fabricación de Difusor acrílico transparente colocado	un	1	300.000	300.000				
34	Poste metálico de 2". Altura 2,20m. Pintura con fondo antióxido y pintura sintética color gris grafito.	un	7	100.000	700.000				
35	Foco bajo consumo 105W E40.	un	7	125.000	875.000				
36	Cableado tipo taller reponer existente subterráneo.	ml	200	22.000	4.400.000				
37	Base para fotocélula de adhosar giratorio de plástico. Fotocélula 10A. 1000/1800VC. 220V.	un	7	150.000	1.050.000				
38	Reflector LED de 150W para cancha de fútbol. Colocados sobre postes de Hº existentes.	un	8	770.000	6.160.000				
39	Alumbrado. Colocados sobre postes de Hº existentes.	un	4	990.000	3.960.000				
40	Iluminación en área del tinglado cableado en caño para exterior rígido	un	4	330.000	1.320.000				
41	Registro eléctrico 30x30cm. Readecuación	un	5	55.000	275.000				
42	Caja de llave e Instalación de tablero con llaves TM. Para la luz.	un	2	330.000	660.000				
MEJORAMIENTO DE PLAZA DEL CENTRO CULTURAL									
43	Cartel de Madera según diseño	un	1	1.320.000	1.320.000				
44	Banco de hormigón : Mantenimientos y pintura	un	5	270.000	1.350.000				
45	Reparación de techo de paja y pintura del mismo de 6x6	m2	36	100.000	3.600.000				
46	Calesita con silla, Hamaca - Pintura y mantenimientos	un	2	352.000	704.000				
47	Cantero de planta pintar	un	4	220.000	880.000				
48	Alumbrado. Colocados sobre postes de Hº existentes.	un	2	900.000	1.800.000				
49	Base para fotocélula de adhosar giratorio de plástico. Fotocélula 10A. 1000/1800VC. 220V.	un	2	154.000	308.000				
50	Pintura de reja y columna de ladrillo	ml	12	66.000	792.000				
MEJORAMIENTO DE PLAZA EN EL BARRIO SAN FRANCISCO									
51	Cartel de Madera según diseño	un	1	1.320.000	1.320.000				
52	Pintura y mantenimiento de bancos de hierro y madera: dimensiones 1,80ml x 50cm.	un	2	270.000	540.000				
53	Hamaca, Tobogán, Sube y baja - Pintura y mantenimientos	un	3	1.100.000	3.300.000				
54	Poste metálico de 2". Altura 2,20m. Pintura con fondo antióxido y pintura sintética color gris grafito.	un	2	100.000	200.000				
55	Foco bajo consumo 105W E40.	un	2	125.000	250.000				
56	Iluminación en la Cantina	un	3	180.000	540.000				
57	Pintura de cabreada de cantina y pilar metálica	m2	24	66.000	1.584.000				
58	Puerta metálica de chapa doblada y marco metálico. pintura sintética con fondo antióxido. Cerraduras.	un	1	1.430.000	1.430.000				
59	Ventana metálica de chapa doblada tipo cantina. pintura sintética con fondo antióxido. Cerraduras.	un	1	1.800.000	1.800.000				
MEJORAMIENTO DE PLAZA ACCESO LA PAZ Y AVENIDA									

60	Mantenimiento y Reparación de Alza Prima y Cambiar Rollo	un	1	3.750.000	3.750.000				
61	Equipamiento de bancos de hierro y madera: dimensiones 1,80ml x 50cm. Mantenimientos y pintura	un	4	275.000	1.100.000				
62	Marco de Pórtico Pintura y mantenimiento	un	1	1.100.000	1.100.000				
63	Marco de Pórtico Pintura y mantenimiento - Bienvenido La Paz	un	1	1.100.000	1.100.000				
64	Pintura y mantenimiento de mástil	un	7	99.000	693.000				
65	Pintura del Cartel de La Paz y la Base	un	1	3.600.000	3.600.000				
66	Pintura y mantenimiento de punte de acceso	un	1	2.350.000	2.350.000				
67	Pintura y mantenimiento de puente de acceso mas chico	un	2	700.000	1.400.000				
68	Reparación de techo de paja y pintura del mismo	m2	32	100.000	3.200.000				
69	Poste metálico de 2". Altura 2,20m. Pintura con fondo antióxido y pintura sintética color gris grafito.	un	20	100.000	2.000.000				
70	Foco bajo consumo 105W E40.	un	20	125.000	2.500.000				
71	Cableado tipo taller reponer existente subterráneo.	ml	100	22.000	2.200.000				
72	Reflector LED similar al existente marcos y cartel.	un	16	275.000	4.400.000				
73	Instalación de tablero seccional con llaves TM.	un	1	330.000	330.000				
Precio Total					**167.426.000**				

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ
DISTRITO LA PAZ
Creado el 3 de Octubre 1986 Ley N° 1.204
U.O.C

ELIDA VIVIANA BRIZUELA BEHLING

Firmado digitalmente por ELIDA VIVIANA BRIZUELA BEHLING
Fecha: 2023.11.08 11:42:44 -03'00'

Lic. Elida V. Brizuela B.
Encargada de UOC