Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Descripción del Llamado: CONSTRUCCION DE MURALLA EN LA ESCUELA BASICA Nº 1325 SANTA ROSA DEL MONDAY – FONACIDE

ID Nº 278409

Modalidad: LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA 27/14

		PROVEEDOR O1 B.C. CONSTRUCCIONES BENICIO CABALLERO RIVAROLA			
N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1,2	Instalacion de obras. Cartel de Obra. Depósito de materiales	gl	1,00	2.000.000	2.000.000
2	**MURALLA LATERAL Y PARTE POSTERIOR**				
2,1	Excavación y carga de Cimiento P.B.C.	m³	38,60	290.000	11.194.000
2,2	Muro de P.B.C de base 0,50 de 2,00 altura (0,50 enterrado)	m³	15,00	480.000	7.200.000
2,3	Pilares de ladrillo común visto y núcleo de H°A°	ml	126,00	110.000	13.860.000
2,4	Altura 1,8 mts. **Incluye Portón de acceso vehicular de 4,00 mts**	m²	347,40	90.000	31.266.000
3	**PINTURAS**				
3,1	Tratamiento ladrillo visto (ambos lados)	m²	694,80	30.000	20.844.000
4	**LIMPIEZA FINAL DE OBRA**				
4,1	Limpieza final de obra	gl	1,00	1.636.000	1.636.000
	TOTAL COSTO MURALLA PERIMETRAL				**88.000.000**

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY * RESPONSABLE U.O.C. *

Solange T. Christ Schein
Directora de U.O.C.

Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

Descripción del Llamado: CONSTRUCCION DE MURALLA EN LA ESCUELA BASICA Nº 1325 SANTA ROSA DEL

ID Nº 278409

Modalidad: LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA 27/14

		PROVEEDOR O2 MAGRO GENERAL SERVICE EDGAR *DANIEL CACERES BAEZ*			
N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1,2	Instalacion de obras. Cartel de Obra. Depósito de materiales	gl	1,00	2.000.000	2.000.000
2	***MURALLA LATERAL Y PARTE POSTERIOR***				
2,1	Excavación y carga de Cimiento P.B.C.	m³	38,60	425.000	16.405.000
2,2	Muro de P.B.C de base 0,50 de 2,00 altura (0,50 enterrado)	m³	15,00	445.000	6.675.000
2,3	Pilares de ladrillo común visto y núcleo de H°A°	ml	126,00	215.000	27.090.000
2,4	Muralla de ladrillo hueco de 12x18x27, tipo visto - Altura 1,8 mts. **Incluye Portón de acceso vehicular de 4,00 mts**	m²	347,40	84.700	29.424.780
3	**PINTURAS**				
3,1	Tratamiento ladrillo visto (ambos lados)	m²	694,80	22.000	15.285.600
4	**LIMPIEZA FINAL DE OBRA**				
4,1	Limpieza final de obra	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
TOTAL COSTO MURALLA PERIMETRAL					**97.880.380**

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
RESPONSABLE U.O.C.

Ange T. Christ Schein
Directora de U.O.C.

Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

Descripción del Llamado: CONSTRUCCION DE MURALLA EN LA ESCUELA BASICA Nº 1325 SANTA ROSA DEL MONDAY – FONACIDE

ID Nº 278409

Modalidad: LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA 27/14

		PROVEEDOR 01 CONSTRUCCIONES I & K LEONARDO WALTER BENITEZ ZARZA			
N°	**RUBRO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**P. TOTAL**
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1,2	Instalacion de obras. Cartel de Obra. Depósito de materiales	gl	1,00	750.000	750.000
2	**MURALLA LATERAL Y PARTE POSTERIOR**				
2,1	Excavación y carga de Cimiento P.B.C.	m³	38,60	662.000	25.553.200
2,2	Muro de P.B.C de base 0,50 de 2,00 altura (0,50 enterrado)	m³	15,00	1.070.000	16.050.000
2,3	Pilares de ladrillo común visto y núcleo de H°A°	ml	126,00	110.000	13.860.000
2,4	Muralla de ladrillo hueco de 12x18x27, tipo visto - Altura 1,8 mts. **Incluye Portón de acceso vehicular de 4,00 mts**	m²	347,40	92.806	32.240.804
3	**PINTURAS**				
3,1	Tratamiento ladrillo visto (ambos lados)	m²	694,80	18.000	12.506.400
4	**LIMPIEZA FINAL DE OBRA**				
4,1	Limpieza final de obra	gl	1,00	1.200.000	1.200.000
	TOTAL COSTO MURALLA PERIMETRAL				**102.160.404**

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
RESPONSABLE U.O.C.

Solange T. Christ Schein
Directora de U.O.C