UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

Villarrica, 30 de Octubre de 2019

UNVES/UOC/N° 363/2019

Señor
Ing. Nelson Monges
LM CONSTRUCCIONES
Bonifacio Ovando N° 160 c/ Cacique Lambaré
Teléfono: 021 – 908395 / 900083
E-mail: lm.construcciones@hotmail.com
Asunción

La Unidad Operativa de Contrataciones de la **Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo**, se dirige a usted en referencia al procedimiento a **Licitación Pública Nacional N° 04/2019 - CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR UNIVERSITARIO Y OFICINAS - 1RA. ETAPA – ID Nº 369.191.**

Al respecto, tenemos a bien informarle que tras una evaluación técnica y económica realizada por el Comité de Evaluación y conforme a la **Resolución del Rectorado N° 2033/2019**, el **CONSORCIO TAPE RORY** con RUC N° 80055403-5, ha sido adjudicada para realización de los trabajos en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 04/2019 - CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR UNIVERSITARIO Y OFICINAS - 1RA. ETAPA – ID Nº 369.191, por un monto total de **Gs. 1.775.000.842 (Guaraníes mil setecientos setenta y cinco millones ochocientos cuarenta y dos)** IVA incluido.

Se adjunta el Dictamen de Evaluación, Anexos y las Planillas de precios adjudicados a la presente nota.

El monto adjudicado se ajusta a la Disponibilidad Presupuestaria de la Convocante para el mencionado llamado.

Agradecemos y esperamos su participación en los siguientes llamados a ser convocados por la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarle atentamente.

Lic. José I. Arriola Jiménez
Director
Unidad Operativa de Contrataciones

Unidad de Contrataciones <uoc@unves.edu.py>

363 - Notificación adjudicación - Licitación Pública Nacional N° 04/2019 - CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR UNIVERSITARIO Y OFICINAS - 1RA. ETAPA – ID Nº 369.191.-

1 mensaje

Unidad Operativa de Contrataciones <uoc@unves.edu.py> 30 de octubre de 2019, 9:39
Para: lm.construcciones@hotmail.com

Señor
Ing. Nelson Monges
LM CONSTRUCCIONES
Bonifacio Ovando N° 160 c/ Cacique Lambaré
Teléfono: 021 – 908395 / 900083
E-mail: lm.construcciones@hotmail.com
Asunción

La Unidad Operativa de Contrataciones de la **Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo**, se dirige a usted en referencia a la **Licitación Pública Nacional N° 04/2019 - CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR UNIVERSITARIO Y OFICINAS - 1RA. ETAPA – ID Nº 369.191.-**

Al respecto, se adjunta la Nota UNVES/UOC/Nº 363/2019, el dictamen de evaluación y las planillas de precios adjudicados a la presente sobre el resultado de la adjudicación.

Favor acusar recibo de este correo.

Atentamente

Lic. José Arriola
Director - UOC

--

--

Unidad Operativa de Contrataciones

Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo

Boulevard Río Apa c/ Tape Pyta

Teléfono: 0541 – 44407 – Correo Electrónico: uoc@unves.edu.py

Villarrica – Paraguay.

--

2 archivos adjuntos

363_Notificacion_a_LM CONSTRUCCIONES.pdf
315K

Dictamen de evaluación.pdf
5070K

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

Villarrica, 30 de Octubre de 2019

UNVES/UOC/N° 364/2019

Señor
Eduardo A. Duarte Rojas
E.D.R. CONSTRUCCIONES
Presbítero Venancio Garay c/ José Berges
Teléfono: 0982-230067 - 0984-600791
E-mail: eduardi82@hotmail.com
Villarrica

La Unidad Operativa de Contrataciones de la **Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo**, se dirige a usted en referencia al procedimiento a **Licitación Pública Nacional N° 04/2019 - CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR UNIVERSITARIO Y OFICINAS - 1RA. ETAPA – ID Nº 369.191.**

Al respecto, tenemos a bien informarle que tras una evaluación técnica y económica realizada por el Comité de Evaluación y conforme a la **Resolución del Rectorado N° 2033/2019**, el **CONSORCIO TAPE RORY** con RUC N° 80055403-5, ha sido adjudicada para realización de los trabajos en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 04/2019 - CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR UNIVERSITARIO Y OFICINAS - 1RA. ETAPA – ID Nº 369.191, por un monto total de **Gs. 1.775.000.842.- (Guaraníes mil setecientos setenta y cinco millones ochocientos cuarenta y dos)** IVA incluido. -

Se adjunta el dictamen de evaluación, anexos y las planillas de precios adjudicados a la presente nota.

El monto adjudicado se ajusta a la Disponibilidad Presupuestaria de la Convocante para el mencionado llamado.

Agradecemos y esperamos su participación en los siguientes llamados a ser convocados por la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarle atentamente.

Lic. José I. Arriola Jiménez
Director
Unidad Operativa de Contrataciones

Unidad de Contrataciones <uoc@unves.edu.py>

Re: 364 - Notificación adjudicación - Licitación Pública Nacional N° 04/2019 - CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR UNIVERSITARIO Y OFICINAS - 1RA. ETAPA – ID Nº 369.191.-

1 mensaje

Eduardo Agustin Duarte Rojas <eduardi82@hotmail.com> 31 de octubre de 2019, 8:46
Para: Unidad Operativa de Contrataciones <uoc@unves.edu.py>

Recibido

Obtener Outlook para Android

From: Unidad Operativa de Contrataciones <uoc@unves.edu.py>
Sent: Wednesday, October 30, 2019 9:40:38 AM
To: eduardi82@hotmail.com <eduardi82@hotmail.com>
Subject: 364 - Notificación adjudicación - Licitación Pública Nacional N° 04/2019 - CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR UNIVERSITARIO Y OFICINAS - 1RA. ETAPA – ID Nº 369.191.-

Señor
Eduardo A. Duarte Rojas
E.D.R. CONSTRUCCIONES
Presbítero Venancio Garay c/ José Berges
Teléfono: 0982-230067 - 0984-600791
E-mail: eduardi82@hotmail.com
Villarrica

La Unidad Operativa de Contrataciones de la **Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo**, se dirige a usted en referencia a la **Licitación Pública Nacional N° 04/2019 - CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR UNIVERSITARIO Y OFICINAS - 1RA. ETAPA – ID Nº 369.191.-**

Al respecto, se adjunta la Nota UNVES/UOC/Nº 364/2019, el dictamen de evaluación y las planillas de precios adjudicados a la presente sobre el resultado de la adjudicación.

Favor acusar recibo de este correo.

Atentamente

Lic. José Arriola
Director - UOC

--

--

Unidad Operativa de Contrataciones

Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo

Boulevard Río Apa c/ Tape Pyta

Teléfono: 0541 – 44407 – Correo Electrónico: uoc@unves.edu.py

Villarrica – Paraguay.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

Villarrica, 30 de Octubre de 2019

UNVES/UOC/N° 365/2019

Señor
Ing. Ricardo Díaz Martínez, Socio Líder
CONSORCIO TAPE RORY
John F. Kennedy N° 1083 c/ José A. Flores
Teléfono: 021-207699
E-mail: contabilidad.rdm@gmail.com; rdiazm@diazconstrucciones.com.py
Asunción

La Unidad Operativa de Contrataciones de la **Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo**, se dirige a usted en referencia al procedimiento a **Licitación Pública Nacional N° 04/2019 - CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR UNIVERSITARIO Y OFICINAS - 1RA. ETAPA – ID Nº 369.191.**

Al respecto, tenemos a bien informarle que tras una evaluación técnica y económica realizada por el Comité de Evaluación y conforme a la **Resolución del Rectorado N° 2033/2019**, el **CONSORCIO TAPE RORY** con RUC N° 80055403-5, ha sido adjudicada para realización de los trabajos en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 04/2019 - CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR UNIVERSITARIO Y OFICINAS - 1RA. ETAPA – ID Nº 369.191, por un monto total de **Gs. 1.775.000.842 (Guaraníes mil setecientos setenta y cinco millones ochocientos cuarenta y dos)** IVA incluido. -

Se adjunta el Dictamen de Evaluación, Anexos y las Planillas de Precios adjudicados a la presente nota.

Además, tenemos a bien informarle que se encuentra vigente la Resolución DNCP N° 3917/16 por el cual se incorporan los Formularios de Identificación Del Personal (SIP) y de Informe de Servicios Personales (FIS) al Sistema de Información de las Contrataciones Públicas, y se reglamenta su utilización en los procesos de contratación regidos por la Ley N° 2051/03. Por tanto, solicitamos tengan a bien realizar las actualizaciones correspondientes en el SIPE de los Formularios de Identificación del Personal (SIP) y de Informe de Servicios Personales (FIS).

Así mismo, le recordamos que conforme las disposiciones del Decreto 7781/06, para las Contrataciones con Organismos de la Administración Central, el Oferente que resulte adjudicado, deberá contar con una cuenta corriente y/o caja de ahorro habilitada en un Banco de plaza, o en su defecto, hallarse en condiciones de poder habilitar una cuenta corriente y/o caja de ahorro a su nombre, a fin de poder hacer efectivo el Pago Directo a Proveedores y Acreedores vía acreditación en cuenta bancaria.

Solicitamos se comunique con nosotros al teléfono 0541 44407, a fin de llevar a cabo la firma del Contrato.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarle atentamente.

Lic. José I. Arriola Jiménez
Director
Unidad Operativa de Contrataciones

Unidad de Contrataciones <uoc@unves.edu.py>

Re: 365 - Notificación adjudicación - Licitación Pública Nacional N° 04/2019 - CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR UNIVERSITARIO Y OFICINAS - 1RA. ETAPA – ID Nº 369.191.-

1 mensaje

Contabilidad rdm <contabilidad.rdm@gmail.com> 30 de octubre de 2019, 10:20
Para: Unidad Operativa de Contrataciones <uoc@unves.edu.py>
Cc: Ing Ricardo Díaz <rdiazm@diazconstrucciones.com.py>

Buenos Días

por la presente acuso, recepción del Correo

LEIDY CENTURIÓN
CONSTRUCTORA RICARDO DIAZ
TEL: (021)207-699 O 229- 869
CEL:(0981)969-667

El mié., 30 oct. 2019 a las 9:42, Unidad Operativa de Contrataciones (<uoc@unves.edu.py>) escribió:

Señor
Ing. Ricardo Díaz Martínez, Socio Líder
CONSORCIO TAPE RORY
John F. Kennedy N° 1083 c/ José A. Flores
Teléfono: 021-207699
E-mail: contabilidad.rdm@gmail.com; rdiazm@diazconstrucciones.com.py
Asunción

La Unidad Operativa de Contrataciones de la **Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo**, se dirige a usted en referencia a la **Licitación Pública Nacional N° 04/2019 - CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR UNIVERSITARIO Y OFICINAS - 1RA. ETAPA – ID Nº 369.191.-**

Al respecto, se adjunta la Nota UNVES/UOC/Nº 365/2019, el dictamen de evaluación y las planillas de precios adjudicados a la presente sobre el resultado de la adjudicación.

Favor acusar recibo de este correo.

Atentamente

Lic. José Arriola
Director - UOC

--

--

Unidad Operativa de Contrataciones

Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo

Boulevard Río Apa c/ Tape Pyta

Teléfono: 0541 – 44407 – Correo Electrónico: uoc@unves.edu.py

Villarrica – Paraguay.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

Villarrica, 30 de Octubre de 2019

UNVES/UOC/N° 366/2019

Señor
Diego Marcelo Jara Estigarribia, Representante Legal
JL y Compañía S.A.
Juan Leopardi y José Berges
Teléfono: 021 – 505 291
E-mail: jl.ingenieriasa@gmail.com
Fernando de la Mora

La Unidad Operativa de Contrataciones de la **Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo**, se dirige a usted en referencia al procedimiento a **Licitación Pública Nacional N° 04/2019 - CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR UNIVERSITARIO Y OFICINAS - 1RA. ETAPA – ID Nº 369.191.**

Al respecto, tenemos a bien informarle que tras una evaluación técnica y económica realizada por el Comité de Evaluación y conforme a la **Resolución del Rectorado N° 2033/2019**, el **CONSORCIO TAPE RORY** con RUC N° 80055403-5, ha sido adjudicada para realización de los trabajos en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 04/2019 - CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR UNIVERSITARIO Y OFICINAS - 1RA. ETAPA – ID Nº 369.191, por un monto total de **Gs. 1.775.000.842 (Guaraníes mil setecientos setenta y cinco millones ochocientos cuarenta y dos)** IVA incluido.

Se adjunta el Dictamen de Evaluación, Anexos y las Planillas de Precios Adjudicados a la presente nota.

El monto adjudicado se ajusta a la Disponibilidad Presupuestaria de la Convocante para el mencionado llamado.

Agradecemos y esperamos su participación en los siguientes llamados a ser convocados por la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarle atentamente.

Lic. José I. Arriola Jiménez
Director
Unidad Operativa de Contrataciones

Unidad de Contrataciones <uoc@unves.edu.py>

Re: 366 - Notificación adjudicación - Licitación Pública Nacional N° 04/2019 - CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR UNIVERSITARIO Y OFICINAS - 1RA. ETAPA – ID Nº 369.191.-

1 mensaje

JL Ingenieria <jl.ingenieriasa@gmail.com> 30 de octubre de 2019, 14:50
Para: Unidad Operativa de Contrataciones <uoc@unves.edu.py>

Recibido
Gracias

JL Y COMPAÑIA S.A.
Dirección: Gral. Morinigo 999 c/ 11 de Setiembre , Zona Sur - Fdo. de la Mora.
Telef: (021)505-291./ (0983)578-600.

El mié., 30 oct. 2019 a las 9:48, Unidad Operativa de Contrataciones (<uoc@unves.edu.py>) escribió:

Señor
Diego Marcelo Jara Estigarribia, Representante Legal
JL y Compañía S.A.
Juan Leopardi y José Berges
Teléfono: 021 – 505 291
E-mail: jl.ingenieriasa@gmail.com
Fernando de la Mora

La Unidad Operativa de Contrataciones de la **Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo**, se dirige a usted en referencia a la **Licitación Pública Nacional N° 04/2019 - CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR UNIVERSITARIO Y OFICINAS - 1RA. ETAPA – ID Nº 369.191.-**

Al respecto, se adjunta la Nota UNVES/UOC/Nº 366/2019, el dictamen de evaluación y las planillas de precios adjudicados a la presente sobre el resultado de la adjudicación.

Favor acusar recibo de este correo.

Atentamente

Lic. José Arriola
Director - UOC

--

--

Unidad Operativa de Contrataciones

Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo

Boulevard Río Apa c/ Tape Pyta

Teléfono: 0541 – 44407 – Correo Electrónico: uoc@unves.edu.py

Villarrica – Paraguay.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

Villarrica, 30 de Octubre de 2019

UNVES/UOC/N° 367/2019

Señor
Diego Rafael Beconi Ochipinti
CONSORCIO GUAIRA
Pedro Guetto N° 355 C/ Rio Ypane
Teléfono: 021-3276562 – 0981-847806
E-mail: adm@dibec.com.py
Fernando de la Mora

La Unidad Operativa de Contrataciones de la **Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo**, se dirige a usted en referencia al procedimiento a **Licitación Pública Nacional N° 04/2019 - CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR UNIVERSITARIO Y OFICINAS - 1RA. ETAPA – ID Nº 369.191.**

Al respecto, tenemos a bien informarle que tras una evaluación técnica y económica realizada por el Comité de Evaluación y conforme a la **Resolución del Rectorado N° 2033/2019**, el **CONSORCIO TAPE RORY,** con RUC N° 80055403-5, ha sido adjudicada para realización de los trabajos en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 04/2019 - CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR UNIVERSITARIO Y OFICINAS - 1RA. ETAPA – ID Nº 369.191, por un monto total de **Gs. 1.775.000.842 (Guaraníes mil setecientos setenta y cinco millones ochocientos cuarenta y dos)** IVA incluido. -

Se adjunta el Dictamen de Evaluación, Anexos y las Planillas de Precios Adjudicados a la presente nota.

El monto adjudicado se ajusta a la Disponibilidad Presupuestaria de la Convocante para el mencionado llamado.

Agradecemos y esperamos su participación en los siguientes llamados a ser convocados por la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarle atentamente.

Lic. José I. Arriola Jiménez
Director
Unidad Operativa de Contrataciones

Unidad de Contrataciones <uoc@unves.edu.py>

RE: 367 - Notificación adjudicación - Licitación Pública Nacional N° 04/2019 - CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR UNIVERSITARIO Y OFICINAS - 1RA. ETAPA – ID Nº 369.191.-

1 mensaje

DIBEC Construcciones <adm@dibec.com.py> 30 de octubre de 2019, 14:27
Para: Unidad Operativa de Contrataciones <uoc@unves.edu.py>

recibido

De: Unidad Operativa de Contrataciones
Enviado: miércoles, 30 de octubre de 2019 09:51
Para: adm@dibec.com.py
Asunto: 367 - Notificación adjudicación - Licitación Pública Nacional N° 04/2019 - CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR UNIVERSITARIO Y OFICINAS - 1RA. ETAPA – ID Nº 369.191.-

Señor

Diego Rafael Beconi Ochipinti

CONSORCIO GUAIRA

Pedro Guetto N° 355 C/ Rio Ypane

Teléfono: 021-3276562 – 0981-847806

E-mail: adm@dibec.com.py

Fernando de la Mora

La Unidad Operativa de Contrataciones de la **Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo**, se dirige a usted en referencia a la **Licitación Pública Nacional N° 04/2019 - CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR UNIVERSITARIO Y OFICINAS - 1RA. ETAPA – ID Nº 369.191.-**

Al respecto, se adjunta la Nota UNVES/UOC/Nº 367/2019, el dictamen de evaluación y las planillas de precios adjudicados a la presente sobre el resultado de la adjudicación.

Favor acusar recibo de este correo.

Atentamente

Lic. José Arriola

Director - UOC

--

--

Unidad Operativa de Contrataciones

Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo

Boulevard Río Apa c/ Tape Pyta

Teléfono: 0541 – 44407 – Correo Electrónico: uoc@unves.edu.py

Villarrica – Paraguay.

--

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

Villarrica, 30 de Octubre de 2019

UNVES/UOC/N° 368/2019

Señora
ING. CINTHIA SOLEDAD MELGAREJO DE CLAVER, Socio Líder
CONSORCIO UNIVERSITARIO
Toledo 490 C/ Boquerón
Teléfono: 021-514026
E-mail: soledad.melgarejo@sicsapy.com
Asunción

La Unidad Operativa de Contrataciones de la **Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo**, se dirige a usted en referencia al procedimiento a **Licitación Pública Nacional N° 04/2019 - CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR UNIVERSITARIO Y OFICINAS - 1RA. ETAPA – ID Nº 369.191.**

Al respecto, tenemos a bien informarle que tras una evaluación técnica y económica realizada por el Comité de Evaluación y conforme a la **Resolución del Rectorado N° 2033/2019**, el **CONSORCIO TAPE RORY** con RUC N° 80055403-5, ha sido adjudicada para realización de los trabajos en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 04/2019 - CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR UNIVERSITARIO Y OFICINAS - 1RA. ETAPA – ID Nº 369.191, por un monto total de **Gs. 1.775.000.842 (Guaraníes mil setecientos setenta y cinco millones ochocientos cuarenta y dos)** IVA incluido.

Se adjunta el Dictamen de Evaluación, Anexos y las Planillas de Precios Adjudicados a la presente nota.

El monto adjudicado se ajusta a la Disponibilidad Presupuestaria de la Convocante para el mencionado llamado.

Agradecemos y esperamos su participación en los siguientes llamados a ser convocados por la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarle atentamente.

Lic. José I. Arriola Jiménez
Director
Unidad Operativa de Contrataciones

Unidad de Contrataciones <uoc@unves.edu.py>

RE: 368 - Notificación adjudicación - Licitación Pública Nacional N° 04/2019 - CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR UNIVERSITARIO Y OFICINAS - 1RA. ETAPA – ID Nº 369.191.-

1 mensaje

Soledad Melgarejo <soledad.melgarejo@sicsapy.com> 31 de octubre de 2019, 10:28
Para: Unidad Operativa de Contrataciones <uoc@unves.edu.py>
Cc: integraling@gmail.com

RECIBIDO

GRACIAS

Ing. Soledad Melgarejo

Gerencia Tecnica

Servicios Ingeniería y Construcciones S.A.

Nicol Bella Gonzalez # 2635 - Fdo. De la Mora

+595 21 514 026/+595 981 604542

De: Unidad Operativa de Contrataciones [mailto:uoc@unves.edu.py]
Enviado el: miércoles, 30 de octubre de 2019 09:52
Para: Soledad Melgarejo <soledad.melgarejo@sicsapy.com>
Asunto: 368 - Notificación adjudicación - Licitación Pública Nacional N° 04/2019 - CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR UNIVERSITARIO Y OFICINAS - 1RA. ETAPA – ID Nº 369.191.-

Señora

ING. CINTHIA SOLEDAD MELGAREJO DE CLAVER, Socio Líder

CONSORCIO UNIVERSITARIO

Toledo 490 C/ Boquerón

Teléfono: 021-514026

E-mail: soledad.melgarejo@sicsapy.com

Asunción

La Unidad Operativa de Contrataciones de la **Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo**, se dirige a usted en referencia a la **Licitación Pública Nacional N° 04/2019 - CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR UNIVERSITARIO Y OFICINAS - 1RA. ETAPA – ID Nº 369.191.-**

Al respecto, se adjunta la Nota UNVES/UOC/Nº 368/2019, el dictamen de evaluación y las planillas de precios adjudicados a la presente sobre el resultado de la adjudicación.

Favor acusar recibo de este correo.

Atentamente

Lic. José Arriola

Director - UOC

--

--

Unidad Operativa de Contrataciones

Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo

Boulevard Río Apa c/ Tape Pyta

Teléfono: 0541 – 44407 – Correo Electrónico: uoc@unves.edu.py

Villarrica – Paraguay.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

Villarrica, 30 de Octubre de 2019

UNVES/UOC/N° 369/2019

Señor
Juan Agustin Canatta Alvarez
Iturbe Nº 260 casi Valeriano Zeballos
Teléfono: 021- 647514
E-mail: canatta_construcciones@hotmail.com
Luque

La Unidad Operativa de Contrataciones de la **Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo**, se dirige a usted en referencia al procedimiento a **Licitación Pública Nacional N° 04/2019 - CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR UNIVERSITARIO Y OFICINAS - 1RA. ETAPA – ID Nº 369.191.**

Al respecto, tenemos a bien informarle que tras una evaluación técnica y económica realizada por el Comité de Evaluación y conforme a la **Resolución del Rectorado N° 2033/2019**, el **CONSORCIO TAPE RORY** con RUC N° 80055403-5, ha sido adjudicada para realización de los trabajos en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 04/2019 - CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR UNIVERSITARIO Y OFICINAS - 1RA. ETAPA – ID Nº 369.191, por un monto total de **Gs. 1.775.000.842 (Guaraníes mil setecientos setenta y cinco millones ochocientos cuarenta y dos)** IVA incluido. -

Se adjunta el Dictamen de Evaluación, Anexos y las Planillas de Precios Adjudicados a la presente nota.

El monto adjudicado se ajusta a la Disponibilidad Presupuestaria de la Convocante para el mencionado llamado.

Agradecemos y esperamos su participación en los siguientes llamados a ser convocados por la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarle atentamente.

Lic. José I. Arriola Jiménez
Director
Unidad Operativa de Contrataciones

Unidad de Contrataciones <uoc@unves.edu.py>

RE: 369 - Notificación adjudicación - Licitación Pública Nacional N° 04/2019 - CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR UNIVERSITARIO Y OFICINAS - 1RA. ETAPA – ID Nº 369.191.-

1 mensaje

Canatta Construcciones <canatta_construcciones@hotmail.com> 30 de octubre de 2019, 9:59
Para: Unidad Operativa de Contrataciones <uoc@unves.edu.py>

RECIBIDO

Constructora Canatta
Teléfono: 021 647514
Dirección: Iturbe Nº 260 c/ Valeriano Zeballos
Luque- Paraguay.

De: Unidad Operativa de Contrataciones <uoc@unves.edu.py>
Enviado: miércoles, 30 de octubre de 2019 09:54
Para: Canatta Itinera S.A <canatta_construcciones@hotmail.com>
Asunto: 369 - Notificación adjudicación - Licitación Pública Nacional N° 04/2019 - CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR UNIVERSITARIO Y OFICINAS - 1RA. ETAPA – ID Nº 369.191.-

Señor
Juan Agustin Canatta Alvarez
Iturbe Nº 260 casi Valeriano Zeballos
Teléfono: 021- 647514
E-mail: canatta_construcciones@hotmail.com
Luque

La Unidad Operativa de Contrataciones de la **Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo**, se dirige a usted en referencia a la **Licitación Pública Nacional N° 04/2019 - CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR UNIVERSITARIO Y OFICINAS - 1RA. ETAPA – ID Nº 369.191.-**

Al respecto, se adjunta la Nota UNVES/UOC/Nº 369/2019, el dictamen de evaluación y las planillas de precios adjudicados a la presente sobre el resultado de la adjudicación.

Favor acusar recibo de este correo.

Atentamente

Lic. José Arriola
Director - UOC

--

--

Unidad Operativa de Contrataciones

Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo

Boulevard Río Apa c/ Tape Pyta

Teléfono: 0541 – 44407 – Correo Electrónico: uoc@unves.edu.py

Villarrica – Paraguay.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

LPN N° 04/2019 - Construcción de Comedor Universitario y Oficinas - 1ra. Etapa – ID Nº 369.191.

EMPRESA ADJUDICADA: CONSORCIO TAPE RORY con RUC N° 80055403-5

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Canti-dad	Precio Unitario	Precio Total
1	72131601-002	Marcación y Replanteo	M 2	600	3.595	2.157.000
2	83101504-996	Caseta para Obrador	GL	1	1.646.251	1.646.251
3	82101502-004	Cartel de Obra	UNI	1	485.379	485.379
4	72101703-007	Vallado perimetral	ML	50	89.885	4.494.250
5	72103004-001	Excavación para encadenado	M3	40	31.460	1.258.400
6	72131601-005	Mampostería de nivelación de 0,30 - Ladrillo común	M 2	240	134.828	32.358.720
7	72102905-001	Relleno y compactación de suelo	M3	200	31.460	6.292.000
8	72131601-006	Aislación horizontal con hidrófugo y pintura asfáltica	ML	240	26.966	6.471.840
9	72103003-001	Demolición de techo de teja con recuperación	M 2	208	13.483	2.804.464
10	70111503-002	Desmonte y desraizado de árboles grandes con retiro	UNI	10	674.138	6.741.380
11	72103003-001	Demolición de paredes de 0,15. Incluye marcos, puertas y ventanas.	M 2	200	8.989	1.797.800
12	72103003-001	Artefactos sanitarios (inodoros, lavamanos y pileta de cocina). Con recuperación	UNI	10	44.943	449.430
13	72131601-013	Limpieza de terreno	M 2	420	8.989	3.775.380
14	72131601-004	Pilotes diámetro 50 cm. Prof.: 4,50m.	M3	21	1.797.700	37.751.700
15	72131601-004	Pilotes de diámetro 60cm. Prof.: 4,50m.	M3	49	1.797.700	88.087.300
16	72131601-004	Cabezales	M3	41	1.797.700	73.705.700
17	72131601-004	Encadenado de 20 x 50 cm.	M3	28	1.797.700	50.335.600
18	72131601-004	Pilares	M3	18	1.797.700	32.358.600
19	72131601-004	Viga de encadenado bajo y sobre aberturas. Dimensión 12 x 27 cm.	M3	6	1.797.700	10.786.200
20	72131601-004	Viga nivel +3,74 m.	M3	28	1.797.700	50.335.600
21	72131601-004	Losa nivel +3,74m.	M3	53	1.797.700	95.278.100
22	72131601-004	Escalera de PB a Primer Piso	M3	5	1.797.700	8.988.500
23	72131601-004	Puente de hormigón armado nivel +3,74 m. Incluye zapatas, pilares, encadenado, viga y losa - e: 12cm.	M3	12	1.797.700	21.572.400
24	72131601-005	Ladrillo común de 0,15	M 2	500	80.897	40.448.500
25	72131601-005	Construcción de escalones de conexión entre pabellones	ML	12	134.828	1.617.936
26	72131601-005	Construcción de rampas exteriores. Mampostería de 0,30 cm, relleno, contrapiso y carpeta. Incluye piso de Canto y rodado.	M 2	60	179.770	10.786.200
27	72131601-009	Contrapiso compactado de cascote de 0,10 m.	M 2	600	35.954	21.572.400
28	72131601-009	Carpeta de cemento alisado base pisos	M 2	500	22.471	11.235.500
29	72131601-011	Agua corriente frio solo	UNI	20	188.759	3.775.180
30	72131601-011	Desagüe sanitario (Interiores)	UNI	17	157.299	2.674.083
31	72131601-011	Registros cloacales	UNI	6	269.665	1.617.990
32	72131601-011	Acometida de agua corriente de 1 pulg.	ML	100	26.966	2.696.600
33	72131601-011	Ductos de desagüe de PVC. 100 mm.	ML	100	35.954	3.595.400
34	72131601-011	Ducto de desagüe de Pvc. 50 mm.	ML	100	26.966	2.696.600
35	72131601-011	Rejilla de piso sifonada	UNI	8	179.770	1.438.160
36	72131601-011	Desengrasador	UNI	2	449.425	898.850
37	72131601-011	Ducto de ventilación de Pvc 50 mm.	ML	25	26.966	674.150
38	72131601-011	Cámara séptica dim.: 2 x 3 x 1,5 (m) con pantalla.	UNI	1	1.617.930	1.617.930
39	72131601-011	Pozo ciego Diam.: 3 m Prof.: 4 m con calce y tapa de Hormigón Armado	UNI	2	3.235.860	6.471.720
40	72102304-005	Cano de bajada para desagüe pluvial de 150 mm	ML	42	53.931	2.265.102
41	72131601-010	Marcos de lapacho de 2x 6 c/ colocación y tirafondo.	ML	92	77.301	7.111.692
42	72131601-010	Contramarco	ML	184	17.977	3.307.768

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

LPN N° 04/2019 - Construcción de Comedor Universitario y Oficinas - 1ra. Etapa – ID Nº 369.191.

EMPRESA ADJUDICADA: CONSORCIO TAPE RORY con RUC N° 80055403-5

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Canti-dad	Precio Unitario	Precio Total
43	72131601-008	Paredes interiores a 1 capa filtrada	M 2	530	24.269	12.862.570
44	72131601-008	Exteriores a 2 capas con aislación impermeable	M 2	250	31.460	7.865.000
45	72131601-008	Gruesos para base de azulejos en PB alt.: 2,2 m	M 2	320	19.775	6.328.000
46	72131601-008	Azotada en pilares en PB. Incluye cajas de ascensores	M 2	155	19.775	3.065.125
47	72131601-008	Azotada en losas en PB - galería	M 2	180	19.775	3.559.500
48	72131601-008	Azotada bajo escalera	M 2	30	19.775	593.250
49	72131601-008	Azotada en vigas - Incluye 3 caras	M 2	240	19.775	4.746.000
50	72131601-008	Revoque en pilares. Incluye caja de ascensor	M 2	155	24.264	3.760.920
51	72131601-008	Revoque en vigas - Incluye 3 caras	M 2	240	24.269	5.824.560
52	72131601-008	Revoque en losas	M 2	180	35.954	6.471.720
53	72131601-008	Revoque bajo escalera	M 2	30	35.954	1.078.620
54	72131601-008	Revoque de goterón en alero	ML	95	17.977	1.707.815
55	72102508-003	Cerámica de 30x30 cm en sanitarios, pasillos y almacén. Alt.= 2.2 m.	M 2	150	80.897	12.134.550
56	72102508-003	Azulejado cerámica en cocina - Alt: 2,2m.	M 2	170	80.897	13.752.490
57	72102508-003	Provisión e Instalación de plancha de granito (huella y contrahuella) en escaleras. Incluye zócalo monolítico y piso.	M 2	27	269.655	7.280.685
58	72102508-003	Porcelanato con zócalo - Revestido de pilares interiores en comedor	M 2	21	134.828	2.831.388
59	72102508-003	Umbral bajo puertas. Color a elegir. Ancho 0,15 cm.	ML	30	44.943	1.348.290
60	72131601-009	Porcelanato antideslizante de 60 x 60 cm. Color a elegir	M 2	460	134.828	62.020.880
61	72131601-009	Porcelanato 60x60 cm antideslizante en sanitarios. Color a elegir	M 2	40	134.828	5.393.120
62	72131601-009	Canto rodado. Zona exterior	M 2	150	71.908	10.786.200
63	72131701-019	Barandas metálicas (según diseño existente en Pabellón 2) con cano de diámetro de 2 pulg. Incluye antioxido + 2 manos de pintura a soplete. Color a elegir	ML	125	134.828	16.853.500
64	72101607-005	Porcelanato	ML	100	26.966	2.696.600
65	72131601-010	P1 - Puerta placa 0,60 X 1,90 m.	UNI	4	449.425	1.797.700
66	72131601-010	P2 - Puerta placa vaivén 0,70 X 1,10 m.	UNI	1	898.850	898.850
67	72131601-010	P3 - Puerta placa de 0,70 x 2,10 m.	UNI	2	539.310	1.078.620
68	72131601-010	P4 - Puerta placa de 0,80 x 2,10 m.	UNI	2	629.195	1.258.390
69	72131601-010	P5 - Puerta tablero de 0,80 x 2,10 m.	UNI	1	1.348.275	1.348.275
70	72131601-010	P6 - Puerta placa de 0,90 x 1,90 m.	UNI	2	719.080	1.438.160
71	72131601-010	P7 - Puerta placa de 0,90 x 2,10 m	UNI	3	808.965	2.426.895
72	72131601-010	P8 - Puerta Tablero de 0,90 x 2,10 m.	UNI	3	1.797.700	5.393.100
73	72131601-010	P9 - Perta Metálica para refrigeración de 0,90 x 2,10 m.	UNI	1	1.797.700	1.797.700
74	72131601-010	P10 - Puerta de vidrio templado de 10mm. Dimensión 2,00 x 2,10m.	UNI	3	2.247.125	6.741.375
75	72131601-010	Paño fijo de vidrio templado. Espesor 10mm	M 2	45	449.425	20.224.125
76	72131601-010	V1- Ventanas de vidrio templado. Dimensión de 1,20 x 1,60 - 2 hojas corredizas. 8mm.	UNI	5	269.655	1.348.275
77	72131601-010	V2- Ventanas de vidrio templado. Dimensión 0,60 x 0,60 - 2 hojas corredizas	UNI	4	179.770	719.080
78	72131601-010	V3- Ventanas de madera. Dimensión 200x120 - 2 hojas corredizas/2 fijas	UNI	2	629.195	1.258.390
79	72131601-001	Tablero General sobreponer externo de metal 0,60x0,40x 0,30 m. con contra tapa, con pintura antioxido y ointura sintética dos manos-M.O. aterramiento del tablero con jabalinas de 2m, cond. Cu desnudo 25 mm2 y barras de cobre	UNI	1	764.023	764.023

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

LPN N° 04/2019 - Construcción de Comedor Universitario y Oficinas - 1ra. Etapa – ID Nº 369.191.

EMPRESA ADJUDICADA: CONSORCIO TAPE RORY con RUC N° 80055403-5

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Canti-dad	Precio Unitario	Precio Total
80	72131601-001	Llave termo magnética -caja moldeada 3x150 amper 10ka, M.O. en tablero general.	UNI	1	1.662.873	1.662.873
81	72131601-001	Acometida Subterráneo de TG-TPPB. Cable NNY 4x1x70 mm2, Ducto 2 1/250 mtrs. M.O., regitro elec.40x40x60 c/tapa	Metros	50	269.655	13.482.750
82	72131601-001	Tablero Principal planta baja TPPB de sobreponer de metal 0,80x0,5x0,2 m con contra tapa, pintura antioxido y pintura sintética dos manos. aterramiento del tablero con jabalinas 2 mtrs,cable desnudo CU 25 mm2-Barras de neutro y aterramiento	UNI	1	1.550.516	1.550.516
83	72131601-001	Llave Termomagnetica -caja moldeada 3x150 amper 6ka, M.O. en tablero principal planta baja TPPB.	UNI	1	1.662.873	1.662.873
84	72131601-001	Llaves Termomagneticas-tipo rielera 3x63amper 6ka	UNI	1	107.862	107.862
85	72131601-001	Llave Termomagnetica 3x50 amper 6ka, M.O. en tablero principal planta baja TPPB.	UNI	2	103.368	206.736
86	72131601-001	Alimentación al tablero de cocina. Conductor NNY 4x1x25 mm2.-Ducto 11/2 -15 mtrs puesta tierra con jabalinas de 2 m-CU25mm2-Mano de Obra	UNI	15	116.851	1.752.765
87	72131601-001	Tablero seccional de cocina TSC de sobreponer de metal 0,80x0,5x0,2 m.rielerabarra 200 amper, con contra tapa, pintura antioxido y pintura sintética dos manos, barras de neutro y aterramiento- Armado y cableado según plano	UNI	1	674.138	674.138
88	72131601-001	Interruptor diferencial 4x63A, 30 mA residual	UNI	1	440.437	440.437
89	72131601-001	Llaves Termomagneticas-tipo rielera 1x10amper 6ka	UNI	15	22.921	343.815
90	72131601-001	Llaves Termomagneticas-tipo rielera 1x16amper 6ka	UNI	4	22.921	91.684
91	72131601-001	Llaves Termomagneticas-tipo rielera 1x25amper 6ka	UNI	4	22.921	91.684
92	72131601-001	Llaves Termomagneticas-tipo rielera 3x32amper 6ka	UNI	3	80.897	242.691
93	72131601-001	Circuitos para aires acondicionados trifásicos	UNI	2	314.598	629.196
94	72131601-001	Circuitos para cámara frigorífica	UNI	1	224.713	224.713
95	72131601-001	Circuitos para teléfonos	UNI	1	89.885	89.885
96	72131601-001	Circuitos para internet	UNI	1	89.885	89.885
97	72131601-001	Boca de luces (incluye materiales y m.o.)	UNI	69	49.437	3.411.153
98	72131601-001	Boca de tomas (incluye materiales y m.o.)	UNI	8	49.437	395.496
99	72131601-001	Boca de tomas schuko (incluye materiales y m.o.)	UNI	18	49.437	889.866
100	72131601-001	Boca para cortinas de aire (incluye materiales y m.o.)	UNI	3	98.874	296.622
101	46191601-001	Extintor de incendios 6kgrs- con indicador de existencia del lugar	UNI	6	251.678	1.510.068
102	72131601-001	Señalética Lumínica con reserva de energia-segun plano	UNI	4	134.828	539.312
103	72131601-001	Artefacto de Luz Emergencia con reserva de energia-60 Led-segun plano	UNI	17	134.828	2.292.076
104	72131601-001	Foto Célula	UNI	1	44.943	44.943
105	92121702-002	Sistema Anti incendio- Cañería-Galvanizado 2 1/2 -40 mts. Cano Gro 2 1/2- con pintura antioxida 2 manos y pintura roja sintética- 1 BIE con mangera de mtrs-según plano	UNI	1	6.786.318	6.786.318
106	72131601-001	Artefacto de embutir tipo Led de 12 Watt	UNI	25	53.931	1.348.275

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

LPN N° 04/2019 - Construcción de Comedor Universitario y Oficinas - 1ra. Etapa – ID Nº 369.191.

EMPRESA ADJUDICADA: CONSORCIO TAPE RORY con RUC N° 80055403-5

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Canti-dad	Precio Unitario	Precio Total
107	72131601-001	Artefacto de embutir tipo Led de 24 Watt	UNI	20	107.862	2.157.240
108	72131601-001	Artefacto de embutir tipo Led de 18 Watt	UNI	16	58.425	934.800
109	92121702-002	Sistema de alarma antincendios-(panel de control-6 unid.HC- 2pulsadores de emergencia-alarma audiovisual-Central)-con todos sus acccesorios-segun plano	UNI	1	2.876.320	2.876.320
110	72131601-001	Extractor de pared de 50 cm. Mano de Obra, con circuito	UNI	1	404.483	404.483
111	72131601-001	Cañería ductos 3/4 y cajas en losa-Mano de Obra-según plano	UNI	1	2.471.838	2.471.838
112	72131601-011	Inodoros blancos de cisterna alta con tapa acolchonada	UNI	5	593.241	2.966.205
113	72131601-011	Inodoros especiales para capacidades diferentes	UNI	2	1.348.275	2.696.550
114	72131601-011	Mingitorios con llave de paso incluido	UNI	2	449.425	898.850
115	11111604-001	Mesada de granito natural con zócalo. L: 2,80m. Incluye 2 lavatorios	UNI	2	1.348.275	2.696.550
116	11111604-002	Separador de granito natural entre mingitorios 0,40 x 0,60 m.	UNI	1	449.425	449.425
117	72131601-011	Provisión e instalación de barandas de apoyos móviles y rígidos de acero inoxidable para sector de capacidades diferenciadas. Según Plano	UNI	2	1.483.103	2.966.206
118	72131601-011	Dispensador de papel higiénico para rollo grande. Con seguro	UNI	11	314.598	3.460.578
119	72131601-011	Porta rollos para papel higiénico de embutir	UNI	1	89.885	89.885
120	47131707-001	Seca manos eléctrico	UNI	3	719.080	2.157.240
121	72131601-011	Grifo automático para mesada	UNI	5	314.598	1.572.990
122	72131601-011	Llave de paso para acceso de agua en cada sanitario. Incluye instalación	UNI	6	314.598	1.887.588
123	72131601-011	Provisión e instalación de Canilla para toma de agua en sanitarios.	UNI	7	314.598	2.202.186
124	72131601-011	Espejo de 4 mm. De cristal templado c/ terminación de perfil metálico.	M 2	6	134.828	808.968
125	72131601-011	Provisión e instalación de canillas interior y exterior. Según plano	UNI	12	134.828	1.617.936
126	72131601-011	Provisión e Instalación de tomas de agua para bebederos	UNI	2	179.770	359.540
127	72131601-011	Dispensar de Jabón liquido	UNI	5	179.770	898.850
128	72131601-011	Dispensar de Alcohol en gel	UNI	6	179.770	1.078.620
129	11111604-001	Mesada de granito natural con zócalo. Asentada sobre mampostería de 0,15 m. revestido con azulejo y divisoria de acero inoxidable a +50cm del NPT.	ML	22	898.850	19.774.700
130	72102304-999	Pileta de lavado industrial - doble bacha de acero inoxidable. Incluye grifería tipo industrial, según fiscalización.	UNI	2	1.348.275	2.696.550
131	72102304-999	Pileta de lavado industrial - Bacha simple de acero inoxidable -Asentada sobre base de mampostería revestida con azulejo. Incluye grifería tipo industrial, según fiscalización.	UNI	1	898.850	898.850
132	72102402-001	Paredes al agua (Interiores)	M 2	400	15.280	6.112.000
133	72102401-001	Paredes al agua (exteriores)	M 2	300	17.977	5.393.100
134	72131601-012	Carpintería de madera al barniz	M 2	70	19.775	1.384.250
135	72102401-001	Pintura (losa, viga y pilares)	M 2	700	15.280	10.696.000
136	72101601-002	Fibra mineral 60 x 60 cm. Planta Baja	M 2	310	107.862	33.437.220
137	82101502-007	Cartelería	UNI	12	89.885	1.078.620
138	70111713-002	Jardinería	UNI	1	2.247.125	2.247.125

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

LPN N° 04/2019 - Construcción de Comedor Universitario y Oficinas - 1ra. Etapa – ID Nº 369.191.

EMPRESA ADJUDICADA: CONSORCIO TAPE RORY con RUC N° 80055403-5

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Canti-dad	Precio Unitario	Precio Total
139	72131601-013	Limpieza final y Retiro de escombros	GL	1	1.797.700	1.797.700
140	72131601-002	Marcación y Replanteo	M 2	500	3.595	1.797.500
141	72131601-004	Pilares	M3	12	1.797.700	21.572.400
142	72131601-004	Viga de encadenado bajo y sobre aberturas. Dimensión 12 x 27 cm.	M3	6	1.797.700	10.786.200
143	72131601-004	Viga nivel +7,37 m.	M3	28	1.797.700	50.335.600
144	72131601-004	Losa nivel +7,37m.	M3	52	1.797.700	93.480.400
145	72131601-004	Escalera de Primer piso a Segundo piso	M3	4	1.797.700	7.190.800
146	72131601-004	Puente de hormigón armado nivel +7,37 m. Incluye , pilares, viga y losa e: 12cm.	M3	8	1.797.700	14.381.600
147	72131601-005	Ladrillo común de 0,15	M 2	410	80.897	33.167.770
148	72131601-009	Contrapiso compactado de cascote de 0,07 m.	M 2	450	35.954	16.179.300
149	72131601-009	Carpeta de cemento alisado base pisos	M 2	450	22.471	10.111.950
150	72131601-011	Agua corriente frio solo	UNI	16	188.759	3.020.144
151	72131601-011	Desagüe sanitario (Interiores)	UNI	16	157.299	2.516.784
152	72131601-011	Registros cloacales	UNI	3	269.655	808.965
153	72131601-011	Acometida de agua corriente de 1 pulg.	ML	35	26.966	943.810
154	72131601-011	Ductos de desagüe de Pvc. 100 mm.	ML	35	35.954	1.258.390
155	72131601-011	Ducto de desagüe de Pvc. 50 mm.	ML	35	26.966	943.810
156	72131601-011	Rejilla de piso sifonada	UNI	3	179.770	539.310
157	72131601-011	Desengrasador	UNI	1	449.425	449.425
158	72131601-011	Ducto de ventilación de Pvc 50 mm.	ML	10	26.966	269.660
159	72102304-005	Cano de bajada para desagüe pluvial de 150 mm	ML	24	53.931	1.294.344
160	72131601-010	Marcos de lapacho de 2x 6 c/ colocación y tirafondo.	ML	55	77.301	4.251.555
161	72131601-010	Contramarco	ML	110	17.977	1.977.470
162	72131601-008	Paredes interiores a 1 capa filtrada	M 2	820	24.269	19.900.580
163	72131601-008	Exteriores a 2 capas con aislación impermeable	M 2	300	31.460	9.438.000
164	72131601-008	Gruesos para base de azulejos en alt.: 2,2 m	M 2	150	19.775	2.966.250
165	72131601-008	Azotada en pilares.	M 2	195	19.775	3.856.125
166	72131601-008	Azotada en losas	M 2	60	19.775	1.186.500
167	72131601-008	Azotada bajo escalera	M 2	30	19.775	593.250
168	72131601-008	Azotada en vigas. Incluye 3 caras	M 2	150	19.775	2.966.250
169	72131601-008	Revoque en pilares	M 2	195	31.460	6.134.700
170	72131601-008	Revoque en vigas - Incluye 3 caras	M 2	150	31.460	4.719.000
171	72131601-008	Revoque en losas	M 2	60	49.437	2.966.220
172	72131601-008	Revoque bajo escalera	M 2	30	49.437	1.483.110
173	72131601-008	Revoque de goterón en alero	ML	40	35.954	1.438.160
174	72102508-003	Azulejado cerámico de 30x30 cm en sanitarios. Alt.= 2,2 m.	M 2	150	80.897	12.134.550
175	72102508-003	Azulejado cerámico en cocina, pasillo y almacén- Alt: 2,2 m.	M 2	170	80.897	13.752.490
176	72102508-003	Provisión e Instalación de plancha de granito (huella y contrahuella) en escaleras. Incluye zócalo monolítico y piso.	M 2	22	269.655	5.932.410
177	72102508-003	Umbral bajo puertas. Color a elegir. Ancho 0,15 cm.	ML	4	44.943	179.772
178	72131601-009	Porcelanato antideslizante de 60 x 60 cm (en sanitarios). Color a elegir	M 2	40	134.828	5.393.120
179	72131601-009	Porcelanato antideslizante. Color a elegir. (bicolor)	M 2	400	134.828	53.931.200
180	72131701-019	Barandas metálicas en escalera y oficina ejecutiva (según diseño existente) con cano de diámetro de 2 pulg. Incluye antioxido + 2 manos de pintura a soplete. Color a elegir	ML	20	179.770	3.595.400
181	72101607-005	Porcelanato	ML	200	26.966	5.393.200

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

LPN N° 04/2019 - Construcción de Comedor Universitario y Oficinas - 1ra. Etapa – ID Nº 369.191.

EMPRESA ADJUDICADA: CONSORCIO TAPE RORY con RUC N° 80055403-5

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Canti-dad	Precio Unitario	Precio Total
182	72131601-010	P1 - Puerta placa 0,60 X 1,90 m.	UNI	4	449.425	1.797.700
183	72131601-010	P6 - Puerta placa de 0,90 x 1,90 m.	UNI	2	719.080	1.438.160
184	72131601-010	P7 - Puerta placa de 0,90 x 2,10 m	UNI	4	808.965	3.235.860
185	72131601-010	Paño fijo de vidrio templado. Espesor 10mm	M 2	2	449.425	898.850
186	72131601-010	V1- Ventanas de vidrio templado. Dimensión de 1,20 x 1,60 - 2 hojas corredizas. 8mm.	UNI	2	269.655	539.310
187	72131601-010	V4 - Ventana de vidrio templado 2,00 x 1,20	UNI	1	898.850	898.850
188	72131601-010	V5 - Ventana de vidrio templado 2,00 x 1,60	UNI	5	1.348.275	6.741.375
189	72131601-010	V6 - Ventana de vidrio templado 0,5 x 2,50	UNI	1	629.195	629.195
190	72131601-010	V7 - Ventana de vidrio templado 4,00 x 1,60	UNI	1	2.337.010	2.337.010
191	72131601-010	Vidrio templado fijo color azul espejado en fachada - e: 10mm	M 2	65	629.195	40.897.675
192	72102602-007	Mamparas divisorias de oficinas	M 2	200	202.241	40.448.200
193	72102602-007	Puertas de mamparas. Incluye cerraduras	UNI	8	359.540	2.876.320
194	72131601-001	Tablero seccional de metal Primer Piso TSPP de embutir 0,8x0,5x0,2 m. rielera-barra 200 Amper, con contra tapa, pintura antioxido y pintura sintética dos manos. 6 terminales de 25 mm2, terminales varias medidas 50 u. Mano de Obra.	UNI	1	853.908	853.908
195	72131601-001	Interruptor diferencial 4x63A, 30 mA residual	UNI	1	440.437	440.437
196	72131601-001	Llave Termomagnetica de 3x50 Amper 6ka, M.O. en tablero principal planta baja TPPB	UNI	1	103.368	103.368
197	72131601-001	Alimentación del tablero principal planta baja TPPB al tablero primer piso TSP1 Conductor NNY 4x1x 25 mm2+ conductor desnudo de CU 25 mm28(tierra).-Ducto 1 1/4 15 mtrs puesta tierra 2 jabalins-CU 25 mm2-Mano de Obra.	UNI	15	116.851	1.752.765
198	72131601-001	Llaves Termomagneticas-tipo rielera 1x10amper 6ka	UNI	15	22.921	343.815
199	72131601-001	Llaves Termomagneticas-tipo rielera 1x16amper 6ka	UNI	10	22.921	229.210
200	72131601-001	Llaves Termomagneticas-tipo rielera 3x50amper 6ka	UNI	1	103.368	103.368
201	72131601-001	Llaves Termomagneticas-tipo rielera 1x25amper 6ka	UNI	6	22.921	137.526
202	72131601-001	Llaves Termomagneticas-tipo rielera 3x32amper 6ka	UNI	2	80.897	161.794
203	72131601-001	Boca de luces (incluye materiales y m.o.)	UNI	65	215.724	14.022.060
204	72131601-001	Boca de tomas (incluye materiales y m.o.)	UNI	54	215.724	11.649.096
205	72131601-001	Circuitos para aires acondicionados trifásicos	UNI	2	314.598	629.196
206	72131601-001	Circuitos para teléfonos, según plano	UNI	12	89.885	1.078.620
207	72131601-001	Circuitos para internet, según plano	UNI	13	89.885	1.168.505
208	72131601-001	Circuitos para aires acondicionados monofásicos	UNI	3	98.874	296.622
209	46191601-001	Extintor de incendios 6kgrs- con indicador de existencia del lugar	UNI	6	251.678	1.510.068
210	72131601-001	Señalética Lumínica con reserva de energia-segun plano	UNI	9	134.828	1.213.452
211	72131601-001	Artefacto de Luz Emergencia con reserva de energia-60 Led-segun plano	UNI	17	134.828	2.292.076
212	72131601-001	Foto Celula	UNI	1	44.943	44.943
213	92121702-002	Sistema Anti incendio-Cañería-Galvanizado 2 1/2 -40 mts. Cano Gro 2 1/2- con pintura antioxida 2 manos y pintura roja sintetica- 1 BIE con mangera de mtrs-según plano	UNI	1	6.786.318	6.786.318
214	72131601-001	Artefacto de embutir tipo Led de 12 Watt	UNI	27	53.931	1.456.137

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

LPN N° 04/2019 - Construcción de Comedor Universitario y Oficinas - 1ra. Etapa – ID Nº 369.191.

EMPRESA ADJUDICADA: CONSORCIO TAPE RORY con RUC N° 80055403-5

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Canti-dad	Precio Unitario	Precio Total
215	72131601-001	Artefacto de embutir tipo Led de 18 Watt	UNI	42	58.425	2.453.850
216	92121702-002	Sistema de alarma antiincendio-(panel de control-6 unid.HC- 2pulsadores de emergencia-alarma audiovisual-Central)-con todos sus acccesorios-segun plano	UNI	10	197.747	1.977.470
217	72131601-001	Cañería ductos 3/4 y cajas en losa-Mano de Obra-según plano	UNI	1	2.471.838	2.471.838
218	72131601-011	Inodoros blancos de cisterna alta con tapa acolchonada	UNI	4	593.241	2.372.964
219	72131601-011	Inodoros especiales para capacidades diferentes	UNI	2	1.348.275	2.696.550
220	72131601-011	Mingitorios con llave de paso incluido	UNI	2	449.425	898.850
221	11111604-001	Mesada de granito natural con zócalo. L: 2,80m. Incluye 2 lavatorios	UNI	2	1.348.275	2.696.550
222	11111604-002	Separador de granito natural entre mingitorios 0,40 x 0,60 m.	UNI	1	449.425	449.425
223	72131601-011	Provisión e instalación de barandas de apoyos móviles y rígidos de acero inoxidable para sector de capacidades diferenciadas. Según Plano	UNI	2	1.483.103	2.966.206
224	72131601-011	Dispensador de papel higiénico para rollo grande. Con seguro	UNI	6	314.598	1.887.588
225	47131707-001	Seca manos eléctrico	UNI	2	719.080	1.438.160
226	72131601-011	Grifo automático para mesada	UNI	4	314.598	1.258.392
227	72131601-011	Llave de paso para acceso de agua en cada sanitario. Incluye instalación	UNI	3	314.598	943.794
228	72131601-011	Provisión e instalación de Canilla para toma de agua en sanitarios.	UNI	3	314.598	943.794
229	72131601-011	Espejo de 4 mm. De cristal templado c/ terminación de perfil metálico.	M 2	4	134.828	539.312
230	72131601-011	Provisión e Instalación de tomas de agua para bebederos	UNI	1	179.770	179.770
231	72131601-011	Dispensar de Jabón liquido	UNI	2	179.770	359.540
232	72131601-011	Dispensar de Alcohol en gel	UNI	2	179.770	359.540
233	11111604-001	Mesada de granito natural con zócalo. Incluye bacha de acero inoxidable con grifería, asentada sobre mampostería de 0,15 m. revestido con azulejo y divisoria de acero inoxidable a +50cm del NPT. Muebles superiores para cocina.	ML	5	1.348.275	6.741.375
234	72102402-001	Paredes al agua (Interiores)	M 2	800	15.280	12.224.000
235	72102401-001	Paredes al agua (exteriores)	M 2	300	17.977	5.393.100
236	72131601-012	Carpintería de madera al barniz	M 2	40	19.775	791.000
237	72102401-001	Pintura (losa, viga y pilares)	M 2	430	15.280	6.570.400
238	72102402-001	Pintura impermeabilizante - Tres capas	M 2	460	26.966	12.404.360
239	72101601-002	Fibra mineral 60 x 60 cm. Planta Baja y Planta Alta	M 2	415	107.862	44.762.730
240	82101502-007	Cartelería acrílica	UNI	18	89.885	1.617.930
241	72131601-013	Limpieza final y Retiro de escombros	GL	400	3.595	1.438.000
TOTAL GUARANIES IVA INCLUIDO						**1.775.000.842**

Lic. José I. Arriola Jiménez
Director General
Unidad Operativa de Contrataciones
UNVES