Municipalidad de Ñacunday
Unidad Operativa de Contrataciones
Puerto Paranambú RUC: 80013971-2
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Contratación Directa N° 04/2.018 "Construccion de 1 Aula en la Escuela Basica N° 3,615 " Virgen de Caacupe Distrito de Ñacunday" ID: 340.825.-

			Aria Servicios de Mario Ruben Insfran con RUC: 3684715-1			
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	**72131601-002**	**Construcción de 1 Aula en la Escuela Básica Nº 3.615 "Virgen de Caacupe" Distrito de Ñacunday**	**Unidad Medida Global**	**1**		
1.1		**Preparación de Obra**				
1.1.1		a- Movilización y desmovilización. Cartel de Obras.	Unidad Medida Global	1	3.500.000	3500000
1.1.2		b- Limpieza y preparación del terreno. Construcción de Vallado de Obras	Metros cuadrados	63,7	40.000	2548000
1.1.3		c- Replanteo	Metros cuadrados	63,7	4.000	254800
1.1.4		d- Movimiento de Suelo	Metros cuadrados	65	8.000	520000
1.1.5		Excavación y carga de Cimiento de P B C	Metros cúbicos	14	475.000	6650000
1.2		**Estructuras de H°A°**				
1.2.1		b2- Vigas y dados de H°A°	Metros cúbicos	0,82	2.700.000	2214000

1.2.2		d- Encadenados de H°A°	Metros cúbicos	2,17	2.160.000	4687200
1.2.3		d2- Viga de H°A° y planchuela en galería	Unidad Medida Global	1	2.400.000	2400000
1.3		**Muros de nivelación**				
1.3.1		a- de 0,45 m.	Metros cuadrados	3,6	205.000	738000
1.3.2		b- de 0,30 m.	Metros cuadrados	7,5	162.000	1215000
1.3.3		c- de 0,60 m.	Metros cuadrados	0,6	250.000	150000
1.3.4		Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	40	65.000	2600000
1.4		**Aislación asfáltica**				
1.4.1		a- de paredes	Metros cuadrados	6,4	35.000	224000
1.5		**Muros de elevación**				
1.5.1		a- de o,30 m. para revocar	Metros cuadrados	4,5	130.000	585000
1.5.2		b- de o,15 m. para revocar	Metros cuadrados	3,4	80.000	272000
1.5.3		c- de o,30 m. visto ambas caras lad. Común	Metros cuadrados	34,5	185.000	6382500
1.5.4		d- De 0,30 visto a una cara de lad. Común	Metros cuadrados	13,5	165.000	2227500
1.5.5		e- De 0,15 visto a una cara de lad. Común	Metros cuadrados	34,3	110.000	3773000
1.5.6		f- Envarillado bajo aberturas 2Ø 8 mm por hilada, dos hiladas	Metro lineal	12	30.000	360000
1.6		**Pilares**				
1.6.1		b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	Metro lineal	6,6	270.000	1782000
1.7		**Techo**				
1.7.1		c- De tejas y tejuelones prensadas a máquina y tirantes de H°A°	Metros cuadrados	90,5	270.000	24435000
1.8		**Revoque**				
1.8.1		a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	64,3	35.000	2250500

1.8.2		b- Piso cerámica antidezlisante, galería	Metros cuadrados	10,3	40.000	412000
1.8.3		Contrapiso de cascotes e= 10 cm	Metros cuadrados	58	45.000	2610000
1.9		**Piso Cerámica**				
1.9.1		a- Piso Cerámica alto tráfico, aula	Metros cuadrados	39	135.000	5265000
1.9.2		b- Piso cerámica antidezlisante, galería	Metros cuadrados	19	135.000	2565000
1.9.3		c- Guarda Obra y Caminero de piso de cemento alisado	Metros cuadrados	40	90.000	3600000
1.9.4		d- Rampa de acceso a la galería. Pendiente 15%	Unidad Medida Global	1	360.000	360000
1.9.5		Zócalo cerámico	Metro lineal	34	54.000	1836000
1.10		**Aberturas de madera**				
1.10.1		b- Puerta madera 1,20 x 2,10 m.	Unidad	1	2.025.000	2025000
1.11		**Aberturas metálicas**				
1.11.1		a- Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	6,84	450.000	3078000
1.12		**Alfeizar de ventanas**				
1.12.1		c- de revoque 1:3 (cemento:arena)	Metro lineal	5	33.750	168750
1.13		**Pinturas**				
1.13.1		a- De paredes al látex, color a definir	Metros cuadrados	64,3	35.000	2250500
1.13.2		b- De pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	11,9	20.000	238000
1.13.3		c- De viga cumbrera al látex	Metros cuadrados	10,3	40.000	412000
1.13.4		d- De aber. metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	6,84	30.000	205200
1.13.5		e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	111,3	20.000	2226000
1.13.6		f- De maderamen y tejuelones con barniz	Metros cuadrados	90,5	20.000	1810000
1.13.7		g- De abertura de madera con barniz	Metros cuadrados	5,5	20.000	110000

1.13.8		Vidrios dobles de 3mm	Metros cuadrados	6,84	125.000	855000
1.14		**Desague Pluvial**				
1.14.1		a- Canaleta y caño de bajada #26 - D= 33cm	Metro lineal	23	120.000	2760000
1.14.2		b- Registro 30x30 con regilla	Unidad	4	202.500	810000
1.15		**Instalación Eléctrica**				
1.15.1		a- Tablero Seccional, Tablero Comando de Luces y Tablero Comando de Ventiladores. Incluye acometida	Unidad Medida Global	1	1.250.000	1250000
1.15.2		b- Bocas de luces y tomas	Unidad	11	98.000	1078000
1.15.3		c- Toma corriente	Unidad	3	54.000	162000
1.15.4		d- Equipo fluorescente 3x40 W	Unidad	4	270.000	1080000
1.15.5		e- Equipo fluorescente 1x40 W	Unidad	2	67.500	135000
1.15.6		f- Provisión y colocación de ventiladores de techo	Unidad	2	607.500	1215000
1.16		**Mobiliarios**				
1.16.1		a- Pizarrón	Unidad	1	1.488.100	1488100
1.17		**Imprevistos y Trabajos**				
1.17.1		Imprevistos y Trabajos Complementarios Limpieza Final	Metros cuadrados	63,7	3.500	222950
					Precio Total	**109996000**

MUNICIPALIDAD DE NACUNDAY U.O.C

Freedy Hernan Varela Gonzalez
Responzable de la UOC