MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS - CDN° 94/2017 - IDN° 336.062 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN CALLE 11 DE SEPTIEMBRE, TRAMO 3104, 3105, 3586, 3587, 2970 y 2971 DE LA CÑIA. 9 ROJAS CAÑADAS, BARRIO SAN JOSÉ Y RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN CALLE 14 DE MAYO DE LA CÑIA. 17 YATAITY, BARRIO SAN BLÁS DE CAPIATÁ"

OFERENTE					DG INGENIERIA RUC: 1765941-9		ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO RUC 1303995-3	
Descripción			Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	72131701-002	EMPEDRADO EN CALLE 11 DE SEPTIEMBRE, TRAMO 3104, 3105, 3586, 3587, 2970 Y 2971 DE LA CÑIA. 9 ROJAS CAÑADAS, BARRIO SAN JOSÉ						
1.1		RESIDENTE TOPOGRAFICO, REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	1.600	2.000	3.200.000	2.200	3.520.000
1.2		CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2.00 x 1.00)M BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE 2 ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 CM, ALTURA 3,20 M	Unidad	1	980.000	980.000	980.000	980.000
1.3		EXCAVACIÓN Y PERFILADO MOTO NIVELADORA (CAJA EMPEDRADO), PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN Y CON ARENA, REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA, ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	Metros cuadrados	1.600	36.500	58.400.000	38.000	60.800.000
1.4		PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO DE ALTURA: 25 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 8 CM, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	400	15.000	6.000.000	18.000	7.200.000
1.5		RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS	Metros cuadrados	1.600	2.000	3.200.000	1.900	3.040.000
1.6		RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	800.000	800.000	600.000	600.000
2	72102902-007	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN CALLE 14 DE MAYO DE LA CÑIA. 17 YATAITY, BARRIO SAN BLÁS	Unidad Medida Global	1		0		0
2.1		MARCACION Y REPLANTEO	Unidad Medida Global	1	500.000	500.000	510.000	510.000
2.2		CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1.00 x 2.00)M CHAPA N°24 BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE 2 ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 CM, ALTURA 3,20 M (SIN EXCEPCION)	Unidad	1	980.000	980.000	980.000	980.000
2.3		DESMONTE DE MURO DE PBC	Metros cúbicos	7,2	20.000	144.000	19.500	140.400
2.4		SUBMURACION CON HORMIGON CICLOPEO, INCLUYE EXCAVACION (DOSAJE HºA° 1:5:7) (MAS LA TERCERA PARTE DE PIEDRA BRUTA)	Metros cúbicos	9,02	900.000	8.118.000	800.000	7.216.000
2.5		MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA (BASE DE PUENTE) A LA VISTA, DOSAJE 1:2:5	Metros cúbicos	8,16	400.000	3.264.000	480.000	3.916.800
2.6		MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA 30X80;80, A LA VISTA, DOSAJE 1:2:7	Metros cúbicos	10,8	400.000	4.320.000	480.000	5.184.000
2.7		PISO DE HºA° e=15 CM (INCLUYE SELLO DE BASE)	Metros cuadrados	23,5	155.000	3.642.500	154.000	3.619.000
2.8		RELLENO Y COMPACTACION	Metros cúbicos	25,02	90.000	2.251.800	89.000	2.226.780
2.9		PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO DE ALTURA: 30 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 10 CM, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	7	25.000	175.000	22.000	154.000
2.10		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA S/COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	40	40.000	1.600.000	40.000	1.600.000
2.11		COMPACTACIÓN MECÁNICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 1 ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	Metros cuadrados	27,5	3.000	82.500	2.000	55.000
2.12		ENCALADO Y PINTURA DE CORDONES Y MUROS A LA CAL	Unidad Medida Global	1	150.000	150.000	150.000	150.000
2.13		RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	800.000	1.000.000	808.020	808.020
		PRECIO TOTAL				**98.807.800**		**102.700.000**

LIC. ALIA GONZÁLEZ
ENCARGADA DE LA UOC