ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 10/2023 CON I.D. Nº 421871 PARA TRABAJOS DE ILUMINACIÓN DE LA PLAZA SAN FRANCISCO DEL ÁREA URBANA DEL DISTRITO DE FRAM

ID 421871

Ítem	Descripción	Desarrollo Innovación y Negocios S.A. (D-INN S.A.) RUC: 80090759-0				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Suministro e instalación de reflector LED de 400W, 4000 °K (tres unidades por cada poste). Inlcuye brazo metálico de 1 metro, caño galvanizado 2". Incluye soportes y artefacto de relé fotocélula	D-INN S.A.	Paraguay	19	1.824.901	34.673.119
2	Suministro y erección de poste de hormigón armando de 12/200 con cimentación reforzada y bajantes de caño metálico sincado para alimentación de proyectores por poste de HA	D-INN S.A.	Paraguay	4	2.583.809	10.335.236
3	Suministro y erección de poste de hormigón armando de 9/200 con cimentación reforzada y bajantes de caño metálico sincado para alimentación de proyectores por poste de HA	D-INN S.A.	Paraguay	7	2.227.336	15.591.352
4	Suministro e instalación de proyector led tipo alumbrado público de 150W, luz fría. Incluye brazo metálico de un metro, caño galvanizado 2". Incluye soportes	D-INN S.A.	Paraguay	25	1.442.228	36.055.700
5	Suministro y lanzamiento de conductores tipo subterráneo de 4x6mm2 para alimentación principal	D-INN S.A.	Paraguay	60	35.781	2.146.860
6	Excavación, suministro y lanzamiento de electro ducto tipo PVC de 1" a 30cm del nivel de suelo con protección mecánica, para alimentación principal	D-INN S.A.	Paraguay	60	42.363	2.541.780
7	Suministro y lanzamiento de conductores tipo subterráneo de 2x2,5 mm2 para alimentación de luminarias según plano eléctrico.	D-INN S.A.	Paraguay	950	18.887	17.942.650
8	Suministro y lanzamiento de conductor tierra tipo multifilar de 2,5mm2 para aterramiento de luminarias	D-INN S.A.	Paraguay	950	7.118	6.762.100
9	Excavación, suministro y lanzamiento de electro ducto tipo PVC de 3/4" a 30cm del nivel de suelo con protección mecánica, para alimentación de luminarias	D-INN S.A.	Paraguay	950	12.956	12.308.200
10	Provisión e instalación de Tablero eléctrico metálico para exterior 18 módulos, incluye interruptores termo magnéticos y reloj horario con contactor para circuitos de iluminación perimetral. Según detalle de plano eléctrico	D-INN S.A.	Paraguay	1	2.343.873	2.343.873
11	Construcción de registro eléctrico 30x30x40cm en mampostería con tapa de Hormigón Armado	D-INN S.A.	Paraguay	22	502.910	11.064.020
12	suministro e instalación de conductores preemsamblado para conexión de línea ANDE a medidor	D-INN S.A.	Paraguay	40	33.991	1.359.640
13	Suministro e instalación de tablero de embutir con interruptor termomagnetico para llave limitadora	D-INN S.A.	Paraguay	1	1.204.929	1.204.929
14	Puesta a tierra para neutro con soldadura exotérmica, una jabalina 2 metros con conductor desnudo 16mm2	D-INN S.A.	Paraguay	1	652.488	652.488
15	Suministro de materiales y mano de obra para malla de puesta a tierra para protección. Tres jabalinas de 2 metros 5/8 con conductores desnudos 16mm2	D-INN S.A.	Paraguay	1	1.447.113	1.447.113
16	Limpieza Final de Obras	D-INN S.A.	Paraguay	1	1.107.534	1.107.534
					TOTAL	157.536.594

Lic. Guillermo Gonzalez
Encargado del Dpto UOC

Firmado digitalmente por GUILLERMO ANDRES GONZALEZ RUDNIK
Fecha: 2023.09.26 08:21:40 -04'00'

Lic. Guillermo Gonzalez Rudnik
Encargado de UOC
Municipalidad de Fram