CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

N° de PAC: **379.116**
Nombre del llamado: MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES: REFACCIONES Y PINTURA - AD REFERENDUM
Modalidad: CONTRATACION DIRECTA

ÍTEM N°	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. REQUE.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	PINTURERIA ALFRED DE BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN			PROVEEDORA YPOA DE IDALGO ALVARENGA NUÑEZ			C.S.E. INGENIERIA DE EVER OVELAR AQUINO		
				PRECIO UNITARIO (IVA INC.)	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRECIO TOTAL(IVA INC.)	PRECIO UNITARIO (IVA INC.)	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRECIO TOTAL(IVA INC.)	PRECIO UNITARIO (IVA INC.)	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRECIO TOTAL(IVA INC.)
PALACIO DE JUSTICIA CORONEL OVIEDO												
SUBSUELO 1 - PINTURAS EXTERIORES												
1	m2	210	**Tratamiento con silicona de muros de ladrillos vistos:** El cómputo métrico y la valoración económica se harán en metros cuadrados (m2). El procedimiento para cada tipo de superficie es el siguiente: Paramentos de ladrillos a la vista • Limpieza de ladrillos con lijado y con ácido muriático diluido en proporción 1:7 a 1:4 en las partes más sucias; utilizar brocha, espátula, lija fina. • Sellado de los agujeros detectados en las rendijas con mortero. • Lavado con agua luego de aguardar el endurecimiento de las reparaciones. • Retocar la limpieza con ácido muriático diluido. • Segundo lavado con agua abundante, dejar secar un mínimo de 24 horas. • Aplicación de impermeabilizante incoloro de base acrílica con rodillo, brocha o pulverizador. Una mano de penetración y dos manos de cobertura dejando secar entre manos	14.314	CUMPLE	3.005.940	15.000	CUMPLE	3.150.000	18.000	CUMPLE	3.780.000
2	m2	5	**Reparación y reposición de ladrillo visto en fachada: Revestimiento cerámico:** Los revestimientos cerámicos faltantes según indicación de fiscalización, deberán ser similares a los actuales y serán colocados con similar espesor y color de las juntas y adheridos con mortero para cerámica y/o piedra. El cómputo métrico y la valoración económica se harán en metros cuadrados (m2). El procedimiento para cada tipo de superficie es el siguiente: •Retirar los ladrillos dañados con cuidado y personal capacitado •Seleccionar el ladrillo a volver a colocar con mortero de asiento tipo M6 1:2:8 •Luego se limpiará la superficie con ácido muriático y posteriormente se lavará con paño húmedo. •Una vez bien seca la superficie para lo cual se aguardará al menos 24 horas, se aplicará a saturación un preparado con silicona. Los ladrillos faltantes según indicación de fiscalización, deberán ser similares a los actuales y serán colocados con similar espesor y color de las juntas. Los muros de ladrillos a la vista serán realizados con ladrillos comunes a la vista, de color uniforme, serán clasificados de acuerdo a las medidas indicadas en los planos y asentados con mortero Tipo: M6 1:2:8. Las juntas tendrán un espesor máximo de 10 mm. y sin profundidad al ras. El enrasado se efectuará antes del endurecimiento del mortero y se irá limpiando la cara vista de los ladrillos de manera que no queden adheridas partículas de mortero sobre las mismas	55.685	CUMPLE	278.425	55.685	CUMPLE	278.425	74.246	CUMPLE	371.230

Lic. Silvina Sosa de Vera
Asistente Administrativo

Abog. Rocio Somalia Patiño Vera
Comité Evaluador

IVONNE DA SILVA
Comité Evaluador

PODER JUDICIAL
COMITE EVALUADOR

3	ml	16	**Reparación de junta de dilatación en fachada con sellante no prefo[illegible]do:** Toda junta de sellado y junta de dilatación debe absorber las deformaciones que pr[illegible]an los diferentes materiales por contracción y dilatación, deben absorber deformaciones por cargas dinámicas o estáticas de las estructuras y absorber vibraciones e impactos. El material a ser usado debe reunir ciertas condiciones como: una aplicación correcta del sellador y un sellador de buena calidad. Un sellador debe tener: elevada elasticidad, duración en el tiempo, resistencia a la intemperie y a los rayos UV, buena adherencia, recuperación elástica, buena resistencia mecánica y no manchar la superficie a tratar. Preparación: 1. Los soportes deben estar secos y limpios, libres de polvo, grasas, aceites o agentes contaminantes que podrían perjudicar al sellado 2. Se recomienda el uso de un cepillo, limpiador cerámico para superficies porosas o lisas dependiendo del material a trabajar, se recomienda decapar el hormigón con un cepillo metálico. 3. Enmascarar con cinta de papel los bordes de la junta para un acabado prolijo y retirar inmediatamente después de la aplicación. 4. Aplicar el producto atendiendo a no salir de la zona de trabajo 5. Rellenar las juntas completamente, asegurándose de que el material quede en contacto con ambos lados de la misma. Después de la aplicación, alisar con espátula humedecida con agua jabonosa.	67.133	CUMPLE	1.074.128	67.133	CUMPLE	1.074.128	89.511	CUMPLE	1.432.176
			PLANTA BAJA									
			PINTURAS EXTERIORES									
4	m2	658	**Tratamiento con silicona de muros de ladrillos vistos:** El cómputo métrico y la valoración económica se harán en metros cuadrados (m2). El procedimiento para cada tipo de superficie es el siguiente: Paramentos de ladrillos a la vista • Limpieza de ladrillos con lijado y con ácido muriático diluido en proporción 1:7 a 1:4 en las partes más sucias; utilizar brocha, espátula, lija fina. • Sellado de los agujeros detectados en las rendijas con mortero. • Lavado con agua luego de aguardar el endurecimiento de las reparaciones. • Retocar la limpieza con ácido muriático diluido. • Segundo lavado con agua abundante, dejar secar un mínimo de 24 horas. • Aplicación de impermeabilizante incoloro de base acrílica con rodillo, brocha o pulverizador. Una mano de penetración y dos manos de cobertura dejando secar entre manos.	14.314	CUMPLE	9.418.612	15.000	CUMPLE	9.870.000	18.000	CUMPLE	11.844.000
			REPARACIONES									
5	m2	5	**Reparación de ladrillo visto en fachada** **Revestimiento cerámico:** Los revestimientos cerámicos faltantes según indicación de fiscalización, deberán ser similares a los actuales y serán colocados con similar espesor y color de las juntas y adheridos con mortero para cerámica y/o piedra. El cómputo métrico y la valoración económica se harán en metros cuadrados (m2). El procedimiento para cada tipo de superficie es el siguiente: •Retirar los ladrillos dañados con cuidado y personal capacitado •Seleccionar el ladrillo a volver a colocar con mortero de asiento tipo M6 1:2:8 •Luego se limpiará la superficie con ácido muriático y posteriormente se lavará con paño húmedo. •Una vez bien seca la superficie para lo cual se aguardará al menos 24 horas, se aplicará a saturación un preparado con silicona. Los ladrillos faltantes según indicación de fiscalización, deberán ser similares a los actuales y serán colocados con similar espesor y color de las juntas. Los muros de ladrillos a la vista serán realizados con ladrillos comunes a la vista, de color uniforme, serán clasificados de acuerdo a las medidas indicadas en los planos y asentados con mortero Tipo: M6 1:2:8. Las juntas tendrán un espesor máximo de 10 mm. y sin profundidad al ras. El enrasado se efectuará antes del endurecimiento del mortero y se irá limpiando la cara vista de los ladrillos de manera que no queden adheridas partículas de mortero sobre las mismas.	55.685	CUMPLE	278.425	55.685	CUMPLE	278.425	74.246	CUMPLE	371.230

Lic. Silvina Sosa de Vera
Asistente Administrativo

Abog. Rocío Somalia Patiño Vera
Comité Evaluador

IVONNE [illegible] SILVA
Comité Evaluador

PODER JUDICIAL
COMITE EVALUADOR

6	m	24	**Reparación de junta de dilatación en fachada con sellante no prefo do** Toda junta de sellado y junta de dilatación debe absorber las deformaciones que p. can los diferentes materiales por contracción y dilatación, deben absorber deformaciones por cargas dinámicas o estáticas de las estructuras y absorber vibraciones e impactos. El material a ser usado debe reunir ciertas condiciones como: una aplicación correcta del sellador y un sellador de buena calidad. Un sellador debe tener: elevada elasticidad, duración en el tiempo, resistencia a la intemperie y a los rayos UV, buena adherencia, recuperación elástica, buena resistencia mecánica y no manchar la superficie a tratar. Preparación: 1. Los soportes deben estar secos y limpios, libres de polvo, grasas, aceites o agentes contaminantes que podrían perjudicar al sellado 2. Se recomienda el uso de un cepillo, limpiador cerámico para superficies porosas o lisas dependiendo del material a trabajar, se recomienda decapar el hormigón con un cepillo metálico. 3. Enmascarar con cinta de papel los bordes de la junta para un acabado prolijo y retirar inmediatamente después de la aplicación. 4. Aplicar el producto atendiendo a no salir de la zona de trabajo 5. Rellenar las juntas completamente, asegurándose de que el material quede en contacto con ambos lados de la misma. Después de la aplicación, alisar con espátula humedecida con agua jabonosa.	67.133	CUMPLE	1.611.192	76.084	CUMPLE	1.826.016	89.511	CUMPLE	2.148.264
			PRIMER PISO									
			PINTURA DE EXTERIORES									
7	m2	670	**Tratamiento con silicona de muros de ladrillos vistos** El cómputo métrico y la valoración económica se harán en metros cuadrados (m2). El procedimiento para cada tipo de superficie es el siguiente: Paramentos de ladrillos a la vista • Limpieza de ladrillos con lijado y con ácido muriático diluido en proporción 1:7 a 1:4 en las partes más sucias; utilizar brocha, espátula, lija fina. • Sellado de los agujeros detectados en las rendijas con mortero. • Lavado con agua luego de aguardar el endurecimiento de las reparaciones. • Retocar la limpieza con ácido muriático diluido. • Segundo lavado con agua abundante, dejar secar un mínimo de 24 horas. • Aplicación de impermeabilizante incoloro de base acrílica con rodillo, brocha o pulverizador. Una mano de penetración y dos manos de cobertura dejando secar entre manos.	14.314	CUMPLE	9.590.380	15.000	CUMPLE	10.050.000	18.000	CUMPLE	12.060.000
			REPARACIONES									
8	m2	5	**Reparación de ladrillo visto en fachada** **Revestimiento cerámico:** Los revestimientos cerámicos faltantes según indicación de fiscalización, deberán ser similares a los actuales y serán colocados con similar espesor y color de las juntas y adheridos con mortero para cerámica y/o piedra. El cómputo métrico y la valoración económica se harán en metros cuadrados (m2). El procedimiento para cada tipo de superficie es el siguiente: •Retirar los ladrillos dañados con cuidado y personal capacitado •Seleccionar el ladrillo a volver a colocar con mortero de asiento tipo M6 1:2:8 •Luego se limpiará la superficie con ácido muriático y posteriormente se lavará con paño húmedo. •Una vez bien seca la superficie para lo cual se aguardará al menos 24 horas, se aplicará a saturación un preparado con silicona. Los ladrillos faltantes según indicación de fiscalización, deberán ser similares a los actuales y serán colocados con similar espesor y color de las juntas. Los muros de ladrillos a la vista serán realizados con ladrillos comunes a la vista, de color uniforme, serán clasificados de acuerdo a las medidas indicadas en los planos y asentados con mortero Tipo: M6 1:2:8. Las juntas tendrán un espesor máximo de 10 mm. y sin profundidad al ras. El enrasado se efectuará antes del endurecimiento del mortero y se irá limpiando la cara vista de los ladrillos de manera que no queden adheridas partículas de mortero sobre las mismas.	55.685	CUMPLE	278.425	55.685	CUMPLE	278.425	74.246	CUMPLE	371.230

Lic. Silvina Sosa de Vera
Asistente Administrativo

Abog. Rocío Soniana Patiño Vera
Comité Evaluador

IVONNE DA SILVA
Comité Evaluador

PODER JUDICIAL
COMITE EVALUADOR

9	m	24	**Reparación de junta de dilatación en fachada con sellante no prefo lo** Toda junta de sellado y junta de dilatación debe absorber las deformaciones que pi can los diferentes materiales por contracción y dilatación, deben absorber deformaciones por cargas dinámicas o estáticas de las estructuras y absorber vibraciones e impactos. El material a ser usado debe reunir ciertas condiciones como: una aplicación correcta del sellador y un sellador de buena calidad. Un sellador debe tener: elevada elasticidad, duración en el tiempo, resistencia a la intemperie y a los rayos UV, buena adherencia, recuperación elástica, buena resistencia mecánica y no manchar la superficie a tratar. Preparación: •Los soportes deben estar secos y limpios, libres de polvo, grasas, aceites o agentes contaminantes que podrían perjudicar al sellado •Se recomienda el uso de un cepillo, limpiador cerámico para superficies porosas o lisas dependiendo del material a trabajar, se recomienda decapar el hormigón con un cepillo metálico. •Enmascarar con cinta de papel los bordes de la junta para un acabado prolijo y retirar inmediatamente después de la aplicación. •Aplicar el producto atendiendo a no salir de la zona de trabajo •Rellenar las juntas completamente, asegurándose de que el material quede en contacto con ambos lados de la misma. Después de la aplicación, alisar con espátula humedecida con agua jabonosa.	67.133	CUMPLE	1.611.192	67.133	CUMPLE	1.611.192	89.511	CUMPLE	2.148.264
10	ml	25	**Colocación de caño de bajada de aire Split tipo PVC soldable de 3/4" con abrazadera de metal fijada a la pared con tarugos y tornillos cada 1 metro** •Se utilizar caños saldables de ¾" •Se fijará a la pared con tarugos y tornillos cada un metro •La colocación de los caños será supervisado por el fiscal de Obras	10.667	CUMPLE	266.675	10.667	CUMPLE	266.675	14.222	CUMPLE	355.550
			SEGUNDO PISO									
			PINTURA DE EXTERIORES									
11	m2	425	**Tratamiento con silicona de muros de ladrillos vistos** El cómputo métrico y la valoración económica se harán en metros cuadrados (m2). El procedimiento para cada tipo de superficie es el siguiente: Paramentos de ladrillos a la vista • Limpieza de ladrillos con lijado y con ácido muriático diluido en proporción 1:7 a 1:4 en las partes más sucias; utilizar brocha, espátula, lija fina. • Sellado de los agujeros detectados en las rendijas con mortero. • Lavado con agua luego de aguardar el endurecimiento de las reparaciones. • Retocar la limpieza con ácido muriático diluido. • Segundo lavado con agua abundante, dejar secar un mínimo de 24 horas. • Aplicación de impermeabilizante incoloro de base acrílica con rodillo, brocha o pulverizador. Una mano de penetración y dos manos de cobertura dejando secar entre manos.	14.314	CUMPLE	6.083.450	15.000	CUMPLE	6.375.000	18.000	CUMPLE	7.650.000
			REPARACIONES									

Lic. Silvina Sosa de Vera
Asistente Administrativo

Abog. Rocío Somalia Patiño Vera
Comité Evaluador

IVONNE DA SILVA
Comité Evaluador

PODER JUDICIAL
COMITE EVALUADOR

12	m2	5	**Reparación de ladrillo visto en fachada** **Revestimiento cerámico:** Los revestimientos cerámicos faltantes según indicación de fiscalización, deberán ser similares a los actuales y serán colocados con similar espesor y color de las juntas y adheridos con mortero para cerámica y/o piedra. El cómputo métrico y la valoración económica se harán en metros cuadrados (m2). El procedimiento para cada tipo de superficie es el siguiente: •Retirar los ladrillos dañados con cuidado y personal capacitado •Seleccionar el ladrillo a volver a colocar con mortero de asiento tipo M6 1:2:8 •Luego se limpiará la superficie con ácido muriático y posteriormente se lavará con paño húmedo. •Una vez bien seca la superficie para lo cual se aguardará al menos 24 horas, se aplicará a saturación un preparado con silicona. Los ladrillos faltantes según indicación de fiscalización, deberán ser similares a los actuales y serán colocados con similar espesor y color de las juntas. Los muros de ladrillos a la vista serán realizados con ladrillos comunes a la vista, de color uniforme, serán clasificados de acuerdo a las medidas indicadas en los planos y asentados con mortero Tipo: M6 1:2:8. Las juntas tendrán un espesor máximo de 10 mm. y sin profundidad al ras. El enrasado se efectuará antes del endurecimiento del mortero y se irá limpiando la cara vista de los ladrillos de manera que no queden adheridas partículas de mortero sobre las mismas.	55.685	CUMPLE	278.425	55.685	CUMPLE	278.425	74.246	CUMPLE	371.230
13	ml	36	**Reparación de Junta de dilatación en fachada con sellante no preformado** Toda junta de sellado y junta de dilatación debe absorber las deformaciones que provocan los diferentes materiales por contracción y dilatación, deben absorber deformaciones por cargas dinámicas o estáticas de las estructuras y absorber vibraciones e impactos. El material a ser usado debe reunir ciertas condiciones como: una aplicación correcta del sellador y un sellador de buena calidad. Un sellador debe tener: elevada elasticidad, duración en el tiempo, resistencia a la intemperie y a los rayos UV, buena adherencia, recuperación elástica, buena resistencia mecánica y no manchar la superficie a tratar. Preparación: •Los soportes deben estar secos y limpios, libres de polvo, grasas, aceites o agentes contaminantes que podrían perjudicar al sellado •Se recomienda el uso de un cepillo, limpiador cerámico para superficies porosas o lisas dependiendo del material a trabajar, se recomienda decapar el hormigón con un cepillo metálico. •Enmascarar con cinta de papel los bordes de la junta para un acabado prolijo y retirar inmediatamente después de la aplicación. •Aplicar el producto atendiendo a no salir de la zona de trabajo •Rellenar las juntas completamente, asegurándose de que el material quede en contacto con ambos lados de la misma. Después de la aplicación, alisar con espátula humedecida con agua jabonosa.	67.133	CUMPLE	2.416.788	76.084	CUMPLE	2.739.024	89.511	CUMPLE	3.222.396
			AZOTEA									
14	m2	20	**Reparación de piso tejuelita en Azotea-Primer Piso** Para la colocación de las piezas se deberá tener el mayor cuidado para no destruir la membrana aluminizada existente. La junta de dilatación del piso y zócalo deberá ser rellenada con polímeros de asfalto hasta la membrana, cuidando no dañar la aislación. El mortero de asiento (cemento, arena y plastificante) deberá llevar menor cantidad de cemento en la dosificación a fin de evitar la dilatación excesiva del material. La junta de dilatación del zócalo será de 10 mm cada 2 mts, y del piso se 10 mm a cada 3 mts en cada dirección	42.641	CUMPLE	852.820	42.641	CUMPLE	852.820	56.854	CUMPLE	1.137.080
15	ml	25	**Reparación de zócalo de mampostería en Azotea-Primer Piso** Para la colocación de las piezas se deberá tener el mayor cuidado para no destruir la membrana aluminizada existente. La junta de dilatación del piso y zócalo deberá ser rellenada con polímeros de asfalto hasta la membrana, cuidando no dañar la aislación. El mortero de asiento (cemento, arena y plastificante) deberá llevar menor cantidad de cemento en la dosificación a fin de evitar la dilatación excesiva del material. La junta de dilatación del zócalo será de 10 mm cada 2 mts, y del piso se 10 mm a cada 3 mts en cada dirección. Cambiar los zócalos dañados y colocar de vuelta otro de igual característica.	19.058	CUMPLE	476.450	19.058	CUMPLE	476.450	25.411	CUMPLE	635.275

PODER JUDICIAL
COMITÉ EVALUADOR
Circunscripción Judicial Concepción

Lic. Silvina Sosa de Vera
Asistente Administrativo

Ing. Hacio Somalia Patiño Vera
Comité Evaluador

IVONNE DA SILVA
Comité Evaluador

16	m²	25	**Reparación de piso tejuelita en Azotea Segundo Piso** Para la colocación de las piezas se deberá tener el mayor cuidado para no destruir la membrana aluminizada existente. La junta de dilatación del piso y zócalo deberá ser rellenada con polímeros de asfalto hasta la membrana, cuidando no dañar la aislación. El mortero de asiento (cemento, arena y plastificante) deberá llevar menor cantidad de cemento en la dosificación a fin de evitar la dilatación excesiva del material. La junta de dilatación del zócalo será de 10 mm cada 2 mts, y del piso se 10 mm a cada 3 mts en cada dirección.	42.641	CUMPLE	1.066.025	42.641	CUMPLE	1.066.025	56.854	CUMPLE	1.421.350
17	ml	30	**Reparación de zócalo de mampostería en Azotea Segundo Piso** Para la colocación de las piezas se deberá tener el mayor cuidado para no destruir la membrana aluminizada existente. La junta de dilatación del piso y zócalo deberá ser rellenada con polímeros de asfalto hasta la membrana, cuidando no dañar la aislación. El mortero de asiento (cemento, arena y plastificante) deberá llevar menor cantidad de cemento en la dosificación a fin de evitar la dilatación excesiva del material. La junta de dilatación del zócalo será de 10 mm cada 2 mts, y del piso se 10 mm a cada 3 mts en cada dirección.	19.058	CUMPLE	571.740	19.058	CUMPLE	571.740	25.411	CUMPLE	762.330
18	m	120	**Reparación de Junta de dilatación en Piso de Azotea con sellante no preformado** Toda junta de sellado y junta de dilatación debe absorber las deformaciones que provocan los diferentes materiales por contracción y dilatación, deben absorber deformaciones por cargas dinámicas o estáticas de las estructuras y absorber vibraciones e impactos. El material a ser usado debe reunir ciertas condiciones como: una aplicación correcta del sellador y un sellador de buena calidad. Un sellador debe tener: elevada elasticidad, duración en el tiempo, resistencia a la intemperie y a los rayos UV, buena adherencia, recuperación elástica, buena resistencia mecánica y no manchar la superficie a tratar. Preparación: •Los soportes deben estar secos y limpios, libres de polvo, grasas, aceites o agentes contaminantes que podrían perjudicar al sellado •Se recomienda el uso de un cepillo, limpiador cerámico para superficies porosas o lisas dependiendo del material a trabajar, se recomienda decapar el hormigón con un cepillo metálico. •Enmascarar con cinta de papel los bordes de la junta para un acabado prolijo y retirar inmediatamente después de la aplicación. •Aplicar el producto atendiendo a no salir de la zona de trabajo •Rellenar las juntas completamente, asegurándose de que el material quede en contacto con ambos lados de la misma. Después de la aplicación, alisar con espátula humedecida con agua jabonosa.	67.133	CUMPLE	8.055.960	67.133	CUMPLE	8.055.960	89.511	CUMPLE	10.741.320
			JUZGADO 1RA INSTANCIA DE CAAGUAZU									
			PLANTA BAJA - PINTURA DE EXTERIORES									
19	m2	550	**Tratamiento con silicona de muros de ladrillos vistos** El cómputo métrico y la valoración económica se harán en metros cuadrados (m2). El procedimiento para cada tipo de superficie es el siguiente: Paramentos de ladrillos a la vista • Limpieza de ladrillos con lijado y con ácido muriático diluido en proporción 1:7 a 1:4 en las partes más sucias; utilizar brocha, espátula, lija fina. • Sellado de los agujeros detectados en las rendijas con mortero. • Lavado con agua luego de aguardar el endurecimiento de las reparaciones. • Retocar la limpieza con ácido muriático diluido. • Segundo lavado con agua abundante, dejar secar un mínimo de 24 horas. • Aplicación de impermeabilizante incoloro de base acrílica con rodillo, brocha o pulverizador. Una mano de penetración y dos manos de cobertura dejando secar entre manos.	14.314	CUMPLE	7.872.700	15.000	CUMPLE	8.250.000	18.000	CUMPLE	9.990.000
			REPARACIONES									

Lic. Silvina Sosa de Vera
Asistente Administrativo

Abog. Rocío Somalia Patiño Vera
Comité Evaluador

IVONNE DA SILVA
Comité Evaluador

PODER JUDICIAL
COMITÉ EVALUADOR
Circunscripción Judicial

20	m2	10	**Reparación y reposición de ladrillo visto en fachada** **Revestimiento cerámico:** Los revestimientos cerámicos faltantes según indicación de fiscalización, deberán ser similares a los actuales y serán colocados con similar espesor y color de las juntas y adheridos con mortero para cerámica y/o piedra. El cómputo métrico y la valoración económica se harán en metros cuadrados (m2). El procedimiento para cada tipo de superficie es el siguiente: •Retirar los ladrillos dañados con cuidado y personal capacitado •Seleccionar el ladrillo a volver a colocar con mortero de asiento tipo M6 1:2:8 •Luego se limpiará la superficie con ácido muriático y posteriormente se lavará con paño húmedo. •Una vez bien seca la superficie para lo cual se aguardará al menos 24 horas, se aplicará a saturación un preparado con silicona. Los ladrillos faltantes según indicación de fiscalización, deberán ser similares a los actuales y serán colocados con similar espesor y color de las juntas. Los muros de ladrillos a la vista serán realizados con ladrillos comunes a la vista, de color uniforme, serán clasificados de acuerdo a las medidas indicadas en los planos y asentados con mortero Tipo: M6 1:2:8. Las juntas tendrán un espesor máximo de 10 mm. y sin profundidad al ras. El enrasado se efectuará antes del endurecimiento del mortero y se irá limpiando la cara vista de los ladrillos de manera que no queden adheridas partículas de mortero sobre las mismas.	55.685	CUMPLE	556.850	55.685	CUMPLE	556.850	74.246	CUMPLE	742.460
			PRIMER PISO									
			PINTURA DE EXTERIORES									
21	m2	550	**Tratamiento con silicona de muros de ladrillos vistos** El cómputo métrico y la valoración económica se harán en metros cuadrados (m2). El procedimiento para cada tipo de superficie es el siguiente: Paramentos de ladrillos a la vista • Limpieza de ladrillos con lijado y con ácido muriático diluido en proporción 1:7 a 1:4 en las partes más sucias; utilizar brocha, espátula, lija fina. • Sellado de los agujeros detectados en las rendijas con mortero. • Lavado con agua luego de aguardar el endurecimiento de las reparaciones. • Retocar la limpieza con ácido muriático diluido. • Segundo lavado con agua abundante, dejar secar un mínimo de 24 horas. • Aplicación de impermeabilizante incoloro de base acrílica con rodillo, brocha o pulverizador. Una mano de penetración y dos manos de cobertura dejando secar entre manos.	14.314	CUMPLE	7.872.700	15.500	CUMPLE	8.525.000	19.085	CUMPLE	10.496.750
			REPARACIONES									
22	m2	10	**Reparación y reposición de ladrillo visto en fachada** **Revestimiento cerámico:** Los revestimientos cerámicos faltantes según indicación de fiscalización, deberán ser similares a los actuales y serán colocados con similar espesor y color de las juntas y adheridos con mortero para cerámica y/o piedra. El cómputo métrico y la valoración económica se harán en metros cuadrados (m2). El procedimiento para cada tipo de superficie es el siguiente: •Retirar los ladrillos dañados con cuidado y personal capacitado •Seleccionar el ladrillo a volver a colocar con mortero de asiento tipo M6 1:2:8 •Luego se limpiará la superficie con ácido muriático y posteriormente se lavará con paño húmedo. •Una vez bien seca la superficie para lo cual se aguardará al menos 24 horas, se aplicará a saturación un preparado con silicona. Los ladrillos faltantes según indicación de fiscalización, deberán ser similares a los actuales y serán colocados con similar espesor y color de las juntas. Los muros de ladrillos a la vista serán realizados con ladrillos comunes a la vista, de color uniforme, serán clasificados de acuerdo a las medidas indicadas en los planos y asentados con mortero Tipo: M6 1:2:8. Las juntas tendrán un espesor máximo de 10 mm. y sin profundidad al ras. El enrasado se efectuará antes del endurecimiento del mortero y se irá limpiando la cara vista de los ladrillos de manera que no queden adheridas partículas de mortero sobre las mismas	55.685	CUMPLE	556.850	55.685	CUMPLE	556.850	74.246	CUMPLE	742.460
			SEGUNDO PISO									
			PINTURA DE EXTERIORES									

Lic. Silvina Sosa de Vera
Asistente Administrativo

Abog. Rocío Somalia Patiño Vera
Comité Evaluador

IVONNE DA SILVA
Comité Evaluador

PODER JUDICIAL
COMITÉ EVALUADOR

23	m2	350	**Tratamiento con silicona de muro de ladrillos vistos** El cómputo métrico y la valoración económica se harán en metros cuadrados (m2). El procedimiento para cada tipo de superficie es el siguiente: Paramentos de ladrillos a la vista • Limpieza de ladrillos con lijado y con ácido muriático diluido en proporción 1:7 a 1:4 en las partes más sucias; utilizar brocha, espátula, lija fina. • Sellado de los agujeros detectados en las rendijas con mortero. • Lavado con agua luego de aguardar el endurecimiento de las reparaciones. • Retocar la limpieza con ácido muriático diluido. • Segundo lavado con agua abundante, dejar secar un mínimo de 24 horas. • Aplicación de impermeabilizante incoloro de base acrílica con rodillo, brocha o pulverizador. Una mano de penetración y dos manos de cobertura dejando secar entre manos.	14.314	CUMPLE	5.009.900	15.000	CUMPLE	5.250.000	19.085	CUMPLE	6.679.750
			REPARACIONES									
24	m2	15	**Reparación y reposición de ladrillo visto en fachada** **Revestimiento cerámico**: Los revestimientos cerámicos faltantes según indicación de fiscalización, deberán ser similares a los actuales y serán colocados con similar espesor y color de las juntas y adheridos con mortero para cerámica y/o piedra. El cómputo métrico y la valoración económica se harán en metros cuadrados (m2). El procedimiento para cada tipo de superficie es el siguiente: •Retirar los ladrillos dañados con cuidado y personal capacitado •Seleccionar el ladrillo a volver a colocar con mortero de asiento tipo M6 1:2:8 •Luego se limpiará la superficie con ácido muriático y posteriormente se lavará con paño húmedo. •Una vez bien seca la superficie para lo cual se aguardará al menos 24 horas, se aplicará a saturación un preparado con silicona. Los ladrillos faltantes según indicación de fiscalización, deberán ser similares a los actuales y serán colocados con similar espesor y color de las juntas. Los muros de ladrillos a la vista serán realizados con ladrillos comunes a la vista, de color uniforme, serán clasificados de acuerdo a las medidas indicadas en los planos y asentados con mortero Tipo: M6 1:2:8. Las juntas tendrán un espesor máximo de 10 mm. y sin profundidad al ras. El enrasado se efectuará antes del endurecimiento del mortero y se irá limpiando la cara vista de los ladrillos de manera que no queden adheridas partículas de mortero sobre las mismas.	55.685	CUMPLE	835.275	55.685	CUMPLE	835.275	74.246	CUMPLE	1.113.690
			TERCER PISO									
			PINTURA DE EXTERIORES									
25	m2	296	**Tratamiento con silicona de muro de ladrillos vistos** El cómputo métrico y la valoración económica se harán en metros cuadrados (m2). El procedimiento para cada tipo de superficie es el siguiente: Paramentos de ladrillos a la vista • Limpieza de ladrillos con lijado y con ácido muriático diluido en proporción 1:7 a 1:4 en las partes más sucias; utilizar brocha, espátula, lija fina. • Sellado de los agujeros detectados en las rendijas con mortero. • Lavado con agua luego de aguardar el endurecimiento de las reparaciones. • Retocar la limpieza con ácido muriático diluido. • Segundo lavado con agua abundante, dejar secar un mínimo de 24 horas. • Aplicación de impermeabilizante incoloro de base acrílica con rodillo, brocha o pulverizador. Una mano de penetración y dos manos de cobertura dejando secar entre manos.	14.314	CUMPLE	4.236.944	15.000	CUMPLE	4.440.000	18.000	CUMPLE	5.328.000
			REPARACIONES									

Lic. Silvina Sosa de Vera
Asistente Administrativo

Abog. Rocío Soraia Patiño Vera
Comité Evaluador

IVONNE DA SILVA
Comité Evaluador

PODER JUDICIAL
COMITE EVALUADOR
Circunscripción Judicial Caaguazú

26	m2	15	**Reparación y reposición de ladrillo visto en fachada** **Revestimiento cerámico:** Los revestimientos cerámicos faltantes según indicación de fiscalización, deberán ser similares a los actuales y serán colocados con similar espesor y color de las juntas y adheridos con mortero para cerámica y/o piedra. El cómputo métrico y la valoración económica se harán en metros cuadrados (m2). El procedimiento para cada tipo de superficie es el siguiente: •Retirar los ladrillos dañados con cuidado y personal capacitado •Seleccionar el ladrillo a volver a colocar con mortero de asiento tipo M6 1:2:8 •Luego se limpiará la superficie con ácido muriático y posteriormente se lavará con paño húmedo. •Una vez bien seca la superficie para lo cual se aguardará al menos 24 horas, se aplicará a saturación un preparado con silicona. Los ladrillos faltantes según indicación de fiscalización, deberán ser similares a los actuales y serán colocados con similar espesor y color de las juntas. Los muros de ladrillos a la vista serán realizados con ladrillos comunes a la vista, de color uniforme, serán clasificados de acuerdo a las medidas indicadas en los planos y asentados con mortero Tipo: M6 1:2:8. Las juntas tendrán un espesor máximo de 10 mm. y sin profundidad al ras. El enrasado se efectuará antes del endurecimiento del mortero y se irá limpiando la cara vista de los ladrillos de manera que no queden adheridas partículas de mortero sobre las mismas.	55.685	CUMPLE	835.275	55.685	CUMPLE	835.275	74.246	CUMPLE	1.113.690
TOTAL:					**74.991.546**			**78.347.980**			**96.939.725**		

Silvina Sosa de Vera
Asistente Administrativo

Abog. Rocío Soraida Patiño Vera
Comité Evaluador

IVONNE DA SILVA
Comité Evaluador