Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO 05/2021: REPARACIÓN DE TECHO DE 8 AULAS EN LA ESC. BAS. Nº 1.661 CARLOS ANTONIO LÓPEZ" – PLURIANUAL

ID Nº 398437

		OFERENTE 1 E M CONSTRUCTORA				OFERENTE 2 CONSTRUCTORA 4 HERMANOS			
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**Trabajo Preliminar**				**496.800**				**480.000**
1.1	Cartel de Obra 0,80 x 1,2 m (obs: estructura metálica)	m2	0,96	517.500	496.800	m2	0,96	500.000	480.000
2	**Techo**				**233.913.188**				**189.800.000**
2.1	Demolición de techo (sacar tejas existente)	m2	712,5	15.590	11.107.875	m2	712,50	10.000	7.125.000
2.2	Cubierta de chapa termoacústica, trapezoidal superior color teja panel inferior liso color blanco y con núcleo de poliuretano inyectado, espesor 40 mm. Sobre correa de perfil rectangular 80x40x2 mm, sobre estructura de madera existente.	m2	712,5	305.525	217.686.563	m2	712,50	250.000	178.125.000
2.3	Cumbrera	ml	65	78.750	5.118.750	ml	65,00	70.000	4.550.000
3	**Mampostería**				**3.711.125**				**3.000.000**
3.1	Mampostería de ladrillo hueco	m2	25	76.525	1.913.125	m2	25,00	60.000	1.500.000
3.2	Revoque	m2	50	35.960	1.798.000	m2	50,00	30.000	1.500.000
4	**Aberturas**				**4.762.500**				**5.175.000**
4.1	Mantenimiento	un	15	317.500	4.762.500	un	15,00	345.000	5.175.000
5	**Abertura de Vidrio**				**2.377.200**				**2.400.000**
5.1	Reposición de Vidrio de 4 mm	m2	8	297.150	2.377.200	m2	8,00	300.000	2.400.000
6	**Desagüe pluvial**				**13.598.750**				**10.200.000**
6.1	Canaletas	ml	130	75.125	9.766.250	ml	130,00	60.000	7.800.000
6.2	Bajadas	ml	60	63.875	3.832.500	ml	60,00	40.000	2.400.000
7	**Instalación Eléctrica**				**15.502.500**				**13.500.000**
7.1	Mantenimiento de parte eléctrica en parte afectadas	un	9	1.722.500	15.502.500	un	9,00	1.500.000	13.500.000
8	**Pintura**				**76.898.781**				**56.936.500**
8.1	Látex acrílica exterior e interior con, sellador y pintura a dos manos	m2	1.452,25	32.825	47.670.106	m2	1452,25	24.000	34.854.000
8.2	Pintura esmalte sintético para aberturas	m2	158,5	28.150	4.461.775	m2	158,50	25.000	3.962.500
8.3	Pintura maderamen de techo	m2	712	20.450	14.560.400	m2	712,00	10.000	7.120.000
8.4	Pizarrón con marco y porta tiza	un	6	1.063.000	6.378.000	un	6,00	1.200.000	7.200.000
8.5	De Canaletas y bajas , antióxido y pintura final.	ml	190	20.150	3.828.500	ml	190,00	20.000	3.800.000
9	**Limpieza Final**				**2.790.000**				**725.000**
9.1	Limpieza Final y Retiro de Desechos	gl	1	2.790.000	2.790.000	gl	1,00	725.000	725.000
					354.050.844				**282.216.500**

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
DIRECTOR DE U.O.C.

Firma del Responsable de la U.O.C.

Lic. Aldo A. Báez Irigoyen
Director de U.O.C