MUNICIPALIDAD DE PARAGUARI
"Trabajando por una ciudad diferente"
Calle Asunción c/ 19 enero
Telefax: 0531 432 204
Paraguarí – Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CONTRATACION DIRECTA N° 01/2020
"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE GRAL. ESCOBAR DEL BARRIO SUBMARINO". I.D. 374.151

OFERENTES		LEGION DE SERVICIOS S.A.						ARQ. RAMON A. GAONA G.				EFICSA			
Ítem	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído si corresponde)	Precio total (precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído si corresponde)	Precio total (precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído si corresponde)	Precio total (precio unitario por cantidad)
1	TRABAJOS PRELIMINARES	s/m	s/p	Unidad Medida Global	1			s/m	s/p			s/m	s/p		
1.1	Limpieza del lugar y desbroce de la capa vegetal.	s/m	s/p	Metros cuadrados	1,190	1,000	1,190,000	s/m	s/p	100	119,000	s/m	s/p	1,050	1,249,500
1.2	Replanteo y marcacion de obra	s/m	s/p	Metros cuadrados	1,190	900	1,071,000	s/m	s/p	900	1,071,000	s/m	s/p	950	1,130,500
2	MOVIMIENTO DE SUELO	s/m	s/p	Unidad de Medida Global	1			s/m	s/p			s/m	s/p		
2.1	Ajuste de nivel, excavacion y corte del terraplen	s/m	s/p	Metros cuadrados	1,190	6,850	8,151,500	s/m	s/p	6,000	7,140,000	s/m	s/p	6,900	8,211,000
2.2	Relleno y compactacion de suelo	s/m	s/p	Metros cubicos	221.45	41,000	9,079,450	s/m	s/p	39,500	8,747,275	s/m	s/p	41,500	9,190,175
2.3	Retiro de basuras y material excedente	s/m	s/p	Metros cubicos	85.67	17,000	1,456,390	s/m	s/p	17,850	1,529,210	s/m	s/p	17,150	1,469,241
2.4	Colchon de arena con espesor promedio igual a 20 cm.	s/m	s/p	Metros cubicos	238	49,000	11,662,000			49,600	11,804,800	s/m	s/p	49,500	11,781,000
3	CORDON DE HORMIGON SIMPLE	s/m	s/p	Unidad Medida Global	1			s/m	s/p	S/M	S/P	s/m	s/p		
3.1	Excavacion manual en suelo duro	s/m	s/p	Metros cubicos	8.53	27,000	230,310	s/m	s/p	27,850	237,561	s/m	s/p	28,500	243,105
3.2	Provision y colocacion de hormigon prefabricados de espesor= 10 cm, altura= 40 cm (fck= 18 MPA)	s/m	s/p	Metro lineal	347	47,000	16,309,000	s/m	s/p	45,500	15,788,500	s/m	s/p	47,000	16,309,000
3.3	Macizada de cordones con mortero 1:3 (cemento: arena lavada)	s/m	s/p	Metro lineal	274.6	4,450	1,221,970	s/m	s/p	4,000	1,098,400	s/m	s/p	4,500	1,235,700
4	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO	s/m	s/p	Unidad Medida Global	1			s/m	s/p			s/m	s/p		

ABG. EDGAR GIMENEZ
Encargado de U.O.C.
Municipalidad de Paraguarí

4.1	Provision de piedra bruta	s/m	s/p	Metros cubicos	227.05	70,000	15,893,500	s/m	s/p	67,000	15,212,350	s/m	s/p	70,000	15,893,500
4.2	Colocacion de piedra (incluye la maceada de la piedra)	s/m	s/p	Metros cuadrados	1,190	13,000	15,470,000	s/m	s/p	12,500	14,875,000	s/m	s/p	13,000	15,470,000
4.3	Enripiado con piedra triturada 6ta (20kg/m2) y compactacion de empedrado.	s/m	s/p	Tonelada	24.43	185,000	4,519,550	s/m	s/p	178,900	4,370,527	s/m	s/p	185,000	4,519,550
5	Servicios generales (señalizacion de obra, equipos de proteccion para el personal	s/m	s/p	Unidad de Medida Global	1.00	900,000	900,000	s/m	s/p	945,000	945,000	s/m	s/p	900,000	900,000
6	CARTEL DE OBRA	s/m	s/p	Unidad de Medida Global	1			s/m	s/p			s/m	s/p		
6.1	Cartel de obra de 1,50 X 2,00 M	s/m	s/p	Unidad	1	1,200,000	1,200,000	s/m	s/p	1,345,000	1,345,000			1,200,000	1,200,000
7	LIMPIEZA FINAL	s/m	s/p	Unidad Medida Global	1			s/m	s/p			s/m	s/p		
7.1	Limpieza final y habilitacion al trafico	s/m	s/p	Metros cuadrados	1,190	1,300	1,547,000	s/m	s/p	1,400	1,666,000	s/m	s/p	1,350	1,606,500
TOTAL							89,901,670				85,949,622				90,408,771

MUNICIPALIDAD DE PARAGUARI
Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

Abog. Edgar Gimenez
Encargado de UOC