República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz Nº847 e/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

ANEXO B-02-08
Pag.Nº 1

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas — Construcciones El Favorito

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	Cartel de Obra	GL	1	1.200.000	1.200.000
2	Acondicionamiento de zona a trabajar	GL	1	1.000.000	1.000.000
3	Replanteo y Marcacion	M2	298	1.500	447.000
4	Nivelación de terreno	M3	74,5	49.000	3.650.500
5	Excavación para carga de cimiento	M3	7,47	50.000	373.500
6	De PBC	M3	7,47	350.000	2.614.500
7	Muro de Nivelación de 0,30 armada	M2	8,02	170.000	1.363.400
8	Mamposteria de elevación de 0,15 para revocar	M2	63,65	81.500	5.187.475
9	Envarillado bajo aberturas 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	ML	3,5	35.050	122.675
10	Aislación horizontal de paredes	ML	26,7	19.000	507.300
11	Zapata de H°A°	M3	7	2.190.000	15.330.000
12	Piso de H° con acabado fino, espesor 0.05 mts, con varillas de Ø6 y Ø4,2	M3	14,24	1.695.000	24.136.800
13	Encadenado de H°	M3	8	2.500.000	20.000.000
14	Relleno de columna con H°, altura 3,00 mts.	M3	4,2	880.000	3.696.000
15	Techo de chapas galvanizadas sobre estructura metálica de perfiles (inc	M2	285,6	179.000	51.122.400
16	Techo de chapas galvanizadas sobre estructura metálica de perfiles (pa	M2	21,3	120.000	2.556.000
17	Cielo raso de PVC suspendido con estructuras metálicas (para sanitario)	M2	15,8	65.000	1.027.000
18	Contrapiso de H° de cascotes	M2	16	31.050	496.800
19	Carpeta de nivelación	M2	16	22.500	360.000
20	Azulejo tipo piso-pared en baños y mesadas	M2	65	88.000	5.720.000
21	De paredes a una capa con hidrófugos	M2	143,5	31.100	4.462.850
22	Puerta tipo placa 0,60x1,80 vaiven (incluye herrajes y cerradura)	UN.	3	780.000	2.340.000
23	Puerta de chapa doblada N°20 0,80x2,10 (incluye herrajes y cerradura)	UN.	2	850.000	1.700.000
24	Valla perimetral de caño circular Ø 100 mm y cadena (para estacionamiento)	ML	15	89.000	1.335.000
25	Divisoria 0,50x1,90 para mingitorios de chapa doblada N°20 con marco de perfil 25x30	M2	0,95	215.000	204.250
26	Instalación eléctrica monofásica en general (Incluye accesorios y cableado)	GL	1	4.500.000	4.500.000
27	Foco de bajo consumo de 100 W	UN	8	170.000	1.360.000
28	Foco de bajo consumo de 30 W	UN	8	65.000	520.000
29	Instalación de Agua corriente, desague cloacal, cámara de inspección, griferías y accesorios	GL	1	4.519.041	4.519.041
30	Inhodoro con cisterna alta	UN	3	389.700	1.169.100
31	Mingitorio	UN	2	290.000	580.000
32	Bacha para lavatorio	UN	4	300.000	1.200.000
33	Cámara séptica 1,20x2,00	UN	1	1.700.000	1.700.000
34	Pozo absorvente	UN	1	1.500.000	1.500.000
35	Canaletas de chapa galvanizada desarrollo 33 cm (incluye bajadas)	ML	98	62000	6.076.000
36	Ventana de vidrio templado de 8mm de espesor (incluye herrajes y cerradura)	M2	0,64	550.000	352.000
37	De estructuras metálicas con pintura sintética	GL	1	2.700.000	2.700.000
38	De piso de H° en general color gris	M2	280	20.000	5.600.000
39	De paredes al látex acrílico	M2	146,5	20.000	2.930.000
40	Espejo 0,60x0,60 para sanitarios (incluye marco de aluminio)	M2	1.08	210.000	210.000
41	Mesada para bacha en sanitario	M2	1,1	840.000	924.000
42	Base de piedra triturada para estacionamiento (incluye compactación)	M2	90	25.000	2.250.000
43	Limpieza final de obra	GL	1	1.000.000	1.000.000
	TOTAL				**190.043.591**

C.P. Jorge Sanabria