MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Alto Paraná Py – Creada por Ley 116/90 - Promulgada el 04/ 01/91

ANEXO B-02-08

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 14/2017

"CONSTRUCCIÓN DE 1 (UN) AULA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 13.689"

Anexo al Decreto 3866/2010

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Item	Código de Catálogo	Descripción	HACER CONSTRUCTORA			
			U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		Preparación de la obra				
1	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	m2	63.70	5,000	318,500
2	72131601-002	Cartel de Obra con estructura metálica 1,00x1,30	gl.	1.00	1,500,000	1,500,000
3	72131601-002	Replanteo	m2	63.70	7,600	484,120
		Excavación y carga de cimiento con PBC.				-
4	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	m3	14.00	425,000	5,950,000
		Estructura de H° A° :				-
5	72131601-004	Vigas y dado de H° A°	m3	0.82	2,081,200	1,706,584
6	72131601-004	Encadenados de H° A°	m3	2.17	2,030,000	4,405,100
		Muros de nivelación :				-
7	72131601-005	De 0,45 cm.	m2	3.60	219,700	790,920
8	72131601-005	De 0,30 cm.	m2	7.50	177,000	1,327,500
9	72131601-005	De 0,60 cm.	m2	0.60	295,000	177,000
		Relleno y apisonado de interiores				-
10	72131601-009	Relleno y apisonado de interiores	m3	23.30	116,350	2,710,955
		Aislación asfáltica :				-
11	72131601-006	De paredes	m2	6.40	66,500	425,600
		Muros de elevación :				-
12	72131601-005	De 0,15 para revocar	m2	3.40	77,000	261,800
13	72131601-005	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	34.50	196,500	6,779,250
14	72131601-005	De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	13.50	187,700	2,533,950
15	72131601-005	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	34.30	98,500	3,378,550
16	72131601-005	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	12.00	21,000	252,000
		Pilares :				-
17	72131601-015	De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	6.60	187,000	1,234,200
		Techo :				-
18	72131601-007	De tejas y tejuelones prensadas a máquina con tirante de hormigón	m2	90.50	317,500	28,733,750
19	72131601-007	Viga de hormigón en galería	gl.	1.00	4,775,000	4,775,000

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ * UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES * U.O.C. * ALTO PARANÁ - PARAGUAY *

ANEXO B-02-08

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 14/2017

"CONSTRUCCIÓN DE 1 (UN) AULA EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 13.689"

Anexo al Decreto 3866/2010

		Revoques :				-
20	72131601-008	De paredes interior y exterior a una capa	m2	64.30	36,000	2,314,800
21	72131601-008	De viga cumbrera de H° A°	m2	10.30	44,800	461,440
		Contrapiso de H° de cascotes				-
22	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes y carpeta	m2	58.00	40,500	2,349,000
		Piso de cerámica esmaltada Pi5				-
23	72131601-009	Piso cerámico pi5	m2	58.00	95,000	5,510,000
		Zócalo cerámico				-
24	72131601-009	Zócalo cerámico	ml	34.00	33,000	1,122,000
		Aberturas de madera :				-
25	72131601-010	Puerta madera de 1,20 x 2,10 , con cerradura picaporté tipo manija	un.	1.00	1,900,000	1,900,000
		Aberturas metálicas :				-
26	72131601-010	Ventanas tipo balancines	m2	6.84	344,000	2,352,960
		Alfeizar de ventanas :				-
27	72131601-010	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	5.00	15,500	77,500
		Pinturas :				-
28	72131601-012	De paredes al látex acrílico	m2	64.30	35,000	2,250,500
29	72131601-012	De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	11.90	18,000	214,200
30	72131601-012	De vigas de hormigón al látex color cemento	m2	10.30	35,000	360,500
31	72131601-012	De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	6.84	20,250	138,510
32	72131601-012	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	111.30	18,000	2,003,400
33	72131601-012	De tirantes de hormigón al látex color cemento y tejuelones al látex color cerámico	m2	90.50	35,000	3,167,500
34	72131601-012	De abertura de madera con barniz	m2	5.50	20,250	111,375
		Vidrios dobles				-
35	72131601-010	Vidrios dobles	m2	6.84	185,000	1,265,400
		Desagüe Pluvial				-
36	72131601-007	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ml	23.00	62,700	1,442,100
		Instalación eléctrica				-
37	72131601-001	Instalación eléctrica	gl.	1.00	7,271,406	7,271,406
		Artefactos eléctricos				-
38	72131601-001	Artefactos eléctricos	gl.	1.00	5,984,000	5,984,000
		Mobiliarios :				-
39	72131601-012	Pizarrones	un.	1.00	1,538,630	1,538,630

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES – U.O.C. – ALTO PARANÁ - PARAGUAY

ANEXO B-02-08

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 14/2017

"CONSTRUCCIÓN DE 1 (UN) AULA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 13.689"

Anexo al Decreto 3866/2010

		Guarda Obra				-
40	72131601-004	Guarda Obra de baldosón de hormigón de 1mt de ancho incluye contrapiso	m2	32.00	110,000	3,520,000
		Limpieza final				-
41	72131601-013	Limpieza final	m2	60.00	10,000	600,000
		TOTAL GUARANÍES				**113,700,000**

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES – U.O.C. – ALTO PARANÁ - PY

LEISI RAQUEL BENITEZ
Responsable de la UOC