INTENDENCIA MUNICIPAL
3 DE FEBRERO

Creado por Ley Nº 121 DEL 4 DE Enero de 1991 homenaje alos Martires del Dia de San Blas

CD Nº 05/2017: CONSTRUCCIÓN DE VALLADO PERIMETRAL Y PORTÓN DE ACCESO EN ESCUELA Nº 2.760 "SAN JOSE OBRERO

ANEXO B- 02-08

				EMPRENDIMIENTO HERMANOS NORTEÑOS	
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	Cartel de obra (1,50x1,20mts)	Metros cuadrados	1	850.000	850.000
2	Limpieza y Replanteo	Metros cuadrados	403	9.950	4.009.850
3	Retiro de postes de maderamen existentes.	Unidad	80	64.000	5.120.000
4	Excavación manual para fundación	Metros cúbicos	16,3	63.800	1.039.940
5	C.P.B. Colocada (0,45x0,45x0,60mts)	Metros cúbicos	16,3	364.870	5.947.381
6	Columna Pre-Fabricada de Hormigón colocado.	Unidad	161	176.400	28.400.400
7	Mamposteria de nivelación 0,15 mts.	Metros cuadrados	100,75	89.000	8.966.750
8	Malla metálica tipo tejido de 1-1/2".	Metros cuadrados	725,4	19.000	13.782.600
9	Alambre metalico tipo liso 3 lineas.	Metro lineal	1.209	9.900	11.969.100
10	Portón Metálico tipo 4,00x2,00mts.	Metros cuadrados	10	349.800	3.498.000
11	Limpieza final c/ retiro de escombros.	Unidad Medida Global	1	497.000	497.000
				Precio Total	**84.081.021**

MUNICIPALIDAD DE 3 DE FEBRERO
Secretaria General

FREDY ANTONIO IRIARTE
Responsable de UOC