INSTITUTO FORESTAL NACIONAL
COMITÉ DE EVALUAICON

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 02/2012
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE 1: CENTRO FORESTAL - ITAPUA (PIRAPO) - 2012					ING. BLAS A. LOPEZ PORTILLO		CONSTRUVIP		RAI S.A. DE SERVICIOS GENERALES	
ITEM	COD. CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	72131601-004	º	UN	1	20.500.000	20.500.000	22.389.051	22.389.051	19.800.000	19.800.000
2	72131601-012	- **PINTURA :** - DE PORTICO AL SINTETICO MATE PARA EXTERIOR ,COLOR A DEFINIR POR LA CONVOCANTE, COMPLETO, GLOBAL	UN	1	985.000	985.000	1.290.300	1.290.300	528.000	528.000
		SECTOR EXTERIORES						-		-
3	72102802-004	- **DEMOLICIONES :** - DE POSTES DE HORMIGON C/ TEJIDO Y DE MALEZAS EN EL SECTOR AFECTADO PARA COLOCAR TEJIDO PERIMETRAL. INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL.	ML	460	12.500	5.750.000	14.076	6.474.960	18.480	8.500.800
4	72131601-005	- PROVISION Y COLOCACION DE MAMPOSTERIA DE NIVELACION ARMADA DE 0,30 , SIGUIENDO PENDIENTE DEL TERRENO , INCLUYE EXCAVACION H= 0,50 (VISTA 2 CARAS LA PARTE QUE SALE SOBRE NIVEL , VER DETALLE)	ML	460	92.500	42.550.000	76.832	35.342.720	108.240	49.790.400
5	72131601-004	- PROVISION Y COLOCACION DE POSTES DE HORMIGON, h=2,50 ; CADA 2,50 APROX. CON 3 VARILLAS DE 6 mm , INCLUYE POSTES DE REFUERZO INCLINADOS A 45º CADA 15 MTS APROX, Y EN CAMBIOS DE DIRECCION 2 UN. TAMBIEN INCLUYE CIMIENTO CON HORMIGON, PROF = 0,50	UN	220	175.000	38.500.000	83.283	18.322.260	54.780	12.051.600
6	72102802-001	- PROVISION Y COLOCACION DE TEJIDO MALLA 2", CALIBRE 14 , H = 1,50, INCLUYE 3 HILADAS DE ALAMBRE DE PUAS Y ALAMBRE LISO ACERADO.	ML	460	55.800	25.668.000	34.278	15.767.880	42.240	19.430.400
7	72131601-004	- ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO TIPO PORTICO , EN SECTOR DE ARROYO, CON ZAPATAS, VIGA,Y PILARES , CON POSTE DE HORMIGON EN VIGA PARA TEJIDO. VER DETALLE . GLOBAL	UN	1	15.800.000	15.800.000	15.672.336	15.672.336	12.540.000	12.540.000
		SECTOR COCINA - COMEDOR						-		-

8	72102508-001	**DEMOLICIONES :** - DE REJILLA CORRIDA DE PISO DENTRO DE LA COCINA . GLOBAL	UN	1	40.000	40.000	58.650	58.650	462.000	462.000
9	72102508-001	- DE REJILLA DE PISO DENTRO DE LA COCINA . GLOBAL	UN	2	10.000	20.000	58.650	117.300	99.000	198.000
10	72102508-001	- DE PISO TIPO CHIARELLI EN COCINA Y BAÑOS.	M2	75	5.000	375.000	5.865	439.875	85.800	6.435.000
11	72102508-001	- DE CAÑERIAS DE AGUA CTE A LA VISTA EN COCINA , GLOBAL	UN	1	1	1	293.250	293.250	184.800	184.800
12	72101607-001	- **REMOSION Y REPOSICION** DE REVOQUE CON HIDROFUGO EN VARIOS SECTORES SEGÚN NECESIDAD , VER EN OBRA, APROX. 20 M2 EN TOTAL .GLOBAL	M2	20	28.000	560.000	31.671	633.420	38.280	765.600
13	72102508-003	- **PROVISION Y COLOCACION** DE AZULEJOS BLANCOS 15 X 15 EN COCINA, SIMILAR A LOS EXISTENTES ,EN SECTORES DE CAÑERIA DE AGUA CORRIENTE ,PARA ALIMENTACION A 4 PILETAS,VER UBICACIÓN EN PLANO. INCLUYE REMOSION DEL EXISTENTE. GLOBAL	UN	1	1.500.000	1.500.000	1.507.305	1.507.305	528.000	528.000
14	72102508-001	- PROVISION Y COLOCACION DE PISO CERAMICO **Pi4 ANTIDESLIZANTE,** PARA COCINA Y BAÑOS , CON PREVISION DE CONTRAPISO EN LUGARES ASENTADOS, INCLUYE CARPETA , COMPLETO.	M2	70	90.000	6.300.000	82.697	5.788.790	108.240	7.576.800
15	72131601-005	- BASE DE MAMOSTERIA, CON CONTRAPISO, Y PISO IDEM AL DE LA COCINA, BAJO MESADAS.PROF= 0,55 INCLUYE ZOCALO .	ML	20	95.200	1.904.000	76.245	1.524.900	39.600	792.000
16	72102508-001	- PROVISION Y COLOCACION DE PISO CALCAREO EN PLATAFORMA Y ESCALON DE ACCESO A DEPOSITO - EXTERIOR. GLOBAL	UN	1	450.000	450.000	410.550	410.550	462.000	462.000
17	72102508-001	- **REACONDICIONAMIENTO DE CAMINERO PEATONAL** CON PROVISION DE PISO CALCAREO NEGRO 25 X 25 ,CON REPOSICION DE CORDON PERIMETRAL Y CONTRAPISO CASI EN SU TOTALIDAD ; **COMEDOR - INTERNADOS Y COMEDOR - AULAS (VARIOS LUGARES).** INCLUYE DESMONTE. GLOBAL	M2	70	110.000	7.700.000	72.726	5.090.820	85.800	6.006.000
18	72102508-001	- INSTALACION DE CAÑERIA PARA GAS , EN MAMPOSTERIA Y EN PISO, CON SALIDA AL EXTERIOR HASTA CASETA.COMPLETO ,VER PLANO. GLOBAL	UN	1	1.500.000	1.500.000	2.932.500	2.932.500	85.800	85.800
19	73121602-003	- **CASETA PARA GAS,** DE CHAPAS DE GALVANIZADAS No 28 , SOBRE ESTRUCTURA DE VARILLAS TORSIONADAS , INCLUYE CIMIENTO, NIVELACION, AISLACION, CONTRAPISO,PISO ALISADA. COMPLETO, MEDIDAS INT. = 8,00 X 3,00 , CERRAMIENTO CON LADRILLOS VISTOS LAMINADOS Y CIERRE FRONTAL CON REJA METALICA QUE INCLUYE UNA PUERTA DOBLE DE 1,60 X 2,10 CON CERRADURA REFORZADA, PINTURA , COMPLETO, VER PLANO. GLOBAL	UN	1	15.895.000	15.895.000	18.298.800	18.298.800	15.840.000	15.840.000

		- INSTALACION SANITARIA :						-		-
20	72102304-002	* **AGUA CORRIENTE : -** INSTALACION AGUA CTE .PVC 1/2 CON CONEXIONES IPS , LLAVES DE PASO FV 1/2 CON CAMPANA,PARA PILETAS DE COCINA , VER PLANO.	UN	4	220.000	880.000	1.759.500	7.038.000	422.400	1.689.600
21	72102304-002	- CAÑERIA DE AGUA CTE EN PVC. DE 3/4 CON CONEXIONES IPS.Y 1 LLAVE DE PASO FV CROMADO CON CAMPANA PARA CORTE GENERAL DEL SECTOR COCINA .VER PLANO. GLOBAL	UN	1	600.000	600.000	997.050	997.050	501.600	501.600
22	72102304-002	- PROVISION Y COLOCACION DE CANILLA PICO MOVIL FV , DE PARED PARA PILETAS DE COCINA, SOPAPAS FV CON CADENA Y TAPA ,Y OTROS ACCESORIOS.	UN	4	325.000	1.300.000	258.060	1.032.240	316.800	1.267.200
23	72102304-006	* **DESAGUE CLOACAL : -** EN PVC PARA PILETAS DE **COCINA HASTA REGISTRO,** INCLUYE BAJADAS DE PILETA , CODOS, CURVAS EN IPS. POR CADA PILETA.	UN	4	270.000	1.080.000	997.050	3.988.200	244.200	976.800
24	72102304-006	- **PROVISION Y COLOCACION** DE DESENGRASADOR DE 30, BAJO CADA PILETA, CON SALIDA DE 50, INCLUIR PROLONGADOR.	UN	4	165.000	660.000	410.550	1.642.200	224.400	897.600
25	72102304-006	- CAÑERIA DE DESAGUE CLOACAL EN P.V.C. DE 100mm, INCLUYE EXCAVACION, VER PLANO.	UN	1	400.000	400.000	1.536.630	1.536.630	594.000	594.000
26	72102304-006	- PROVISION Y COLOCACION DE TAPA DE HORMIGON ARMADO PARA CAMARA SEPTICA EXISTENTE 1,20 X 2,70.	UN	1	475.000	475.000	1.477.980	1.477.980	403.920	403.920
27	72102304-006	- REGISTROS CLOACALES DE 60 X 60 CON TAPA DE HORMIGON.	UN	3	340.000	1.020.000	351.900	1.055.700	250.800	752.400
28	72102802-005	* **BAÑOS : DAM - CABALLEROS - SERVICIO :** REACONDICIONAMIENTO DE TODA LA INSTALACION SANITARIA CON PROVISION DE ACCESORIOS, LLAVES DE PASO DE 3/4 , REJILLAS DE PISO, CONEXIONES CROMADAS DE 40,DUCHA ELECTRICA CON BRAZO, TAPAS DE INODORO, SIFON AEREO PARA LAVATORIOS, MECANISMO PARA CISTERNA BAJA, Y OTROS ACCESORIOS, TAPA ENLOSADA P/ CISTERNA BAJA, MANIJAS P/ TANQUE,COMPLETO PARA SU PERFECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE REVISION DE TODA LA INSTALACION SANITARIA, REPOSICION DE AZULEJOS SEGUN NECESIDAD Y LA PROVISION DE 2 INODOROS A MOCHILA, COMPLETO.**TOTAL 3 BAÑOS.** GLOBAL	UN	1	7.980.000	7.980.000	12.316.500	12.316.500	4.654.320	4.654.320
29	72131601-013	- LIMPIEZA DE TODOS LOS ARTEFACTOS SANITARIOS RECUPERADOS Y DE AZULEJOS. GLOBAL	UN	1	260.000	260.000	762.450	762.450	330.000	330.000
		MESADAS						-		-
30	72102508-999	- PROVISION Y COLOCACION DE MESADAS DE GRANITO NATURAL C/ 1 BACHA DE EMBUTIR, ZOCALO Y POLLERA, GRIFERIA PICO ALTO P/MESADA, SOPAPA FV. VER DISEÑO.	UN	1	985.000	985.000	1.583.550	1.583.550	1.914.000	1.914.000

31	72102508-999	- PROVISION Y COLOCACION DE MESADAS DE GRANITO NATURAL C/ 2 BACHAS DE EMBUTIR, ZOCALO Y POLLERA. GRIFERIA PICO ALTO P/MESADA. SOPAPA FV. VER DISEÑO.	UN	2	1.580.000	3.160.000	2.170.050	4.340.100	2.508.000	5.016.000
32	72102802-005	- PROVISION Y COLOCACION DE ESPEJO P/ BAÑO DE 0,60 X 0,80	UN	5	180.000	900.000	140.760	703.800	198.000	990.000
		PINTURA						-		-
33	72131601-012	- **INTERIOR** DE PAREDES AL AGUA , PREVIA LIJADA DEL EXISTENTE	M2	280	10.000	2.800.000	8.798	2.463.440	14.718	4.121.040
34	72131601-012	- **EXTERIOR** DE PAREDES AL AGUA PREVIA LIJADA DEL EXISTENTE	M2	50	12.500	625.000	9.971	498.550	14.718	735.900
35	72131601-012	- DE LADRILLOS VISTOS INTERIOR , CON PATINAL "D". PREVIA LIMPIEZA DE LOS MISMOS, CON ACIDO MURIATICO.	M2	120	12.500	1.500.000	9.971	1.196.520	26.136	3.136.320
36	72131601-012	- DE LADRILLOS VISTOS EXTERIOR , CON PATINAL "D", PREVIA LIMPIEZA DE LOS MISMOS, CON ACIDO MURIATICO. INCLUYE PILARES.	M2	320	12.800	4.096.000	9.971	3.190.720	28.776	9.208.320
37	72131601-012	- DE CANALETAS Y BAJADAS PLUVIALES, PREVIO ANTIOXIDO Y LIMPIEZA DE LA PINTURA EXISTENTE.	ML	100	15.800	1.580.000	9.971	997.100	17.688	1.768.800
38	72131601-012	- DE ABERTURAS DE MADERA AL BARNIZ, TABLEROS, PLACAS Y PUERTAS CUADRILLE GRANDES, CON COLOR PREVIA LIJADA DEL EXISTENTE, AMBOS LADOS.	M2	120	18.000	2.160.000	9.971	1.196.520	24.420	2.930.400
39	72131601-012	- DE ABERTURAS METALICAS AL SINTETICO PREVIA REMOSION DEL EXISTENTE.	M2	25	20.000	500.000	12.903	322.575	30.986	774.650
40	72131601-012	- DE CAMPANA METALICA Y DUCTO AL SINTETICO BRILLANTE, PREVIA REMOSION DEL EXISTENTE, EN ESTADO MUY DETERIORADO. VER FOTO , GLOBAL	UN	1	450.000	450.000	175.950	175.950	237.600	237.600
		SECTOR AULAS						-		
41	72102508-999	**- MESADA :** PROVISION Y COLOCACION DE MESADAS DE GRANITO NATURAL C/BACHA DE EMBUTIR, ZOCALO Y POLLERA, **GRIFERIA PICO ALTO P/MESADA,** INCLUYE DESMONTE DE LAVATORIO Y REACONDICIONAMIENTO DE LA INSTALACION CON PROVISION DE CONEXIONES CROMADAS DE 40 Y SOPAPAS FV.	UN	2	985.000	1.970.000	2.170.050	4.340.100	1.716.000	3.432.000
42	72102802-005	- PROVISION Y COLOCACION DE ESPEJO P/ BAÑO DE 0,50 X 0,70	UN	2	198.500	397.000	140.760	281.520	198.000	396.000
		SECTOR INTERNADOS 2						-		-
43	72101601-001	*** REPARACIONES : -** REVISION TOTAL DEL TECHO DEL SECTOR ; REPARACION DEL MISMO EN VARIOS SECTORES Y DE PARAPETO, INCLUYE CAMBIO DE ALGUNAS TEJAS y TEJUELONES SEGÚN NECESIDAD.	M2	380	12.500	4.750.000	41.055	15.600.900	105.600	40.128.000

44	72101607-001	- REMOSION Y REPOSICION DE REVOQUE CON HIDROFUGO EN SECTORES QUE LO REQUIERAN.	M2	50	29.500	1.475.000	26.979	1.348.950	38.280	1.914.000
45	72102508-001	- REPARACION DE PISO, LADO POSTERIOR , CON PROVISION DE PISO CALCAREO NEGRO 25X25, CON REACONDICIONAMIENTO DE CONTRAPISO Y CORDON ,INCLUYE PINTURA DEL MISMO.	M2	85	96.800	8.228.000	72.726	6.181.710	85.800	7.293.000
46	72131601-014	- REPARACION DE ESCALERA CON 3 ESCALONES ,CON REPOSICION DE PISO CALCAREO NEGRO 25 X 25 Y REACONDICIONAMIENTO DE LATERALES.	UN	2	350.000	700.000	375.360	750.720	158.400	316.800
47	72102602-009	- DESMANTELAR PERSIANAS DE MADERA EXISTENTES, POR MAL ESTADO, MED=1,80 X 2,40	UN	8	15.000	120.000	99.705	797.640	32.340	258.720
48	72102508-002	- DESMANTELAR AZULEJOS BLANCOS 15 X 15, EN SECTORES QUE LO REQUIERAN (VARIOS SECTORES) INCLUYE REMOSION DE INSTALACION INSTALACION SANITARIA.	M2	30	6.500	195.000	9.971	299.130	8.580	257.400
49	72102508-002	- **PROVISION Y COLOCACION** DE AZULEJOS BLANCOS 15 X15 EN SECTORES DESMANTELADOS.(VARIOS LUGARES)	M2	30	68.900	2.067.000	76.245	2.287.350	81.840	2.455.200
50	72101607-003	- TRATAMIENTO DE LADRILLOS VISTOS LAMINADOS AL EXTERIOR , CON RELLENO DE JUNTAS C/ HIDROFUGO Y PROTECTOR IMPERMEABILIZANTE PARA EVITAR FILTRACIONES , PREVIA LIMPIEZA CON ACIDO MURIATICO.	M2	30	37.800	1.134.000	41.055	1.231.650	28.776	863.280
51	72102602-005	- PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS TIPO LISA DE PETEREBY CON 3 TRAVEZAÑOS, CON CERRADURA DE PRIMERA,LLAVE CHICA CON MANIJA ; ACCESORIOS, COMPLETO. INCLUYE DESMONTE DEL EXISTENTE.MED = 0,90 X 2,10	UN	10	435.000	4.350.000	410.550	4.105.500	633.600	6.336.000
52	72131601-012	* **PINTURA** : - DE PAREDES AL AGUA, PREVIA LIJADA DEL EXISTENTE, INTERIOR - EXTERIOR	M2	500	10.000	5.000.000	8.798	4.399.000	13.860	6.930.000
53	72131601-012	- DE ABERTURAS DE MADERA AL BARNIZ (AMBOS LADOS) , CON BANDEROLA, CON COLOR, PREVIA LIJADA . INCLUYEN LOS MARCOS.	M2	130	20.000	2.600.000	9.971	1.296.230	24.420	3.174.600
54	72131601-012	- DE ABERTURAS METALICAS AL SINTETICO PREVIA REMOSION DEL EXISTENTE.	M2	15	22.000	330.000	12.903	193.545	30.986	464.790
55	72131601-012	- DE PILARES DE MADERA AL BARNIZ CON COLOR	UN	8	18.500	148.000	29.325	234.600	68.376	547.008
56	72131601-013	- LIMPIEZA DE LADRILLOS VISTOS AL EXTERIOR ,(MUY DETERIORADO) LADO POSTERIOR, CON ACIDO MURIATICO.	M2	200	5.000	1.000.000	4.106	821.200	15.840	3.168.000

57	72102802-005	* **BAÑOS : - 1 :** REACONDICIONAMIENTO DE TODA LA INSTALACION SANITARIA CON PROVISION DE ACCESORIOS, 3 LLAVES DE PASO P/ MINGITORIOS, REJILLAS DE PISO, CONEXIONES CROMADAS DE 40.(CAMBIAR TODAS) SIFON AEREO P/LAVATORIOS, PROVISION DE 2 INODOROS CON CISTERNA BAJA COMPLETO C/TAPA , ETC ; PREVER CAMBIO DE UN MINGITORIO CON SIFON Y LL.PASO 3/4 PARA CORTE DE TODO EL BAÑO; INCLUYE DESMONTE DE ARTEFACTOS EXISTENTE Y REPOSICION DE AZULEJOS Y PISO IDEM AL EXISTENTE, SEGUN NECESIDAD. VER PLANO. GLOBAL	UN	1	2.200.000	2.200.000	6.168.807	6.168.807	7.392.000	7.392.000
58	72102802-005	* **BAÑOS : - 2 :** REACONDICIONAMIENTO DE TODA LA INSTALACION SANITARIA CON PROVISION DE ACCESORIOS, LLAVES DE PASO P/ 6 DUCHAS , 6 REJILLAS DE PISO, CONEXIONES CROMADAS DE 40.(CAMBIAR TODAS) ETC, PARA SU FUNCIONAMIENTO; PROVISION Y COLOCACION DE DUCHA ELECTRICA CON BRAZO, INCLUYE REPOSICION DE AZULEJOS Y PISO IDEM AL EXISTENTE, SEGUN NECESIDAD. VER PLANO. GLOBAL	UN	1	1.580.000	1.580.000	3.701.284	3.701.284	6.336.000	6.336.000
59	72102508-999	- PROVISION Y COLOCACION DE MESADAS DE GRANITO NATURAL C/ 2 BACHAS DE EMBUTIR, ZOCALO Y POLLERA, GRIFERIA PICO ALTO P/MESADA, SOPAPA FV. VER DISEÑO.	UN	2	1.251.550	2.503.100	2.170.050	4.340.100	2.376.000	4.752.000
60	72131601-013	- LIMPIEZA DE TODOS LOS ARTEFACTOS SANITARIOS RECUPERADOS Y DE AZULEJOS EN GENERAL. GLOBAL BAÑOS DE INTERNADOS 2. GLOBAL	UN	1	350.000	350.000	410.550	410.550	330.000	330.000
		VIVIENDAS INDIVIDUALES - 2 UN						-		-
61	72131601-007	- DESMONTE DE TECHO DE TEJAS **(CON RECUPERACION),** DE TEJUELONES ,DE TIRANTES Y DE LISTONES EN SECTORES QUE LO REQUIERAN.	M2	380	6.500	2.470.000	14.076	5.348.880	18.480	7.022.400
62	72102508-001	- DESMONTE DE PISO TIPO CHIARELLI EN GALERIAS CON RECUPERACION.	M2	55	5.200	286.000	5.865	322.575	8.580	471.900
63	72101607-001	- REMOSION Y REPOSICION DE REVOQUE CON HIDROFUGO EN SECTORES QUE LO REQUIERAN.	M2	50	25.000	1.250.000	26.979	1.348.950	38.280	1.914.000
64	72131601-007	- PROVISION Y COLOCACION DE TEJAS ESPAÑOLAS, CON CAMBIO DE TEJUELONES , TIRANTES EN SECTORES REQUERIDOS Y LISTONES EN SU TOTALIDAD.INCLUYE MACIZADA DE TIRANTES Y REACONDICIONAMIENTO DE MAMPOSTERIA EXISTENTE EN SECTORES REQUERIDOS CON ENVARILLADO.	M2	302	99.500	30.049.000	160.701	48.531.702	191.400	57.802.800

65	72131601-007	- PROVISION Y COLOCACION DE TEJAS ESPAÑOLAS Y TEJUELONES PRENSADOS DE 1a A , CON TIRANTES DE MADERA DE 2X6" , EN YBYRAPYTA , VIGAS 4X8" (L=4.60) Y LISTONES DE BORDE BIEN CEPILLADOS , (GALERIAS). INCLUYE MACIZADA DE TIRANTES Y REACONDICIONAMIENTO DE MAMPOSTERIA PREVIENDO ENVARILLADO. COMPLETO	M2	78	275.000	21.450.000	246.330	19.213.740	330.000	25.740.000
66	72131601-007	- PROVISION Y COLOCACION DE MEMBRANA DE ALUMINIO DE 3MM CON PEGAMENTO EN FRIO.	M2	380	28.500	10.830.000	35.190	13.372.200	52.800	20.064.000
67	72131601-015	- COLOCACION DE PILARES DE MADERA DE 20X20, SIMILARES A LOS EXISTENTES EN LA OBRA , INCLUYE DESMONTE Y CIMIENTO TIPO CICLOPEO CON EXCAVACION.	UN	4	220.000	880.000	997.050	3.988.200	1.914.000	7.656.000
68	72102508-001	- PROVISION Y COLOCACION DE PISO CALCAREO ROJO 25X25 , CON REACONDICIONAMIENTO DEL CONTRAPISO EXISTENTE Y DE CORDON, INCLUYE REVOQUE Y PINTURA DEL MISMO.(EN GALERIAS)	M2	55	77.000	4.235.000	72.726	3.999.930	85.800	4.719.000
69	72102508-001	- REACONDICIONAMIENTO DEL PISO TIPO CHIARELLI SEGÚN SECTORES QUE LO REQUIERAN, CON PROVISION DE PISO, INCLUYE DESMONTE DEL EXISTENTE , APROX. 20 M2 (VARIOS LUGARES) GLOBAL	UN	1	1.250.000	1.250.000	1.642.200	1.642.200	1.716.000	1.716.000
70	72102802-005	**BAÑOS : -** PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS (INODORO C/CISTERNA ALTA , LAVATORIO C/ PEDESTAL, DUCHAS ELECTRICAS C/ BRAZO) CON REACONDICIONAMIENTO DE TODA LA INSTALACION SANITARIA Y PROVISION DE TODOS LOS ACCESORIOS, LLAVES DE PASO , REJILLAS DE PISO, CONEXIONES CROMADAS DE 40,(CAMBIAR TODAS) , TAPA P/ INODORO, ETC, PARA SU FUNCIONAMIENTO; INCLUYE REPOSICION DE AZULEJOS Y PISO IDEM AL EXISTENTE, SEGUN NECESIDAD , VER PLANO.INCLUYE DESMANTELAMIENTO DEL EXISTENTE. GLOBAL	UN	8	2.300.000	18.400.000	6.211.035	49.688.280	4.752.000	38.016.000
71	72102304-002	- REACONDICIONAMIENTO DE INSTALACION SANITARIA COMPLETA EN COCINA (AGUA, DESAGUE) CON PROVISION Y COLOCACION DE DESENGRASADOR , LL.PASO CON CAMPANA FV 1/2; HASTA REGISTRO EXTERIOR. GLOBAL	UN	4	650.000	2.600.000	1.407.600	5.630.400	756.360	3.025.440
72	72102304-002	- PROVISION Y COLOCACION DE PILETA DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE (1 BACHA . Y ESCURRIDOR) APOYADA EN PARED 0,15 ; INCLUYE CANILLA FV PICO MOVIL DE PARED Y SOPAPA , MESADA DE GRANITO NATURAL Y AZULEJADA SOBRE MESADA, VER PLANO	UN	4	2.100.000	8.400.000	2.979.420	11.917.680	2.376.000	9.504.000
73	72131601-012	- PINTURA INT- EXT DE PAREDES AL AGUA, PREVIA LIJADA DE LA EXISTENTE.	M2	150	10.000	1.500.000	9.971	1.495.650	14.718	2.207.700

74	72101607-003	- TRATAMIENTO DE LADRILLOS VISTOS LAMINADOS AL EXTERIOR , CON RELLENO DE JUNTAS C/ HIDROFUGO Y PROTECTOR TIPO PATINAL PARA EVITAR FILTRACIONES , PREVIA LIMPIEZA CON ACIDO MURIATICO.	M2	30	42.000	1.260.000	29.325	879.750	28.776	863.280
75	72131601-013	- LIMPIEZA DE LADRILLOS VISTOS LAMINADOS INT Y EXTERIOR CON ACIDO MURIATICO.	M2	450	6.200	2.790.000	4.106	1.847.700	19.734	8.880.300
76	72131601-012	- PINTURA DE ABERTURAS NUEVAS , DE MADERA AL BARNIZ (AMBOS LADOS) , CON BANDEROLA, CON COLOR PREVIA LIJADA DEL EXISTENTE , INCLUYE EL MARCO.	M2	70	20.000	1.400.000	11.144	780.080	24.420	1.709.400
77	72131601-012	- PINTURA DE ABERTURAS METALICAS AL SINTETICO PREVIA REMOSION DE LA EXISTENTE.	M2	15	27.000	405.000	11.144	167.160	30.990	464.850
78	72102602-005	- PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS TIPO LISA DE PETEREBY CON 3 TRAVEZAÑOS, CON CERRADURA DE PRIMERA,LLAVE CHICA CON MANIJA ; ACCESORIOS, COMPLETO. INCLUYE DESMONTE DEL EXISTENTE.MED = 0,90 X 2,10	UN	8	550.000	4.400.000	410.550	3.284.400	633.600	5.068.800
79	72102602-005	- PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS PLACAS DE EUCALIPTO, CON CERRADURA DE PRIMERA,LLAVE CHICA CON MANIJA Y , DE BAÑO ; ACCESORIOS, COMPLETO. INCLUYE DESMONTE DEL EXISTENTE.MED = 0,70 X 2,10	UN	8	550.000	4.400.000	410.550	3.284.400	594.000	4.752.000
80	72131601-013	- LIMPIEZA DE TODOS LOS ARTEFACTOS SANITARIOS RECUPERADOS Y DE AZULEJOS EN GENERAL. GLOBAL BAÑOS Y COCINA DE VIVIENDAS , **8 UN.** GLOBAL	UN	1	815.000	815.000	1.126.080	1.126.080	330.000	330.000
		SECTOR CARPINTERIA						-		-
81	72101601-001	- DESMONTE DE TECHO DE TEJAS **CON RECUPERACION,** Y DE TEJUELONES EN SECTORES QUE LO REQUIERAN.	M2	470	6.000	2.820.000	14.076	6.615.720	18.480	8.685.600
82	72131601-007	- PROVISION Y COLOCACION DE TEJAS ESPAÑOLAS, CON PREVISION DE CAMBIO DE TEJUELONES Y LISTONES DE BORDE EN SECTORES QUE LO REQUIERAN Y MACIZADA DE MAMPOSTERIA SEGÚN NECESIDAD.	M2	470	91.000	42.770.000	129.030	60.644.100	191.400	89.958.000
83	72131601-007	- PROVISION Y COLOCACION DE MEMBRANA DE ALUMINIO DE 3MM CON PEGAMENTO EN FRIO.	M2	470	28.000	13.160.000	35.190	16.539.300	52.800	24.816.000
84	72131601-013	- LIMPIEZA, DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA C/ RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y DE ESCOMBROS , EN TODOS LOS SECTORES .	UN	1	1.000.000	1.000.000	586.500	586.500	8.580.000	8.580.000
TOTAL LOTE 1						**439.325.101**		**521.917.505**		**635.589.938**

LOETE 2: CIUDAD DEL ESTE - 2012					ING. BLAS A. LOPEZ PORTILLO		CONSTRUVIP		RAI S.A. DE SERVICIOS GENERALES	
ITEM	COD. DE CATALOGO	DESCRIPCION	UN	CANT	P.UNIT	P.TOTAL	P.UNIT	P.TOTAL	P.UNIT	P.TOTAL
		SECTOR VIVEROS								
1	72101601-001	DEMOLICIONES DE : - DE TEJAS ESPAÑOLAS C/ RECUPERACION , SIN MADERAMEN	M2	480	7.000	3.360.000	14.400	6.912.000	38.280	18.374.400
2	72101607-001	- REMOSION Y REPOSICION DE REVOQUE CON MATERIAL HIDROFUGO EN SECTORES AFECTADOS POR LA HUMEDAD.(SOBRE TECHO Y CAMARA FRIGORIFICA)	M2	75	26.500	1.987.500	25.200	1.890.000	132.000	9.900.000
3	72131601-007	- **PROVISION Y COLOCACION DE : -** TEJAS ESPAÑOLAS PRENSADAS DE 1a A, SOBRE ENTABLONADO EXISTENTE CON PREVISION DE CAMBIO DE TIRANTES , LISTONES Y TABLONES SI FUERE NECESARIO .INCLUYE MACIZADA DE TIRANTES EN SECTORES REQUERIDOS.	M2	480	98.000	47.040.000	105.900	50.832.000	528.000	253.440.000
4	72131601-006	- AISLACION DE TECHO CON MEMBRANA ASFALTICA DE 3 MM.	M2	480	28.500	13.680.000	36.000	17.280.000	185.280	88.934.400
		- REACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS :						-		-
5	72102802-005	**- BAÑOS TIPO CABALLERO :** REACONDICIONAMIENTO DE INSTALACION SANITARIA, SEGUN PLANO CON PROVISION Y COLOCACION DE ACCESORIOS, REJILLAS DE PISO, LLAVES DE PASO 3/4 Y 1/2, CONEXIONES CROMADAS DE 40, TAPA DE INODORO, DUCHA ELECTRICA CON BRAZO , SIFON AEREO P/ LAVATORIO , SOPAPA FV, CISTERNA ; INCLUYE DESMONTE Y REPOSICION DE AZULEJOS Y PISOS SEGUN NECESIDAD IDEM AL EXISTENTE EN OBRA.	UN	1	1.200.000	1.200.000	3.120.000	3.120.000	3.168.000	3.168.000
6	72102802-005	**- BAÑO DUCHA :** REACONDICIONAMIENTO DE INSTALACION SANITARIA, SEGUN PLANO CON PROVISION Y COLOCACION DE DUCHA ELECTRICA C/ BRAZO ,REJILLA DE PISO, LLAVE DE PASO DE 1/2 CON CAMPANA, INCLUYE REVISION DE LA INSTALACION SANITARIA Y REPOSICION DE AZULEJOS Y PISO SEGUN NECESIDAD IDEM AL EXISTENTE.	UN	1	580.000	580.000	1.980.000	1.980.000	1.188.000	1.188.000

7	72102802-005	**- BAÑOS TIPO SOCIAL :** REACONDICIONAMIENTO DE INSTALACION SANITARIA, SEGUN PLANO CON PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS COMPLETO, (INODORO C/ CISTERNA ALTA) ACCESORIOS, REJILLAS DE PISO, LLAVES DE PASO, CONEXIONES CROMADAS DE 40, TAPA DE INODORO, SIFON AEREO P/ LAVATORIO, INCLUYE REPOSICION DE AZULEJOS Y PISO SEGUN NECESIDAD IDEM AL EXISTENTE EN OBRA.	UN	1	800.000	800.000	2.100.000	2.100.000	2.376.000	2.376.000
8	72102508-999	- PROVISION Y COLOCACION DE MESADA DE GRANITO NATURAL C/ 1 BACHA DE EMBUTIR, ZOCALO Y POLLERA, GRIFERIA PICO ALTO P/MESADA, SOPAPA FV. VER DISEÑO.	UN	1	985.000	985.000	2.070.000	2.070.000	1.848.000	1.848.000
		- PINTURA						-		-
9	72131601-012	- INTERIOR DE PAREDES ALAGUA PREVIA LIJADA DEL EXISTENTE .	M2	730	10.500	7.665.000	9.000	6.570.000	12.870	9.395.100
10	72131601-012	- EXTERIOR DE PAREDES AL AGUA PREVIA REMOSION DEL EXISTENTE , VERDE TENIS HASTA ANTEPECHO DE VENTANA, LUEGO DEGRADANDO .	M2	400	12.000	4.800.000	10.200	4.080.000	24.420	9.768.000
11	72131601-012	-DE TECHO AL BARNIZ CON COLOR , INCLUYE TIRANTES, VIGAS Y ENTABLONADO.	M2	480	12.000	5.760.000	13.200	6.336.000	29.040	13.939.200
12	72131601-012	- DE ABERTURAS DE MADERA QUE DAN A LA GALERIA (AMBOS LADOS) AL BARNIZ CON COLOR PREVIA REMOSION DE LA EXISTENTE, INCLUYE MARCOS DE 30 Y CONTRAMARCOS.	M2	60	18.500	1.110.000	13.200	792.000	24.420	1.465.200
13	72131601-012	- DE ABERTURAS METALICAS AL SINTETICO PREVIA REMOSION DE LA EXISTENTE.	M2	85	22.500	1.912.500	13.200	1.122.000	30.990	2.634.150
14	72101607-003	- TRATAMIENTO DE PARED EXTERIOR CON PINTURA IMPERMEABILIZANTE QUE GENERE UNA MEMBRANA TIPO ACRILICA ELASTICA , CON GEOTEXTIL DE POLIESTER 75 GM/M2, COLOR A ELEGIR POR LA CONVOCANTE.	M2	30	46.800	1.404.000	45.600	1.368.000	59.400	1.782.000
15	72131601-012	- PINTURA DE PILARES Y MENSULAS DE MADERA AL BARNIZ CON COLOR.	UN	12	20.000	240.000	15.000	180.000	29.700	356.400
		- INSTALACION ELECTRICA						-		-
16	72131601-001	- REACONDICIONAMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA, CON PROVISION DE CONDUCTORES, PLACAS DE TOMA Y PUNTOS , INCLUYE LA ALIMENTACION A AIRES ACONDICIONADO Y DUCHAS ELECTRICAS. VER PLANO. GLOBAL	UN	1	5.000.000	5.000.000	4.320.000	4.320.000	8.580.000	8.580.000
17	72102201-012	- REACONDICIONAMIENTO DEL TABLERO GENERAL , CON PROVISION DE 1 DISYUNTOR DE 1X40 A; 3 DISYUNTOR DE 1X32 A, Y DE 3 DISYUNTOR DE 1X16 A. GLOBAL	UN	1	985.000	985.000	600.000	600.000	1.254.000	1.254.000

18	72131601-001	- REACONDICIONAMIENTO DE ARTEFACTOS FLUORESCENTE DE 2 X 40, CON PROVISION DE ACCESORIOS, ZOCALOS, ARRANCADORES, REACTANCIA, FOCOS, ETC.SEGUN NECESIDAD. INCLUYE DESMONTE Y COLOCACION .	UN	4	90.000	360.000	60.000	240.000	125.400	501.600
19	72131601-001	- REACONDICIONAMIENTO DE ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 1 X 40, CON PROVISION DE ACCESORIOS,ZOCALOS,ARRANCADORES, REACTANCIA, ETC.SEGUN NECESIDAD. INCLUYE DESMONTE DEL EXISTENTE.	UN	6	91.000	546.000	30.000	180.000	85.800	514.800
20	72131601-001	- PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 1 X 40, EQUIPO COMPLETO, CON **FOTOCELULA.**	UN	12	125.000	1.500.000	60.000	720.000	191.400	2.296.800
21	72131601-001	- PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 2 X 40, EQUIPO COMPLETO.	UN	4	145.000	580.000	144.000	576.000	211.200	844.800
22	72131601-001	-INSTALACION ELECTRICA PARA VENTILADORES DE TECHO CON CAÑERIA Y CABLEADO.	UN	10	98.500	985.000	102.000	1.020.000	158.400	1.584.000
23	72131601-001	- PROVISION Y COLOCACION DE VENTILADORES DE TECHO 5 VELOCIDADES , PESADO, DE MARCA RECONOCIDA, INCLUYE SOPORTE.	UN	10	450.000	4.500.000	420.000	4.200.000	422.400	4.224.000
24	72131601-001	- ALIMENTACION ELECTRICA (AEREA) AL GALPON CON CABLE PLASTIPLOMO DE 2X2 MM CON ACCESORIOS NECESARIOS. APROX. 25,00 ML. INCLUYE COLOCACION DE UN POSTE DE MADERA PARA LA ACOMETIDA. GLOBAL	UN	1	420.000	420.000	420.000	420.000	594.000	594.000
25	72131601-001	- INSTALACION ELECTRICA PARA GALPON, 2 FLUORESCENTES DE 1X40, INCLUYE CAÑERIA ,CABLEADO, PUNTOS Y 2 TOMAS EXTERNOS.GLOBAL	UN	1	420.000	420.000	180.000	180.000	528.000	528.000
		SECTOR CANCHA						-		-
26	72131601-004	- RECAPADO DE PAVIMENTO DE HORMIGON, PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE EXISTENTE Y LA COLOCACION DE **PRODUCTO DE ADHERENCIA,** EN CANTIDAD SUFICIENTE , e = VARIABLE , DE 5 A 8 CM , INCLUYE ENTORNO A CANCHA, CON JUNTA DE MADERA EN CUADRICULA.1/2" X 2" CADA 4MTS APROX, CON UNA CAPA FINAL DE ARENA Y CEMENTO TERMINADO CON ALISADORA MECANICA (HELICOPTERO) **INCLUYE TERMINACION PERIMETRAL REVOCADO.** VER PLANO.	M2	726	95.000	68.970.000	64.800	47.044.800	96.198	69.839.748
27	72131601-015	- DESMONTE DE 4 POSTES DE ALUMBRADO , CABLERIOS Y 4 EQUIPOS DE REFLECTORES EXISTENTES, COMPLETO. GLOBAL	UN	4	120.000	480.000	90.000	360.000	132.000	528.000

28	72131601-001	- INSTALACION ELECTRICA SUBTERRANEA PARA 4 LUCES DE CANCHA. DESDE EL TABLERO DE CORTE A LOS 4 REGISTROS , INCLUYE EXCAVACION, CAÑERIA 4P DE 3/4, CABLES DE 4MM,Y PROTECCION CON LADRILLO , COMPLETO HASTA REFLECTORES , GLOBAL, VER PLANO	UN	1	3.500.000	3.500.000	2.220.000	2.220.000	4.752.000	4.752.000
29	72131601-015	- **COLOCACION DE POSTES** DE MADERA PARA REFLECTORES , CON CIMIENTO DE HORMIGON C/ PINTURA AISLANTE LA PARTE INFERIOR. H = 9MTS LIBRE	UN	4	280.000	1.120.000	1.380.000	5.520.000	422.400	1.689.600
30	72131601-001	- PROVISION Y COLOCACION DE REFLECTORES PARA CANCHA,HPIT,400 W, EQUIPO COMPLETO ,CON TODOS LOS ACCESORIOS .	UN	4	800.000	3.200.000	1.020.000	4.080.000	462.000	1.848.000
31	73121602-003	- PROVISION Y COLOCACION DE UNA CAJA PRECINTABLE EXTERNA CON CAJA REFORZADA , CON UN DISYUNTOR TM 3X63, INCLUYE CAÑO 3/4 POR COLUMNA EXISTENTE, Y ALIMENTACION DE 6MM DESDE EL REGISTRO PRINCIPAL HASTA LLAVE DE CORTE.GLOBAL	UN	1	650.000	650.000	2.820.000	2.820.000	2.442.000	2.442.000
32	72131601-001	- REGISTROS ELECTRICOS 40 X 40 CON TAPA DE HORMIGON .	UN	2	210.000	420.000	234.000	468.000	250.800	501.600
33	72131601-004	- REACONDICIONAMIENTO DE REGISTRO PRINCIPAL EXISTENTE Y DE OTROS 2 , CON PROVISION DE TAPA DE HORMIGON.	UN	3	85.000	255.000	180.000	540.000	145.200	435.600
34	72102304-002	- PROVISION Y COLOCACION DE CAÑO GALVANIZADO DE 2 1/2", DESMONTABLE C/ TAPA PISO PARA RED DE VOLEY CON ACCESORIOS NECESARIOS. GLOBAL	UN	2	400.000	800.000	540.000	1.080.000	409.200	818.400
		SECTOR CAMINEROS						-		-
		*** DE LAVADERO A GALERIA DEL BLOQUE A**						-		-
35	72131601-009	- CONTRAPISO DE CASCOTES APISONADO H= 15 CM	M2	15	20.000	300.000	42.000	630.000	29.040	435.600
36	72101607-002	- BORDE DE LADRILLO 0,15 CON EXCAVACION , INCLUYE REVOQUE Y PINTURA DEL MISMO.	ML	29	25.000	725.000	28.800	835.200	23.760	689.040
37	72131601-009	- PISO DE LAYOTA NACIONAL 20 X 20	M2	15	65.000	975.000	58.200	873.000	62.040	930.600
		*** FRENTE A BAÑOS DE ESCUELA**						-		-
38	72131601-009	- PISO DE LAYOTA NACIONAL 20 X 20, CON CONTRAPISO EN SECTORES REQUERIDOS, Y BORDE DE TERMINACION PERIMETRAL.	M2	30	70.000	2.100.000	72.000	2.160.000	76.560	2.296.800
		*** ENTORNO A COMEDOR**					-	-		-

39	72131601-009	- PROVISION Y COLOCACION DE PISO LAYOTA NACIONAL 20 X20 SOBRE PISO EXISTENTE, CON PREVISION DE CONTRAPISO EN SECTORES REQUERIDOS Y BORDE DE TERMINACION PERIMETRAL.	M2	60	70.000	4.200.000	58.200	3.492.000	76.560	4.593.600
		*** ADMINISTRACION A ESCUELA Y ENTORNO A ADMINISTRACION**						-		-
40	72131601-009	- PISO DE LAYOTA NACIONAL 20 X 20, CON CONTRAPISO EN SECTORES REQUERIDOS, Y BORDE DE TERMINACION PERIMETRAL.	M2	65	70.000	4.550.000	72.000	4.680.000	76.560	4.976.400
		SECTOR COMEDOR						-		-
41	72131601-001	-INSTALACION ELECTRICA PARA **4** VENTILADORES DE TECHO , **4** ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE PARED DE 2 X 40 Y **4** ENCHUFES EXTERNOS ; INCLUYE CAÑERIA Y CABLEADO POR SISTEMA CANALETA.	UN	12	98.500	1.182.000	696.000	8.352.000	158.400	1.900.800
42	72131601-001	- PROVISION Y COLOCACION DE VENTILADORES DE TECHO 5 VELOCIDADES , PESADO, DE MARCA RECONOCIDA, INCLUYE SOPORTE Y SISTEMA PARA COLGAR DE TECHO DOBLE ALTURA.	UN	4	450.000	1.800.000	420.000	1.680.000	501.600	2.006.400
43	72131601-001	- PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE PARED, 2 X 40, EQUIPO COMPLETO	UN	6	120.000	720.000	144.000	864.000	165.000	990.000
		SECTOR CARPINTERIA						-		-
44	72102304-998	- PROVISION Y COLOCACION EXTRACTORES EOLICOS TURBINADOS DE 24" DE BOCA. PREVIO CORTE EN TECHO DE CHAPA EXISTENTE.	UN	6	550.000	3.300.000	660.000	3.960.000	858.000	5.148.000
45	72102201-012	- PROVISION Y COLOCACION DE TABLERO GENERAL DE METAL CON : - 1 DISYUNTOR TM 3 X 80 A ; - 10 DISYUNTOR TM 3 X 72 A ; - 10 DISYUNTOR TM 16 A, MARCA EUROPEA (PARA 50 CIRCUITOS, YA INCLUIDO 10 CIRCUITOS DE LUCES Y TOMAS) , INCLUYE EL REACONDICIONAMIENTO DE LA INSTALACION, Y DEMOLICION DE MAMPOSTERIA PARA SU COLOCACION Y REACONDICIONAMIENTO DE REVOQUE Y PINTURA EN SU ENTORNO.GLOBAL	UN	1	7.850.000	7.850.000	1.764.000	1.764.000	7.392.000	7.392.000
46	72131601-001	- REACONDICIONAMIENTO DE ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 2 X 40, CON PROVISION DE ACCESORIOS,ZOCALOS,ARRANCADORES, REACTANCIA,ETC. INCLUYE DESMONTE DEL EXISTENTE.	UN	12	90.000	1.080.000	144.000	1.728.000	125.400	1.504.800
		SECTOR VIVIENDAS						-		-

47	73121602-003	- PROVISION Y COLOCACION DE CAJAS PRECINTABLES TRIFASICA EXTERNA POR COLUMNA DE ALIMENTADOR PRINCIPAL CON : - DISYUNTOR TM 3 X 70 A ; INCLUYE JABALINA , 2 CAÑOS GALVANIZADOS DE 1" CON SUS ACCESORIOS NECESARIOS .(CURVA, PIPETA, ETC) .INCLUYE EL REACONDICIONAMIENTO DEL ALIMENTADOR A LOS 2 CAÑOS CON CONDUCTORES TRIFASICOS DE 10MM Y DE ESTE A LAS 2 VIVIENDAS EN CONDUCTORES PREENSAMBLADO DE 10 MM EXISTENTE. VER ESQUEMA DE INSTALACION.	UN	3	2.800.000	8.400.000	1.800.000	5.400.000	6.204.000	18.612.000
48	72102201-011	- COLOCACION DE UNA COLUMNA DE ALUMBRADO PUBLICO EN MADERA CON PROVISION DE CABLE PREENSAMBLADO DE 10MM2, TRIFASICO, Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA ALIMENTAR A 2 VIVIENDAS HASTA EL TABLERO DE C/U DE ELLAS. APROX. 50 ML; INCLUYE DESMONTE DEL EXISTENTE. VER ESQUEMA DE INSTALACION. GLOBAL	UN	1	1.400.000	1.400.000	2.100.000	2.100.000	5.016.000	5.016.000
49	72131601-013	LIMPIEZA, DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA C/ RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y DE ESCOMBROS ; EN TODOS LOS SECTORES AFECTADOS.	UN	1	850.000	850.000	1.500.000	1.500.000	5.940.000	5.940.000
TOTAL LOTE 2						**226.647.000**		**223.239.000**		**584.777.838**

OBS: SE CORRIGE LOS MONTOS TOTALES DE LOS ITEMS: 4, 6,14, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 48, 52, 53, 56, 73, 75, 76 Y 77 DEL LOTE 1, Y POR ENDE EL MONTO TOTAL DEL LOTE 1 OFERTADO POR LA FIRMA CONSTRUVIP.-

SE CORRIGE LOS MONTOS TOTALES DE LOS ITEMS: 9, 18, 33, 39 Y 54 DEL LOTE 1; Y LOS ITEMS: 1, 2, 3, 4, Y 37 DEL LOTE 2, Y POR ENDE LOS MONTOS TOTALES DE LOS LOTES 1 Y 2 OFERTADOS POR LA FIRMA EMPRESA RAI S.A. DE SERVICIOS GENERALES.-

SE CORRIGE EL MONTO TOTAL OFERTADO PARA EL LOTE 1 POR LA FIRMA DEL ING. BLAS A. LOPEZ PORTILLO.-

SE DEJA CONSTANCIA QUE LAS TRES EMPRESAS PRESENTAN LA DECLARACION JURADA DE QUE SU PERSONAL, ES EN MAS DEL 70% DE NACIONALIDAD PARAGUAYA.-

Abog. **GERARDO REINOSO**
Comité de Evalaución

Abog. **FRANCISCO GALEANO**
Comité de Evalaución