Anexo B

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLES RAUL ALMADA Y SANTA BERNARDITA CÑIA 4TA BARRIO SANTA BERNARDITA

Item	Descripción	WALTER TORRES CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL					E & E PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES					SANTA TERESA CONSTRUCCIONES				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	TRABAJOS PRELIMINARES															
1	RELEVAMIENTO TOPOGRÁFICO			1.925	3.000	5.775.000			1.925	3.000	5.775.000			1.925	2.500	4.812.500
2	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,50 x 2,50) m CHAPA Nº 18, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25)m, BASE: DOS ESTRUCTURAS METÁLICAS TRIANGULAR DE 15 cm, ALTURA 4 m. (SIN EXCEPCIÓN)			1	800.000	800.000			1	800.000	800.000			1	800.000	800.000
3	MARCACIÓN Y REPLANTEO			1.925	3.000	5.775.000			1.925	3.000	5.775.000			1.925	2.500	4.812.500
	MOVIMIENTO DE SUELO															
4	EXCAVACIÓN, DESMONTE Y TRASLADO CON MAQUINARIA PESADA Y CAMIONES			1	5.000.000	5.000.000			1	7.000.000	7.000.000			1	6.791.000	6.791.000
5	EXCAVACIÓN Y PERFILADO MOTO NIVELADORA (CAJA EMPEDRADO)			578	3.000	1.734.000			578	3.000	1.734.000			578	3.000	1.734.000
6	REPOSICIÓN DE CAÑERÍA ROTA POR MAQUINARIA			1	500.000	500.000			1	300.000	300.000			1	500.000	500.000
7	PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO			1.925	3.000	5.775.000			1.925	3.000	5.775.000			1.925	2.500	4.812.500
8	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5			550	15.000	8.250.000			550	14.000	7.700.000			550	15.000	8.250.000
	EMPEDRADO															
9	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN Y NO METEORIZADA, LA ARENA A UTILIZAR SERA DE RIO O LAVADA (BLANCA) COLCHÓN 20 CM.			1.925	27.000	51.975.000			1.925	25.000	48.125.000			1.925	27.000	51.975.000
10	COMPACTACIÓN Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio con prioridad de ejecutarlo cada 10ml de piedra colocada y a ambos lados de la calzada y 5 pasadas al final			1.925	5.000	9.625.000			1.925	5.000	9.625.000			1.925	6.500	12.512.500
11	MURO DE TERMINACIÓN (0,30 x 0,35 x 7,5) m DOSAJE 1:3			0,84	300.000	252.000			0,84	300.000	252.000			0,84	300.000	252.000
12	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN A LA CAL			165	2.000	330.000			165	1.000	165.000			165	2.000	330.000
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS															
13	RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL			1	1.209.000	1.209.000			1	1.974.000	1.974.000			1	1.000.000	1.000.000
	TOTALES					97.000.000					95.000.000					98.582.000