MUNICIPALIDAD DE CNEL. MACIEL

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PLANILLA DE CANTIDADES

OBRA CONSTRUCCION DE PUESTO DE SALUD

UBICACIÓN: COMPAÑÍA SAN MIGUEL - DISTRITO DE CNEL. MACIEL

		OFERENTES		EMSA		E&E PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES		ALFREDO J. GASTON CONSTRUCCIONES	
ITEMS	DETALLES	UNID. DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	Limpieza y Nivelacion de Terreno	MTRS2	350	2.300	805.000	2.500	875.000	2.300	805.000
02	Cimiento de Piedra Bruta Colocada de 0,30mtrs de ancho x 0,50mtrs. De profundidad	M/L	39	91.000	3.549.000	92.000	3.588.000	91.000	3.549.000
03	Muro de Nivelacion de 0,30Mtrs, de 3 hilada de ladrillo comun	MTRS2	13	60.000	780.000	65.000	845.000	60.000	780.000
04	Aislacion horizontal con hidrofugo, sobre la 2da. Hilada de lad y pintado de 3c	M/L	39	9.500	370.500	9.600	374.400	9.500	370.500
05	Muro de Elevacion de Ladrillo ceramico de 0,15mtrs ancho visto exterior hasta 2,20mtrs altura	MTRS2	76	45.000	3.420.000	50.000	3.800.000	45.000	3.420.000
06	Muro de Elevacion comun de 0,15mtrs p/ revocado int y exterior hasta techo	MTRS2	48	42.000	2.016.000	42.000	2.016.000	42.000	2.016.000
07	Envarillado a 2,20mtrs de altura, con 2 varilla de 0,6mm	M/L	39	16.000	624.000	17.000	663.000	16.000	624.000
08	MADERAMEN VIGAS DE 4 X 8 TIRANTES DE 2 X 5 CEPILLADO Y BARNIZADO TECHO TEJA Y TEJUELON, COLOCADO A 30% DE PENDIENTE CANAL PINTADO	MTRS2	58	182.000	10.556.000	183.000	10.614.000	182.000	10.556.000
09	MARCOS DE MADERAS PUERTAS DE 1,00X2,10X0,15	UNI.	1	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
10	MARCOS DE MADERAS PUERTAS DE 0,80X2,10X0,15	UNI.	3	125.000	375.000	130.000	390.000	125.000	375.000
11	MARCOS DE MADERAS PUERTAS DE 0,60X2,10X0,15	UNI.	1	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Todos colocados con tirafondos de 6 unid.						0		0
12	HOJAS TIPO TABLERO EN ENTRADA C/ HERRAJES	UNI.	1	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000
13	HOJAS TIPO PLACA EN INTERIOR C/ HERRAJES	UNI.	4	780.000	3.120.000	800.000	3.200.000	780.000	3.120.000

14	BALANCIN DE METAL DE 1,20X0,90	UNI.	4	410.000	1.640.000	420.000	1.680.000	410.000	1.640.000
15	BALANCIN DE METAL DE 0,80X0,040	UNI.	1	275.000	275.000	300.000	300.000	275.000	275.000
	INCLUYE VIDRIOS Y COLOCACION, TODOS LAS ABERTURAS EXT. TIENEN BORDE EXTERIOR DE 10CM REVOCADO Y PINTADO EN BLANCO								
16	REVOQUE TOTAL	MTRS2	184	13.000	2.392.000	16.000	2.944.000	13.000	2.392.000
17	CONTRAPISO DE CASCOTE APISONADO, DE 7CM DE ESPESOR LECHERADO	MTRS2	42	12.000	504.000	12.500	525.000	12.000	504.000
18	PISO LAYOTA NACIONAL, CON RENDIJA DE 1CM APROX	MTRS2	42	62.000	2.604.000	63.000	2.646.000	62.000	2.604.000
19	ZOCALO DE LAYOTA NACIONAL, COINCIDENTE LAS RENDIJAS DE PISO Y ZOCALO	M/L	60	18.000	1.080.000	19.000	1.140.000	18.000	1.080.000
20	INSTALACION ELECTRICA ACOMETICA CON CABLE DE 6MM, CAÑO DE BAJADA GALVANIZADO	GL.	1	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
21	INSTALACION INTERNA EMBUTIDA, CAÑO CORRUGADO MIN. 5/8 PUNTO Y TOMA	UNI.	20	58.500	1.170.000	60.000	1.200.000	58.500	1.170.000
22	CABLEADO CON CABLE NACIONAL Y MIN DE 2MM								
23	TABLERO PARA 10 TM MIN	UNI.	1	250.000	250.000	270.000	270.000	250.000	250.000
24	TODOS LOS ARTEFACTOS DE LUZ FLUORECENTES DE 40MM Y DOBLE EN CONSULTORIOS DOBLE	UNI.	4	93.000	372.000	94.000	376.000	93.000	372.000
25	SIMPLE	UNI.	8	63.700	509.600	65.000	520.000	63.700	509.600
26	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA CORRIENTE, ACOMETIDA DE 3/4 CAÑERIA PLASTICA	UNI.	1	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
27	INSTALACION DE SANITARIO BAÑO LAVATORIO C/ PEDESTAL INODORO C/ CISTERNA Y TAPA DUCHA ELECTRICA C/ BRAZO CANILLA DE 1/2 LAVAPIES (DEBE SER TODOS DE METAL) CANILLA DE 1/2 P/ MANGUERA P/ PATIO (METAL)	UNI.	1	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
28	LAVADERA CON PILETA CALCAREA Y AZULEJOS EN COCINA	UNI.	1	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
29	AZULEJOS PARA BAÑO	MTRS2	15	55.000	825.000	60.000	900.000	55.000	825.000
30	POZO CIEGO CON TAPA DE HORMIGON, DE 200M DIAMETRO Y 3,5 DE PROFUNDIDAD	UNI.	1	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000

31	CAMARA SEPTICA CON TAPA DE HORMIGON DE 1,5 LARGO 1,0 DE ANCHO DE PROF.	UNI.	1	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
32	CAMARA DE INSPECCION DE 30 X 30	UNI.	1	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
33	CAMINERO DE PUESTO A CALLE Y ALREDEDOR DEL PUESTO DE LAYOTA NACIONAL C/ CONTRAPISO 1,2 ANCHO	MTRS2	20	45.000	900.000	45.000	900.000	45.000	900.000
34	PINTURA AL LATEX DE MUROS	MTRS2	160	10.000	1.600.000	12.000	1.920.000	10.000	1.600.000
35	PINTURA AL ACEITE ZOCALOS 1,00MTRS DE ALTURA	MTRS2	20	15.000	300.000	15.000	300.000	15.000	300.000
36	LAVADO DE PARED Y PINTADO CON SILICONA	MTRS2	80	10.000	800.000	10.000	800.000	10.000	800.000
37	PINTURA DE TECHO	MTRS2	58	13.000	754.000	13.000	754.000	13.000	754.000
38	PINTURA DE ABERTURAS	UNI.	10	55.000	550.000	55.000	550.000	55.000	550.000
39	ALAMBRADA PERIMETRAL CON POSTE DE Hº Y ZOCALO DE LAD. REVOCADO	M/L	160	140.000	22.400.000	160.000	25.600.000	140.000	22.400.000
40	VEREDA FRONTAL EXTERIOR ALISADA (CALLE)	MTRS2	10	32.000	320.000	32.000	320.000	32.000	320.000
41	ALUMBRADO TIPO PUBLICO C/ POSTE DE KARANDY	UNI.	2	900.000	1.800.000	900.000	1.800.000	900.000	1.800.000
42	LIMPIEZA FINAL DE OBRAS	GL.	1	400.000	400.000	370.000	370.000	400.000	400.000
TOTAL DE LA OBRA - IVA INCLUIDO					74.889.100		80.008.400		74.889.100