Municipalidad de Santa Rita

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

RUC. 80024078-2

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Contratación Directa N° 13/2018

"Reparación de Cercado Perimetral en el Colegio Nacional Santa Rita- San Ramón" Plurianual 2.018- 2.019

Item	Código de Catálogo	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Unitario IVA (Incluido)	Precio Total IVA (Incluido)
1	72131601-002	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1,1		Cartel de Obra	m2	3,00	500.000	1.500.000
1,2		Retiro cercado existente	ml	129,40	12.000	1.552.800
1,3		Destronque de arbustos	un	10,00	100.000	1.000.000
1,4		Replanteo y marcación	ml	182,60	5.000	913.000
1,5		Excavación	m3	32,80	110.000	3.608.000
2	72131601-005	**MURALLA**				
2,1		Columna de H° A° 15 x 30 cm con zapata de 60 x 60 x 20 cm	m3	8,30	1.950.000	16.185.000
2,2		Columna de H° A° 20 x 30 cm con zapata de 90 x 90 x 30 cm	m3	9,06	1.950.000	17.667.000
2,3		Encadenado de H° A° 20 x 30 cm	m3	6,98	1.950.000	13.611.000
2,4		Encadenado de H° A° 15 x 30 cm	m3	5,77	1.950.000	11.251.500
2,5		Revoque de columna y encadeno	m2	220,58	40.000	8.823.200
2,6		Muralla de 15 cm de ladrillo hueco de 6 agujeros, tipo visto a dos caras	m2	267,86	95.000	25.446.700
2,7		Muralla de 20 cm de ladrillo hueco de 6 agujeros, tipo visto a dos caras	m2	120,10	120.000	14.412.000
3	72131601-012	**PINTURAS**				
3,1		Tratamiento ladrillo visto a una cara	m2	751,92	30.000	22.557.600
3,2		Pared látex exterior con sellador y pintura a dos manos para columna y encadenado	m2	220,58	40.000	8.823.200
4	72131601-010	**CARPINTERIA METALICA**				
4,1		Portón metalico corredizo para acceso vehicular de 4 x 1,80 m (con pasador y candado)	un	1,00	3.000.000	3.000.000
4,2		Portón metalico para acceso peatonal (con cerradu	un	2,00	1.100.000	2.200.000
4,3		Soporte Metálico para tejido metálico (Caño galvanizado de 5" pulgadas)	ml	25,00	70.000	1.750.000
4,4		Malla 4x4 Calibre 10 - posterior del arco (según plano)	m2	126,00	48.000	6.048.000
4,5		Alambre liso galvanizado calibre 8 (tensor)	ml	80,00	7.500	600.000
5	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL DE OBRA**				
5,1		Limpieza final y Retiro de Desechos	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
TOTAL GUARANÍES						**162.449.000**

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA

Mónica Carolina Bareiro

Responsable de la U.O.C.