CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

ANEXO I

ítems	Código de Catálogo	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Cant.	a) ARIA SERVICIOS - MARIO INSFRAN				b) OFERENTE 2				c) OFERENTE 3			
					Marca	Proc.	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Proc.	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Proc.	Precio Unitario	Precio Total
1	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado														
1.1		PILARES HORMIGON ARMADO 0.20X0.50 M X 4.00 M DE ALTURA (28 UNIDADES)	M3	15			2.596.000	38.940.000								
1.2		VIGAS METALICAS PRINCIPALES-20.00 MTS DE LUZ- 4 AGUAS-INCLUYE	GLOBAL	1			50.510.000	50.510.000								
1.3		CORREAS METALICAS PERFIL LAMINADO CADA 0.90 M. INCLUYE	GLOBAL	1			28.576.800	28.576.800								
1.4		CUBIERTA DE CHAPAS METALICAS (Ho. Go.) Zinc No. 24 - TIPO ONDULADAS	M2	1.150			73.000	83.950.000								
1.5		VIGAS PERIMETRALES DE HORMIGON ARMADO, 0.20 X0.50 M	M3.	13			2.478.000	32.214.000								
1.6		VIGAS DE REFUERZOS ENTRE VIGAS PRINCIPALES. INCLUYE	GLOBAL	1	ARIA SERVICIOS	PY	3.858.600	3.858.600								
1.7		VIGAS DE REFUERZOS EN APOYOS PERIMETRALES. INCLUYE	GLOBAL	1			7.717.200	7.717.200								
1.8		CUMBRERA DE CHAPA No. 24 - DESARROLLO 1.00 M. INCLUYE	GLOBAL	1			3.186.000	3.186.000								
1.9		TENSORES DE 12 MM Y 16 MM ENTRE VIGAS PRINCIPALES. INCLUYE	GLOBAL	1			8.555.000	8.555.000								
1.10		CANALETAS METALICAS CHAPA No. 24 - DESARROLLO 0.60 M. MINIMO	ML	13			82.600	1.073.800								
1.11		BAJADAS DESAGUE PLUVIAL - CANALETAS METALICAS - 0.20 X 0.20 M	ML	258			59.000	15.222.000								
1.12		FLEJES VARILLA 8MM DE 1.20M CADA 0.40M (28 PILARES)	ML	28			70.800	1.982.400								
							TOTAL	275.785.800								

Tec. José L. Ferreira G.
Asistente U.O.C.
FACISA UNE

Lic. Cynthia [illegible] V.
Responsable U.O.C.
FACISA - UNE

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
Facultad Ciencias de la Salud