Juntos por Itauguá
GOBIERNO MUNICIPAL
2015-2020
Direccion: Defensores del Chaco Nº 170
c/ Caballero Alvarez y Tte A. Martinez
Telefax: 0294 220 252 - 0294 220 358
Email:
contactos@municipalidaddeitaugua.gov.py

COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 27/2.019

"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZONA 07 CON FONACIDE" ID Nº 365,

DATOS DEL LLAMADO				ING. IGNACIO EDWARDS		
item	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	72131701-002	CALLE COMISION VECINAL SAN CAYETANO	Unidad	1	49.033.400	49.033.400
1.1		LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	Metro lineal	178	1.400	249.200
1.2		NIVELACION Y COMPACTACION	Metro lineal	178	1.400	249.200
1.3		ELABORACION DE CORDONES DE Hº Aº DE 0,5MX0,3MX0,1M	Metro lineal	356	18.500	6.586.000
1.4		COLOCACION DE CORDONES DE Hº Aº	Metro lineal	356	2.500	890.000
1.5		COLCHON DE ARENA H. 25CM	Metros cúbicos	285	36.000	10.260.000
1.6		PIEDRA BRUTA	Metros cúbicos	108	80.000	8.640.000
1.7		COLOCACION DE PIEDRA BRUTA (M.O.)	Metros cuadrados	1.424	9.500	13.528.000
1.8		COMPACTACION DE EMPEDRADO	Metros cuadrados	1.424	2.300	3.275.200
1.9		ESPARCIDO DE TRITURADA 6TA. CON ARENA	Metros cuadrados	1.424	2.500	3.560.000
1.10		LIMPIEZA FINAL	Metro lineal	178	1.100	195.800
1.11		CARTEL DE OBRAS	Unidad	4	400.000	1.600.000
2	72131701-002	CALLE COMISION VECINAL SAN JUAN 2	Unidad	1	44.166.000	44.166.000
2.1		LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	Metro lineal	171	1.400	239.400
2.2		NIVELACION Y COMPACTACION	Metro lineal	171	1.400	239.400
2.3		ELABORACION DE CORDONES DE Hº Aº DE 0,5MX0,3MX0,1M	Metro lineal	342	18.500	6.327.000
2.4		COLOCACION DE CORDONES DE Hº Aº	Metro lineal	342	2.500	855.000
2.5		COLCHON DE ARENA H. 20 CM	Metros cúbicos	240	36.000	8.640.000
2.6		PIEDRA BRUTA	Metros cúbicos	132	80.000	10.560.000
2.7		COLOCACION DE PIEDRA BRUTA (M.O.)	Metros cuadrados	1.197	9.500	11.371.500
2.8		COMPACTACION DE EMPEDRADO	Metros cuadrados	1.197	2.300	2.753.100
2.9		ESPARCIDO DE TRITURADA 6TA. CON ARENA	Metros cuadrados	1.197	2.500	2.992.500
2.10		LIMPIEZA FINAL	Metro lineal	171	1.100	188.100
3	72131701-002	CALLE COMISION 4 VIENTOS	Unidad	1	24.690.000	24.690.000
3.1		LEVANTEMIENTO PLANIMETRICO	Metro lineal	100	1.400	140.000
3.2		NIVELACION Y COMPACTACION	Metro lineal	100	1.400	140.000
3.3		ELABORACION DE CORDONES DE Hº Aº DE 0,5MX0,3MX0,1M	Metro lineal	200	18.500	3.700.000
3.4		COLOCACION DE CORDONES DE Hº Aº	Metro lineal	200	2.500	500.000
3.5		COLCHON DE ARENA H. 20 CM	Metros cúbicos	120	36.000	4.320.000
3.6		PIEDRA BRUTA	Metros cúbicos	90	80.000	7.200.000
3.7		COLOCACION DE PIEDRA BRUTA (M.O.)	Metros cuadrados	600	9.500	5.700.000
3.8		COMPACTACION DE EMPEDRADO	Metros cuadrados	600	2.300	1.380.000
3.9		ESPARCIDO DE TRITURADA 6TA.CON ARENA	Metros cuadrados	600	2.500	1.500.000
3.10		LIMPIEZA FINAL	Metro lineal	100	1.100	110.000
4	72131701-002	CALLE COMISION VECINAL SAN JOSE	Unidad	1	43.480.000	43.480.000
4.1		LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	Metro lineal	200	1.400	280.000
4.2		NIVELACION Y COMPACTACION	Metro lineal	200	1.400	280.000
4.3		ELABORACION DE CORDONES DE Hº Aº DE 0,5MX0,3MX0,1M	Metro lineal	200	18.500	3.700.000
4.4		COLOCACION DE CORDONES DE Hº Aº	Metro lineal	200	2.500	500.000
4.5		COLCHON DE ARENA H.20CM	Metros cúbicos	280	36.000	10.080.000
4.6		PIEDRA BRUTA	Metros cúbicos	105	80.000	8.400.000
4.7		COLOCACION DE PIEDRA BRUTA (M.O.)	Metros cuadrados	1.400	9.500	13.300.000
4.8		COMPACTACION DE EMPEDRADO	Metros cuadrados	1.400	2.300	3.220.000
4.9		ESPARCIDO DE TRITURADA 6TA. CON ARENA	Metros cuadrados	1.400	2.500	3.500.000
4.10		LIMPIEZA FINAL	Metro lineal	200	1.100	220.000
TOTAL GENERAL						161.369.400

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LICITACIONES

Abog. Lilian Josefin
Directora de D
Municipalidad de