CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Obra: Reparación del Tinglado Municipal de Isla Pucú

				AC INGENIERIA			CONSERMAR CONSTRUCCIONES			CONSTRUCTORA RIVAS S.A.		
ITEM	**CODIGO DE CATALOGO**	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO (Iva Incuido)**	**PRECIO TOTAL (Iva Incluido)**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO (Iva Incuido)**	**PRECIO TOTAL (Iva Incluido)**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO (Iva Incuido)**	**PRECIO TOTAL (Iva Incluido)**
1	72131601-001	**Reparación de Tinglado**										
2	72131601-001	Remarcar piso del tinglado con pintura tipo latecril deportivo.	lts	825,15	30.780	25.305.777	822,15	30.000	24.664.500	822,15	20.000	16.443.000
3	72131601-001	Pintura General a la cal, de los muros interiores y exteriores previo lijado del mismo y colocación de sellador acrílico.	m2	1356	6.270	8.502.120	1356	7.700	10.441.200	1356	8.000	10.848.000
4	72131601-001	**Canaleta de desagüe pluvial**										
5	72131601-001	Retirar las existentes que se encuentran en mal estado (canaletas y caños de bajada)	ml	70	11.400	798.000	70	7.000	490.000	70	6.500	455.000
6	72131601-001	Provisión y colocación de canaletas y caños de bajadas	ml	140	45.600	6.384.000	140	42.000	5.880.000	140	85.000	11.900.000
7	72131601-001	Pintura sintética de canaleta y caño de bajada, previo lijado de las mismas	ml	140	16.302	2.282.280	140	12.000	1.680.000	140	15.000	2.100.000
8	72131601-001	Reparar canaleta embutuda del área de apoyo	ml	20,3	22.800	462.840	20,3	40.000	812.000	20,3	55.000	1.116.500
9	72131601-001	**Escenario**										
10	72131601-001	Preparación de la base del piso aislación	m2	98,46	13.680	1.346.933	98,46	20.000	1.969.200	98,46	22.500	2.215.350
11	72131601-001	Provisión y colocación de piso láminas de 12mm sobre madera de 1x3", terminación de la superficie barnis especial doble mano	m2	98,46	114.000	11.224.440	98,46	75.000	7.384.500	98,46	80.000	7.876.800

12	72131601-001	Provisión y colocación de espejo de 3,00 m de altura de 4mm de espesor. Pegado a la terciada y sujetos al muro con soportes cromados.	m2	33	114.000	3.762.000	33	220.000	7.260.000	33	185.000	6.105.000
13	72131601-001	Provisión y colocación de cielorraso de PVC	m2	98,46	79.800	7.857.108	98,46	40.000	3.938.400	98,46	85.000	8.369.100
14	72131601-001	Provisión de baranda metálica, colocación por la pared (Caño redondo de 5cm de diametro, incluye pintura sintetica de baranda.	ml	33	31.521	1.040.193	33	30.000	990.000	33	280.000	9.240.000
15	72131601-001	Sistema de protección del escenario, Rejas moviles de 4m de altura (varilla Cuadrada de 3/8" y caño de 30x30mm. Incluye pintura sintetica de rejas.	m2	81,2	205.200	16.662.240	81,2	350.000	28.420.000	81,2	320.000	25.984.000
16	72131601-001	**Instalación eléctrica**										
17	72131601-001	Circuito eléctrico independiente de luces de escenario	un	1	912.000	912.000	1	600.000	600.000	1	320.000	320.000
18	72131601-001	Tomacorriente	un	4	79.800	319.200	4	80.000	320.000	4	75.000	300.000
19	72131601-001	Reflectores asimétrico, 150w en área deescenario	un	4	570.000	2.280.000	4	90.000	360.000	4	225.000	900.000
20	72131601-001	**Varios**										
21	72131601-001	Ver solucionar pozo ciego existente y realizar el desagote del mismo.	un	1	1.140.000	1.140.000	1	2.000.000	2.000.000	1	1.500.000	1.500.000
22	72131601-001	Conexiones a la cámara séptica y al pozo ciego.	gl	1	399.000	399.000	1	2.000.000	2.000.000	1	450.000	450.000
23	72131601-001	Construcción de pozo ciego 1,50m de diametro y 3,00 m de profundidad	un	1	1.482.000	1.482.000	1	2.500.000	2.500.000	1	3.500.000	3.500.000
24	72131601-001	Construcción de rejillas de piso de 45x45x50cm con tapa de rejilla de hierro para desague pluvial.	un	10	342.000	3.420.000	10	280.000	2.800.000	10	325.000	3.250.000
						95.580.131			**106.376.800**			**112.872.750**