ANEXO B 02 08

CONTRATACION DIRECTA N° 48/2.019: Perforación de Pozo Tubular Profundo Villa Universitaria" - ID N° 372.364

Item	Código de Cataologo	Descripción	Unidad de Medida	Relación de Medida	GLOBAL PERFORACIONES				
					Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	MONTO TOTAL
1	81141807-003	Construccion de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1		
1.1		Traslado de Maquinaria, Montaje de Cantero de Obra	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1	2.140.000	2.140.000
1.2		Extraccion de Agua Potable, en Suelo Sedimentario con un Diámetro de 12 1/4" con Zapata de Apoyo y Entubado	Metros	1	NO APLICA	NO APLICA	30	300.000	9.000.000
1.3		Extraccion de Agua Potable, en Suelo Sedimentario con un Diametro de 12 1/4" con Zapata de Apoyo y Entubado.	Metros	1	NO APLICA	NO APLICA	170	265.000	45.050.000
2		Tuberia de PVC Clase STD 174 mm, Diametro, Version Geomecanico de 6"	Metros	1	NO APLICA	NO APLICA	170	113.000	19.210.000
2.1		Tuberia de PVC Clase STD 174 mm, Diametro, Version Geomecanico de 6"	Metros	1	NO APLICA	NO APLICA	30	137.000	4.110.000
2.2		Grabada para Filtro de 3/4 mm. Espesor	Tonelada	1	NO APLICA	NO APLICA	2	1.800.000	3.600.000
3		Tubo de Acero de 8" de Diametro, Sin Costura	Metros	1	NO APLICA	NO APLICA	1,2	800.000	960.000
4		Tapon Metalico de 10" de Diametro, con Candado	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1	250.000	250.000
4.1		Limpieza y Desarrollo del Pozo	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1	1.000.000	1.000.000
4.2		Aislacion Vertical y Sello Sanitario	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	30	20.000	600.000
5		Prueba de Bombeo	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1	1.500.000	1.500.000
5.1		Analisis Quimicos, Fisicos y Bacteriológico	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1	1.300.000	1.300.000
5.2		Electrobomba (Motor y Bomba) Sumergible, para Pozo de 30 HP, Trifasico, de 380 VOLT, 50 HZ, con Cuerpo y Rotor de Acero Inoxidable de 6" PULG. de Diametro con una Altura Manometrica de 150/180 m. con un Caudal de 40/50	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1	56.700.000	56.700.000
6		Instalacion de una Boya Electrica de Contacto en el Tanque Elevado	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1	600.000	600.000
6.1		Provision de Electrobomba de 10 HP. Trifasica con una Altura Manometrica de 80/120 M. un Caudal de 15/30 M3. Hora con una Garantia 12 meses	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1	8.500.000	8.500.000
6.2		Componente para Tablero Arranque Compensado de 10 HP.(Autotrafo de 10 HP.) Contactores 25/18 AMP. 220V., Rele de Tiempo 0/30 SEG.	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1	4.300.000	4.300.000
6.3		Provision y Cableado para Motor Sumergible de 3x10 mm. Tipo NYY	Metros	1	NO APLICA	NO APLICA	130	22.500	2.925.000
6.4		Desinfeccion del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable	Unidad Medida Global	1	NO APLICA	NO APLICA	1	1.200.000	1.200.000
								TOTAL	162.945.000

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZU MISIONES

Lic. Yolanda Servin
DIRECTORA U.O.C.
Municipalidad de San Ignacio Mi