GOBERNACION NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LLAMADO: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE PARAGUARI

MODALIDAD: CONCURSO DE OFERTAS

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	CISA CONSTRUCCIONES	
					PREC. UNIT.	TOTAL
1	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Unidad**	**1**		**127.212.500**
1.1		Preparacion de obra, limpieza de arbustos	Unidad Medida Global	1	500.000	500.000
1.2		Cartel de obra oficial	Unidad	1	600.000	600.000
1.3		Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	1.250	2.000	2.500.000
1.4		Movimiento de suelo, relleno (Incluye base con arena lavada y compactacion, preparacion para el pavimento petreo)	Metros cuadrados	1.250	12.000	15.000.000
1.5		Pavimento petreo (empedrado) con terminacion de triturada de 6ta	Metros cuadrados	1.250	66.500	83.125.000
1.6		Cordon de Hormigon cargado in situ	Metro lineal	500	50.000	25.000.000
1.7		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	487.500	487.500
2	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**	**Unidad**	**1**		**162.387.500**
2.1		Preparacion de obra, limpieza de arbustos	Unidad Medida Global	1	500.000	500.000
2.2		Cartel de obra oficial	Unidad	1	600.000	600.000
2.3		Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	1.600	2.000	3.200.000
2.4		Movimiento de suelo, relleno (Incluye base con arena lavada y compactacion, preparacion para el pavimento petreo)	Metros cuadrados	1.600	12.000	19.200.000
2.5		Pavimento petreo (empedrado) con terminacion de triturada de 6ta	Metros cuadrados	1.600	66.500	106.400.000
2.6		Cordon de Hormigon cargado in situ	Metro lineal	640	50.000	32.000.000
2.7		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	487.500	487.500
TOTALES						**289.600.000**

GOBERNACION 9º DEPTO. Unidad Operativa de Contrat. PARAGUARI

Marcelo Colonga
Jefe UOC