República del Paraguay
Municipalidad de Coronel José Félix Bogado
Peatonal Yegros N°. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa.

CUADRO COMPARATIVO

PLANILLA DE COMPUTO DE METRICO CONSTRUCCION DE BAÑO EN LA ESC. BAS.N°755 GRAL.BERNARDINO CABALLERO.					CHRISTIAN ZARZA CONSTRUCCIONES		JB CONSTRUCCIONES	
N°	Código de Catalogo	RUBRO	U.M.	Cant.	Precio U.	Precio T.	Precio U.	Precio T.
		Preparación de la Obra						
1	72131601-013	a-Limpieza y preparación de terreno	M2	15,70	4.965	77.951	5.000	78.500
2	72131601-002	b-Replanteo	M2	15,70	8.001	125.616	7.500	117.750
		Excavación y Carga						
3	72102209-9995	Excavación y Carga de Cimiento c/ P.B.C	M3	4,00	480.511	1.922.044	485.000	1.940.000
		Estructura de H°A°						
4	72131601-004	a-Encadenado H°A° superior de (11 x 27)	M3	0,75	1.611.610	1.208.708	1.600.000	1.200.000
		Muros de nivelación :						
5	72101607-007	a- De 0,30 cm.	M2	7,90	191.040	1.509.216	193.000	1.524.700
		Relleno y Compactación						
6	72101607-007	Relleno y Compactación	M3	4,15	142.945	593.222	142.000	589.300
		Aislación Asfaltica De Muros						

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

7	72131601-006	a-0,15 Horizontal	M2	9,40	93.343	877.424	94.000	883.600
		Muros de Elevación						
8	72101607-007	a- De 0,15 para revocar	M2	28,50	101.471	2.891.924	102.500	2.921.250
9	72101607-007	b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	M2	40,80	119.149	4.861.279	121.000	4.936.800
		Techo:						
10	72131601-007	a- Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	M2	25,00	271.659	6.791.475	273.000	6.825.000
		Revoques						
11	72131601-008	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	93,00	28.917	2.689.281	29.100	2.706.300
12	72131601-008	b- Moldura lineal en balancines	ML.	4,40	26.752	117.709	27.500	121.000
		Contrapiso						
13	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	M2	14,40	48.880	703.872	45.000	648.000
		Piso Baldosa						
14	72131601-009	Piso Baldosa Calcàrea de 20 x 20 cms.	M2	14,40	86.337	1.243.253	89.000	1.281.600
		Aberturas de Maderas						
15	72131601-010	a- De Marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	M2	3,36	738.760	2.482.234	800.000	2.688.000

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

16	72131601-010	b- De marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0,60 x 1,60	UN.	3,00	562.293	1.686.879	570.000	1.710.000
		Aberturas Metalicas						
17	72131601-010	a- Ventanas balancines (provisiòn y colocaciòn)	M2	0,50	272.608	136.304	275.000	137.500
		Alféizar de ventana						
18	72131601-010	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	4,00	14.964	59.856	15.000	60.000
		Pintura						
19	72131601-012	a- De paredes a la cal	M2	85,80	13.156	1.128.785	14.500	1.244.100
20	72131601-012	b- De aberturas de madera con barníz sintético	M2	8,50	27.236	231.506	28.500	242.250
21	72131601-012	c- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	0,50	36.179	18.090	37.800	18.900
22	72131601-012	d- De ladrillos vistos al latex con color	M2	40,80	19.532	796.906	19.500	795.600
23	72131601-012	e- De tejuelones con barniz	M2	20,80	18.317	380.994	18.950	394.160
24	72131601-012	f- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	16,30	15.054	245.380	16.000	260.800
25	72131601-012	g- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	ML	14,00	22.568	315.952	22.300	312.200
		Revestimientos :						

MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

26	72102508-003	a- De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	M2	29,00	76.393	2.215.397	78.000	2.262.000
		Vidrios						
27	72102602-004	Vidrios dobles	M2	0,50	182.666	91.333	185.000	92.500
		Desague Pluvial						
28	72101603-001	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	14,00	55.547	777.658	59.000	826.000
		Guarda obra de alisado						
29	72153207-001	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	9,10	77.253	703.002	75.000	682.500
		Instalación eléctrica						
30	72131601-001	Instalación eléctrica completa	GL.	1,00	2.871.550	2.871.550	2.750.000	2.750.000
		Instalación sanitaria						
31	72102303-998	a-Agua corriente - desague clocal-camara de Inspección - espejo y artefactos sanitarios	GL.	1,00	5.570.554	5.570.554	5.900.000	5.900.000
32	72102303-003	b- Camara Septica 0,70 x 1,50	GL.	1,00	1.396.054	1.396.054	1.350.000	1.350.000
33	72102303-003	c- Pozo Absorvente Tipo 1 de 2,00 x 2,50	GL.	1,00	5.001.304	5.001.304	5.200.000	5.200.000
		Limpieza						
34	72131601-013	Limpieza final	M2	15,70	6.072	95.330	7.500	117.750
		Cartel de Obra						

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

República del Paraguay
Municipalidad de Coronel José Félix Bogado
Peatonal Yegros N°. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa.

35	82101502-004	Características: De (1.00x1.50): hecho con chapa negra n°22 con fondo anti oxido – pintura sintética.Soporte de madera dura (anhico o yvyrapyta) de 3" x 3", cada listones de 1 ½" x2" fijado con ocho bulones cabeza esférica de 3/8" x 2", cuatro bulones cabeza esférica 3/8" x4". Altura 1,5m (texto a definir con el Dpto. de Obras)	UN.	1,00	1.301.201	1.301.201	1.450.000	1.450.000
		TOTAL GENERAL				**53.119.240**		**54.268.060**

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

Sr. Carlos Adrian Barreiro
Encargado del Dpto. de U.O.C